

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria com. Petresti, raionul Ungheni

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Marchitan Dumitru**, reprezentant al ofertantului **SRL „Marcons-Drum”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație drum s.Petrești r-nul Ungheni**”, pentru suma fără TVA de **229 536,68** lei (două sute douăzeci și nouă mii cinci sute treizeci și șase lei 68 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **45 907,34** lei (patruzeci și cinci mii nouă sute șapte lei 34 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **60 (șaizeci) zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **07.08.2022** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consumțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07.06.2022

Dumitru Marchitan în calitate de **administrator** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „Marcons-Drum”**.

**Lucrari de reparatie a drum s.
Petresti, r-l Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 275 444,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | Pe unitate de măsură | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. S.Petresti, str.A.Russo, L=360m, b=4,0m, S=1440m ² | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 5,20 | 1 425,61 | 7 413,17 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 12,50 | 9,30 | 116,29 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m ² | 14,40 | 76,46 | 1 101,05 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m ³ | 3,60 | 2 088,15 | 7 517,36 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m ³ | 0,40 | 1 460,46 | 584,18 |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu | 100 m | 3,60 | 491,38 | 1 768,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|
| | | ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | | | | |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 14,40 | 7 586,59 | 109 246,90 |
| 8 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,36 | 234,64 | 84,47 |
| | | Total S.Petresti, str.A.Russo, L=360m, b=4.0m, S=1440m2 Inclusiv salariu | | | | 127 832,41 5 948,90 |
| | | 2. Str.Soltoaia, L=90m, b=4.0m, S=360m2 | | | | |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,40 | 1 425,61 | 570,24 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 5,00 | 9,30 | 46,52 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,60 | 76,46 | 275,26 |
| 12 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,40 | 2 088,15 | 835,26 |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,50 | 1 460,46 | 730,23 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la | 100 m | 0,90 | 491,38 | 442,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|----------|-----------|
| | | 175 CP, in teren catg. II | | | | |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,60 | 7 586,59 | 27 311,72 |
| 16 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri cu autogreder | 1 km | 0,10 | 234,65 | 23,46 |
| | | | | | | |
| | | Total Str.Soltoia, L=90m, b=4,0m, S=360m2 Inclusiv salariu | | | | |
| | | 3. Str.Soltoia, L=162m, b=3,0m, S=486m2 | | | | |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,60 | 1 425,61 | 2 280,98 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 12,00 | 9,30 | 111,64 |
| 19 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,90 | 76,46 | 374,66 |
| 20 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,50 | 2 088,15 | 1 044,08 |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,50 | 1 460,46 | 730,23 |
| 22 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,90 | 491,38 | 2 407,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-------|------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,90 | 7 586,59 | 37 174,29 |
| 24 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogredere | 1 km | 0,49 | 234,64 | 114,98 |
| | | | | | | |
| | | Total Str.Soltoia, L=162m, b=3.0m, S=486m2 Inclusiv salariu | | | | 44 238,64 2 188,92 |

| | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| | Total | lei | 202 306,00 |
| | Asigurare sociala | 24,00 % | 2 272,14 |
| | Total | 100,00 + | 204 578,15 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 20 457,81 |
| | Total | 100,00 + | 225 035,96 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 4 500,72 |
| | Total | 100,00 + | 229 536,68 |
| | TVA | 20,00 % | 45 907,34 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 275 444,02 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drum s.
Petresti, r-l Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 275 444,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,983 | 62,24 | 2 426,30 |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 113,126 | 62,24 | 7 040,96 |
| Total manopera | | | | | | 9 467,26 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|----|--------|--------|-------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura | m3 | 22,90 | 176,58 | 4 043,68 |
| 2. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 22,90 | 276,12 | 6 323,15 |
| 3. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 432,81 | 285,29 | 123 476,36 |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 34,35 | 276,12 | 9 484,72 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 68,70 | 5,80 | 398,46 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 143 726,38 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,551 | 404,56 | 222,91 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 19,2739 | 404,56 | 7 797,45 |
| 3. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 39,159 | 203,70 | 7 976,69 |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 62,059 | 203,70 | 12 641,42 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 25,648 | 203,70 | 5 224,50 |
| 6. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 34,344 | 298,87 | 10 264,39 |
| 7. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 5,9082 | 256,31 | 1 514,33 |
| 8. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 2,4274 | 344,57 | 836,41 |
| 9. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,7965 | 344,57 | 274,45 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,4806 | 248,91 | 2 359,82 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 49 112,36 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Total | lei | 202 306,00 |
| Asigurare sociala | 24,00 % | 2 272,14 |
| Total | 100,00 + | 204 578,15 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 20 457,81 |
| Total | 100,00 + | 225 035,96 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 4 500,72 |
| Total | 100,00 + | 229 536,68 |

| | | |
|---------------------|---------|------------------|
| TVA | 20,00 % | 45 907,34 |
| Total deviz: | | 275 444,0 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drum s.
Petresti, r-l Ungheni**

Investitor Primaria com. Petresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. S.Petresti, str.A.Russo, L=360m, b=4.0m, S=1440m² | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | | | 1 425,61 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 298,87 | 1 425,61 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,30 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 344,57 | 9,30 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m ² | | | 76,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 404,56 | 76,46 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamant necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m ³ | | | 2 088,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 62,24 | 315,56 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 203,70 | 1 772,60 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m ³ | | | 1 460,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 404,56 | 1 460,46 |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 491,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 62,24 | 107,05 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 404,56 | 384,33 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m ² | | | 7 586,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 62,24 | 307,47 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m ³ | 18,9000 | 285,29 | 5 391,98 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m ³ | 1,5000 | 276,12 | 414,18 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m ³ | 1,0000 | 276,12 | 276,12 |
| | 11202062010361 | Savura | m ³ | 1,0000 | 176,58 | 176,58 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m ³ | 3,0000 | 5,80 | 17,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 404,56 | 16,99 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 256,31 | 66,13 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 203,70 | 228,14 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 203,70 | 552,03 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 248,91 | 103,05 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de ciblura | h-ut | 0,1060 | 344,57 | 36,52 |
| 8 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecceri: cu autogreder | 1 km | | | 234,64 |
| | 2952220003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 404,56 | 234,64 |
| | | 2. Str.Soltoaia, L=90m, b=4.0m, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | | S=360m2 | | | | |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 425,61 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 298,87 | 1 425,61 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,30 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 344,57 | 9,30 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 76,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 404,56 | 76,46 |
| 12 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamant necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 088,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 62,24 | 315,56 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 203,70 | 1 772,60 |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 1 460,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 404,56 | 1 460,46 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 491,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 62,24 | 107,05 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 404,56 | 384,33 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 7 586,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 62,24 | 307,47 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 285,29 | 5 391,98 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 276,12 | 414,18 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 276,12 | 276,12 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 176,58 | 176,58 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 5,80 | 17,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 404,56 | 16,99 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 256,31 | 66,13 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 203,70 | 228,14 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 203,70 | 552,03 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 248,91 | 103,05 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 344,57 | 36,52 |
| 16 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 234,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 404,56 | 234,64 |
| | | 3. Str.Soltoia, L=162m, b=3.0m, S=486m2 | | | | |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 425,61 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 298,87 | 1 425,61 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,30 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 344,57 | 9,30 |
| 19 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 76,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 404,56 | 76,46 |
| 20 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 088,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 62,24 | 315,56 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 203,70 | 1 772,60 |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 1 460,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 404,56 | 1 460,46 |
| 22 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 491,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 62,24 | 107,05 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 404,56 | 384,33 |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 7 586,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 62,24 | 307,47 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 285,29 | 5 391,98 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 276,12 | 414,18 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 276,12 | 276,12 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 176,58 | 176,58 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 5,80 | 17,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 404,56 | 16,99 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 256,31 | 66,13 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 203,70 | 228,14 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 203,70 | 552,03 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 248,91 | 103,05 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de ciblura | h-ut | 0,1060 | 344,57 | 36,52 |
| 24 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 234,64 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 404,56 | 234,64 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.