

la contractul nr.01/2022 din 07 martie 2022
la obiectul “Alimentarea cu gaze naturale ale caselor de locuit din str. Visarion Belinschi
or.Căusenii r-nul Căusenii”

SRL „CASA ONICI” denumită în continuare „Antreprenor” în persoana Administratorului Sergiu Onici, care activează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și SRL “Ștefan Vodă-gaz”, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord adițional despre următoarele:

1. Antreprenorul îndeplinește lucrări adăugătoare conform modificărilor efectuate în documentația de proiect în termenul stabilit de contract în legătură cu adăugarea a 4 potențiali consumatori, precum și modificarea unor lucrări din caietul de sarcini, iar Beneficiarul achită suma specificată în prezentul acord adițional după verificarea proceselor verbale și a volumelor de lucrări.

2. Suma lucrărilor conform caietului de sarcini constituie **110 303,56 lei inclusiv TVA** (anexa nr.1), față de **141 919,62 lei inclusiv TVA** din contract nr. 01/2022 din 07 martie 2022 punctul 4.1.

3. Conform acordului adițional Antreprenorul îndeplinește următoarele lucrări adăugătoare conform devizelor de cheltuieli anexate la prezentul acord (anexa nr.2) în valoare de **22 015,44 lei inclusiv TVA**.

4. De modificat punctul 4.1 al contractului nr.01/2022 din 07.03.2022 și anume costul contractului de **141 919,62 lei** (o sută patruzeci și unu mii nouă sute nouăsprezece lei 62 bani) inclusiv TVA, de corectat în **132 319,00 lei** (o sută treizeci și doi mii trei sute nouăsprezece lei 00 bani) inclusiv TVA.

5. Acordul adițional este întocmit în două exemplare, câte unu pentru ambele părți.

6. Acordul adițional intră în vigoare la data semnării de ambele părți.

Datele de identificare juridică, poștală și de plată ale Părților:

Beneficiarul:

SRL “Ștefan Vodă-gaz”

or. Ștefan Vodă, Zona Industrială
c/f 1003608002718, TVA 8900081
IBAN MD82ML000000002251544228
BC “Moldindconbank” SA suc.Ștefan Vodă
Cod bancar: MOLDMD2X370
Tel. 0242-2-26-61, fax.0242-2-45-06
e-mail:office.stefan-voda@moldovagaz.md

Antreprenorul:

SRL “CASA ONICI”

Mun.Chișinău, bd. Cuza Vodă 13 bl.5, of.35
c/f 1011600013762, TVA 0609233
IBAN MD13AG0000000022511694776
BC “Moldova-Agroindbank” SA filiala Miron Costin
Cod bancar: AGRNMD2X710
Tel.069440886
e-mail:sergiu_onici@mail.ru

Director

Vasile Petelca

Director

Sergiu Onici

L.Ș.



Coordonator

Jurist SRL Ștefan Vodă-gaz

Antreprenor SRL „CASA ONICI”
(denumirea)

Investitor SRL „Stefan Voda Gaz”
(denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a caselor de
locuit din str. Visarion Belinski,
or. Causeni**

Proces verbal № 1 de execuție a lucrărilor de construcție-montaj

Valoarea de deviz 132 319,008 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,150	1 669,58 0,00	3 589,600 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,670	186,24 186,24	1 242,227 1 242,227
3	TsDQ1B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	74,390	17,87 17,87	1 329,697 1 329,697
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	37,000	50,16 50,16	1 856,075 1 856,075
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,470	272,45 0,00	400,500 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	1,470	924,14 508,55	1 358,482 747,562

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 776,581 5 175,561
		2. Conducte si materiale				
7	GD14A	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4"	buc	1,000	384,23 263,51	384,228 263,506
8	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 520,53 33,44	1 520,533 33,443
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	181,61 28,83	363,220 57,660
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa D50mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	205,63 46,13	616,884 138,384
11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 50/32) din polietilena, tevine avind diametrul de 50mm	buc	1,000	313,63 46,13	313,628 46,128
12	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm	m	400,000	76,15 3,11	30 461,456 1 245,456
13	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	152,000	49,00 3,11	7 448,554 473,274
14	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57	m	3,000	112,72 29,98	338,166 89,949
15	TfA02A1	Cot 57 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm	buc	1,000	158,36 119,36	158,364 119,356
16	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,014	70,00 70,00	0,980 0.980
17	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	3,000	11,82 8,65	35,457 25,947
18	GC01A	Proba preliminara pentru controlul	1 km	0,552	1 423,33	785,679

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm			752,40	415,324
19	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,552	12,09 9,19	6,674 5,074
		Total Conducte si materiale Inclusiv salariu				42 433,823 2 914,481
		3. YIII 1-3 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.50mm - 1buc.				
20	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110mm	m	1,000	267,80 75,30	267,804 75,304
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0.01m3/buc	m3	0,010	266,40 51,90	2,664 0,519
22		Cilt bituminati 1,8kg/buc	kg	1,800	38,00 0,00	68,400 0,000
23	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,010	1 082,50 219,10	10,825 2,191
24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 50x40) din polietilena, tevine avind diametrul de 50mm	buc	1,000	285,00 0,00	285,000 0,000
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie D50x63mm) din polietilena	buc	1,000	393,13 46,13	393,128 46,128
26	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40	m	0,500	96,54 34,02	48,269 17,009
		Total YIII 1-3 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.50mm - 1buc. Inclusiv salariu				1 076,090 141,151
		4. YIII 1-1 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.32mm -12buc.				
27	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110mm	m	12,000	267,80 75,30	3 213,648 903,648
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,120	266,39 51,89	31,967 6,227

1	2	3	4	5	6	7
29		Cilt bituminati 1,8kg/buc	kg	21,600	38,00 0,00	820,800 0,000
30	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,120	1 081,93 221,99	129,831 26,639
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	24,000	167,63 46,13	4 023,072 1 107,072
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	12,000	155,00 0,00	1 860,000 0,000
		Total YIII 1-1 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.32mm -12buc. Inclusiv salariu				10 079,318 2 043,586
		5. YIII 14-2 Teu electrosudabil din PE d.50x32mm - 7buc.				
33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu 50) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	415,13 46,13	830,256 92,256
34	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu 50x32) din polietilena, teville avind diametrul de 50x32 mm	buc	7,000	486,13 46,13	3 402,896 322,896
35	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 50/32) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm	buc	2,000	313,63 46,13	627,256 92,256
		Total YIII 14-2 Teu electrosudabil din PE d.50x32mm - 7buc. Inclusiv salariu				4 860,408 507,408
		6. YIII 31-1 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie d.63mm; 1buc=2.5m (3buc)				
36	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63mm	m	7,500	151,31 75,31	1 134,838 564,838
37	SV gaz	Cilt bituminati 1,8kg/buc	kg	12,000	38,00 0,00	456,000 0,000
38		Material polimeric spumat in tub de protectie 0,1kg/buc	kg	0,300	50,00 0,00	15,000 0,000
		Total YIII 31-1 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie d.63mm; 1buc=2.5m (3buc) Inclusiv salariu				1 605,838 564,838
		7. Instalarea echipamentului de masurare 10buc				
39	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,373	161,39	60,197

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare			161,39	60,197
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,373	17,93 17,93	6,689 6,689
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,106	546,64 57,11	57,944 6,054
42	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) .	m3	0,373	1 080,74 221,98	403,115 82,800
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni - 10buc, d.40x3.5mm L=2,7m/buc)	kg	88,192	29,44 12,11	2 596,653 1 067,863
44	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Piloni teava d.40mm - 27m)	t	0,016	68,50 68,50	1,096 1,096
45	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	27,000	11,82 8,65	319,113 233,523
46	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	10,000	120,26 38,06	1 202,556 380,556
47	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	30,000	64,72 34,02	1 941,552 1 020,582
48	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Piloni teava d.40mm - 24.3m)	t	0,030	69,20 69,20	2,076 2,076
49	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea	m	30,000	11,82	354,570

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei			8,65	259,470
50	TfA02A1	Cot 20 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm	buc	20,000	136,36 119,36	2 727,284 2 387,124
51	GD08A	Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de 20mm	buc	10,000	72,46 66,89	724,551 668,856
52	IA52A	Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze G4T	buc	10,000	425,32 115,32	4 253,200 1 153,200
		Total Instalarea echipamentului de masurare 10buc				14 650,596
		Inclusiv salariu				7 330,086


	Total	lei	84 482,654
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 482,507
	Cheltuieli de transport	4 %	1 885,823
	Cheltuieli de regie	14,5 %	13 173,393
	Total		104 024,377
	Beneficiu de deviz	6 %	6 241,463
	Total		110 265,840
	TVA	20 %	22 053,168
			132 319,008
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		18 677,111

BENEFICIAR

SRL „Stefan Vodă - Gaz”,

Director

PETELCA V.



ANTREPRENOR

SRL „CASA ONICI”

Director

ONICI S.



(denumirea obiectivului)

Proces verbal № 1

de execuție a lucrărilor de construcție-montaj

Valoarea de deviz 132 319,008 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,936	57,66	111,630
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,790	57,66	852,791
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,600	57,66	1 533,756
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,000	57,66	518,940
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	43,799	57,66	2 525,450
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,072	57,66	4,152
7.	7212030022700	Sudor	h-om	29,475	57,66	1 699,527
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	32,000	57,66	1 845,120
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	32,095	57,66	1 850,598
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,756	57,66	966,151
11.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,668	57,66	38,517
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,522	57,66	5 334,818
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,205	57,66	1 395,661
Total manopera						18 677,111

Materiale:

1.	000	Cilt bituminati 1,8kg/buc	kg	23,400	38,00	889,200
2.	1111002100100	Niplu otel (сгон) d.20mm	kg	4,100	4,95	20,295
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,122	370,00	45,140
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,355	370,00	131,350
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,529	195,00	103,155
6.	1711317306661	Cirpe de sters	kg	4,392	27,50	120,780
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,308	27,50	8,470
8.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,020	290,00	5,800
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160	290,00	46,400
10.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,070	41,25	2,888
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	22,00	0,440
12.	2320116200573	Benzina auto	l	0,600	22,00	13,200
13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,700	19,00	32,300
14.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	38,50	1,155
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,500	12,00	66,000
16.	24111159045112	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003	30,00	0,090
17.	24111159045112	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	30,00	0,900
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,796	30,00	53,880
19.	24135473081614	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	20,00	0,060
20.	2413547308164	Carbura de calciu (carbid)	kg	1,672	20,00	33,440
21.	2416526101467	Mastic	kg	8,280	14,00	115,920
22.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,800	35,00	63,000
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320	80,00	25,600
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	35,00	0,350
25.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,070	35,00	2,450

		CITOM S 6800				
26.	2430226101260	Grund minium	kg	0,900	35,00	31,500
27.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,070	35,00	2,450
28.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,124	69,00	8,556
29.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,033	69,00	2,277
30.	25212167010005	Piloni - 12buc, d.40x3.5mm L=2,7m/buc	m	27,338	54,50	1 489,921
31.	2523156713811.50	Mufa D50mm	buc	3,000	87,50	262,500
32.	2523156713811.63	Reductie D50x63mm	buc	1,000	275,00	275,000
33.	252315671381155	Trecere PE/OL 50mm	buc	1,000	285,00	285,000
34.	25231567138T50	Teu egal D50mm	buc	2,000	297,00	594,000
35.	25231567138T50x32	Teu redus D50x32mm	buc	7,000	368,00	2 576,000
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,049	2,45	225,521
37.	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,000	5,50	5,500
38.	2710703500036	Cornier cu aripi egale 50x50x4 mm	kg	2,073	18,75	38,869
39.	2722103107040	Conducta de otel 40	m	0,500	54,50	27,250
40.	2722103107057	Conducta de otel 57	m	3,000	75,56	226,680
41.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,110	18,00	1,980
42.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,823	18,00	14,814
43.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,729	47,00	128,263
44.	2811236829552	Cutie din plastic pentru contor	buc	10,000	310,00	3 100,000
45.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.l. d=4,00 mm S 7240	kg	5,455	47,00	256,385
46.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,85	30,800
47.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	1,104	2,00	2,208
48.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,00	16,000
49.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	1,104	2,00	2,208
50.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	2,00	16,000
51.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	1,104	2,00	2,208
52.	2875274202100.50	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D50mm	buc	1,000	1 416,00	1 416,000
53.	2875274400200.50	Flanse din otel D50mm	buc	2,000	115,00	230,000
54.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,006	10,00	0,060
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,700	0,00	0,000
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,085	0,00	0,000
57.	55500014	Material polimeric spumat in tub de protectie 0,1kg/buc	kg	0,300	50,00	15,000
58.	61724107361935	Banda de marcaj	m	596,160	1,00	596,160
59.	62521216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 32	m	152,000	23,50	3 572,000
60.	62521216710050	Teava polietilena PE80 SDR11 50	m	400,000	50,65	20 260,000
61.	62521216716063	Teava din polietilena PE80 SDR11 63	m	7,500	76,00	570,000
62.	6252121671609110	Teava din polietilena PE80 SDR11 110	m	13,000	192,50	2 502,500
63.	625231567133228	Fiting polietilena (trecere PE/OL 32/25)	buc	12,000	155,00	1 860,000
64.	625231567135032	Reductie D 50x32mm	buc	3,000	195,50	586,500
65.	6252315671381132.32	Mufa D 32mm	buc	24,000	49,50	1 188,000
66.	62710503808003	Fir trasor	m	607,200	1,00	607,200
67.	62722103107020	Conducta de otel 20	m	30,000	30,00	900,000
68.	62875274040038.20	Cot de otel D20mm	buc	20,000	10,00	200,000
69.	62875274040038.57	Cot de otel D57mm	buc	1,000	32,00	32,000

70.	62875274205220	Robinet de inchidere (cana) 20	buc	10,000	75,00	750,000
71.		Cilt bituminati 1,8kg/buc	kg	12,000	38,00	456,000
Total materiale de construcții						47 145,573

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,045	150,00	6,750
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,049	200,00	9,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,104	200,00	220,800
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	24,000	60,00	1 440,000
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,080	40,00	883,200
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,256	350,00	3 589,600
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,602	250,00	400,500
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,273	40,00	610,920
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	24,386	60,00	1 463,160
10.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,654	60,00	99,240
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,080	450,00	9 936,000
Total utilaje de construcții						18 659,970

Total	lei	84 482,654
Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 482,507
Cheltuieli de transport	4 %	1 885,823
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 173,393
Total		104 024,377
Beneficiu de deviz	6 %	6 241,463
Total		110 265,840
TVA	20 %	22 053,168

Total deviz:

132 319,008

Intocmit

SRL „CASA ONICI”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inginer STP *[Signature]* I. Danduc
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

