

**Reparație capitală a casei de
cultură din or.Lipcani, raionul
Briceni /etapa III/**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-06

Valoarea de deviz 801 430,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale.Bloc principal.				
		1.1. Sala principala .Nr.1				
		1.1.1. Desfaceri si demontari.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	173,800	7,91 7,04	1 374,77 1 223,56
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,44 13,44	24,20 24,20
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,800	5,12 5,12	65,54 65,54
4	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	40,32 12,16	746,00 224,96
		Total Desfaceri si demontari. Inclusive salarriu				2 210,51 1 538,26
		1.1.2. Usi				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,800	1 272,11 25,92	2 289,80 46,66

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi Inclusiv salariu				2 289,80 46,66
		1.1.3. Tavan suspendat				
6	RpCO52A	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos din placi PVC 0,305*3,66m	m2	165,000	89,49 72,00	14 766,34 11 880,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	170,000	40,38 24,00	6 864,98 4 080,00
		Total Tavan suspendat Inclusiv salariu				21 631,32 15 960,00
		1.1.4. Finisari interioare				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	171,400	4,12 3,52	706,17 603,33
9	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie -fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala.	m2	95,000	185,15 62,91	17 589,20 5 976,64
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,400	4,81 0,96	1 281,38 255,74
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - 2mm	m2	266,400	61,58 39,04	16 404,92 10 400,26
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-266,400	12,20 7,68	-3 249,79 -2 045,95

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	25,800	30,12 3,20	777,10 82,56
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,400	4,81 0,96	1 281,38 255,74
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,400	33,07 17,60	8 809,32 4 688,64
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	51,800	43,81 16,64	2 269,31 861,95
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				45 868,99 21 078,91
		1.1.5. Pardoseli				
17	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	121,700	364,30 54,40	44 335,31 6 620,48
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	173,800	94,95 28,80	16 501,80 5 005,44
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,800	50,97 22,40	8 858,67 3 893,12
20	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment -USBI - 10mm	m2	53,500	175,29 17,60	9 378,01 941,60
21	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -covrolin	m2	227,300	161,77 35,20	36 769,22 8 000,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				115 843,01 24 461,60
		Total Sala principala .Nr.1 Inclusiv salariu				187 843,63 63 085,43
		1.2. Lucrari exterioare				
		1.2.1. Reparatia fatadei				
		Total Reparatia fatadei Inclusiv salariu				0,00
		1.2.2. Desfaceri si demontari				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,500	13,44 13,44	73,92 73,92
23	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,400	195,43 193,28	1 055,33 1 043,72
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	353,000	9,69 8,64	3 420,57 3 049,92
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,500	285,08 283,20	427,62 424,80
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	54,000	4,58 4,48	247,32 241,92
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				5 224,76 4 834,28
		1.2.3. Tencuieli exterioare				
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - cu Betoncontact	m2	353,000	13,49 3,84	4 760,21 1 355,52
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	353,000	82,71 51,20	29 196,99 18 073,60

1	2	3	4	5	6	7
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,200	100,49 47,55	3 135,19 1 483,62
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	621,500	16,31 6,40	10 133,98 3 977,60
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	314,000	30,12 3,20	9 457,68 1 004,80
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	621,500	13,49 3,84	8 380,94 2 386,56
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	621,500	119,68 39,04	74 378,63 24 263,36
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	185,000	40,38 24,00	7 470,29 4 440,00
		Total Tencuieli exterioare Inclusiv salariu				146 913,91 56 985,06
		1.2.4. Usi si ferestre				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,500	1 272,11 25,92	3 180,28 64,80
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - schimbarea geamului termopan cu dimensiunile (Steclopachet)	m2	3,000	1 066,29 23,36	3 198,87 70,08
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,000	114,12 12,80	3 195,36 358,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				9 574,51 493,28
		1.2.5. Acoperis				
38	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice - lambriuri de calitate superioara	m2	12,900	225,46 73,60	2 908,45 949,44
39	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla -burlane existente	m	54,000	158,43 13,76	8 555,41 743,04
		Total Acoperis Inclusiv salariu				11 463,86 1 692,48
		1.2.6. Soclu si pireu				
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,700	74,45 54,40	4 072,34 2 975,68
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	158,700	17,10 1,44	2 713,28 228,52
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	78,700	277,68 92,80	21 853,76 7 303,36
43	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii la pireu	m2	91,500	52,21 17,92	4 777,21 1 639,68
44	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	91,500	160,93 24,00	14 725,10 2 196,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	98,500	72,09 9,60	7 100,42 945,60

1	2	3	4	5	6	7
46	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la scari	m3	1,800	1 007,42 164,80	1 813,35 296,64
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,500	138,85 54,40	485,98 190,40
48	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	6,000	51,84 30,72	311,07 184,32
49	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment la praguri	m2	7,000	160,93 24,00	1 126,51 168,00
		Total Soclu si pireu Inclusiv salariu				58 979,02 16 128,20
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				232 156,06 80 133,30
		1.3. Amenajarea teritoriului				
50	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,500	16,64 16,64	124,80 124,80
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,800	72,09 9,60	4 382,80 583,68
52	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	215,300	200,73 33,41	43 216,84 7 192,74

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm grosimea placilor de 4 cm				
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				47 724,44 7 901,22
		1.4. Copertina Nr.1				
		1.4.1. Pereti				
53	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv - pereti si usa	m2	23,100	1 250,78 22,40	28 892,99 517,44
54	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare- buiandring la fereastră	t	0,110	16 645,73 1 280,00	1 831,03 140,80
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,500	25,33 6,72	240,68 63,84
56	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,110	633,45 252,82	69,68 27,81
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	1,600	100,49 47,56	160,78 76,10
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,100	61,58 39,04	498,79 316,22
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100	4,81 0,96	38,97 7,78
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,100	33,07 17,60	267,85 142,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 000,77 1 292,55
		1.4.2. Pardoseli				
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	94,95 28,80	892,50 270,72
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,400	178,25 37,76	1 675,53 354,94
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,500	45,04 16,00	67,56 24,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 635,59 649,66
		1.4.3. Planseu				
64	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,200	3 676,60 307,20	735,32 61,44
65	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,400	152,73 20,16	1 435,65 189,51
66	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,400	17,53 4,80	164,74 45,12
67	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,400	107,26 2,88	1 008,24 27,07
68	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,400	17,53 4,80	164,74 45,12

1	2	3	4	5	6	7
69	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la tavan - lambriuri calitate superioara	m2	9,400	225,46 73,60	2 119,28 691,84
		Total Planseu Inclusiv salariu				5 627,97 1 060,10
		1.4.4. Acoperis				
70	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	13,100	96,92 26,88	1 269,62 352,13
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	13,200	45,66 9,44	602,67 124,61
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	13,200	162,87 36,80	2 149,93 485,76
73	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice -profil din tabla la streasina	m2	3,800	225,47 73,60	856,78 279,68
74	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu - din etalbon	m2	5,200	65,75 53,76	341,92 279,55
		Total Acoperis Inclusiv salariu				5 220,92 1 521,73
		Total Copertina Nr.1 Inclusiv salariu				45 485,25 4 524,04
		1.5. Copertina Nr.2				
		1.5.1. Pereti				
75	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	23,100	1 250,78 22,40	28 892,99 517,44

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -pereti dispartitori si usa				
76	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - buiandrig la fereastră	t	0,110	16 645,73 1 280,00	1 831,03 140,80
77	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,500	25,33 6,72	240,68 63,84
78	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,110	633,45 252,82	69,68 27,81
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,600	100,49 47,56	160,78 76,10
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,100	61,58 39,04	498,79 316,22
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100	4,81 0,96	38,97 7,78
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,100	33,07 17,60	267,85 142,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 000,77 1 292,55
		1.5.2. Pardoseli				
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	94,95 28,80	892,50 270,72

1	2	3	4	5	6	7
84	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,400	178,25 37,76	1 675,53 354,94
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,500	45,04 16,00	67,56 24,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 635,59 649,66
		1.5.3. Planseu				
86	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,200	3 676,60 307,20	735,32 61,44
87	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,400	152,73 20,16	1 435,65 189,51
88	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,400	17,53 4,80	164,74 45,12
89	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,400	107,26 2,88	1 008,24 27,07
90	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,400	17,53 4,80	164,74 45,12
91	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la tavan - lambriuri calitate superioara	m2	9,400	225,46 73,60	2 119,28 691,84
		Total Planseu Inclusiv salariu				5 627,97 1 060,10
		1.5.4. Acoperis				
92	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe	m2	13,100	96,92 26,88	1 269,62 352,13

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat				
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	13,200	45,66 9,44	602,67 124,61
94	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	13,200	162,87 36,80	2 149,93 485,76
95	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice - profil din tabla la streasina	m2	3,800	225,47 73,60	856,78 279,68
96	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu - din etalbon	m2	5,200	65,75 53,76	341,92 279,55
		Total Acoperis Inclusiv salariu				5 220,92 1 521,73
		Total Copertina Nr.2 Inclusiv salariu				45 485,25 4 524,04
		Total Lucrari generale.Bloc principal. Inclusiv salariu				558 694,63 160 168,03
		2. Iluminatul electric interior				
97	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	85,000	13,26 1,92	1 127,11 163,20
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	51,61 9,60	154,84 28,80
99	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	85,000	54,08 13,76	4 596,79 1 169,60

1	2	3	4	5	6	7
100	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	56,26 14,08	112,51 28,16
101	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	239,84 8,96	1 439,04 53,76
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	239,84 8,96	1 199,20 44,80
103	RpEF18A	Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W	buc	36,000	44,59 29,44	1 605,24 1 059,84
		Total Iluminatul electric interior Inclusiv salariu				10 234,73 2 548,16

		Total	lei	568 929,36
		Asigurarea socială și medicală	22,50 %	36 611,14
		Cheltuieli de transport	6,00 %	23 980,29
		Cheltuieli de regie	3,00 %	18 885,62
		Beneficiu de deviz	3,00 %	19 452,19
		Total	100,00 +	667 858,60
		TVA	20,00 %	133 571,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		801 430,32 162 716,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

