

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sistem de canalizare si statie de epurare a unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l Singerei.**
Statia de epurare TH + utilaj

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Lucrari de montare		
1	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, SDR 41 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	55,0000
2	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC D160mm SN2, SDR41 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	25,0000
3	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC SN2, SDR41 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	15,0000
4	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm PVC SN2, SDR41 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	6,0000
5	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub drenaj gofrat D160 mm SN4 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	5,0000
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR26 PN6 D90 mm	m	25,0000
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR26 PN6 D63 mm	m	15,0000

1	2	3	4	5
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D50 mm	m	13,0000
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D32 mm	m	80,0000
		1.2. Camine de canalizare		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	1,7200
11	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	2,0000
12	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	4,0000
13	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1	buc	2,0000
14	AcD53D1	Inel de reazem KИО-1	buc	2,0000
15		Capac din beton armat	buc	2,0000
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
17	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии	m	3,1400
18	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	25,8000
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0260

1	2	3	4	5
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0260
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,4400
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0554
		1.3. Constructia platformei de nisip		
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Nivelarea pamintului surplus)	100 m3	0,0500
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5400
26	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic poros)	t	2,9400
27	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic)	t	3,0000
		1.4. Drenaj		
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,7000
29	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3	1,7000

1	2	3	4	5
		piatra sparta (Piatra de riu)		
		2. Utilaj		
30	pret de piata	Statie de epurare 98 m3-TOPAS 3x300 S	buc	1,0000