

**Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor
si usilor la IMSP Institutul de Medicina
Urgenta din str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor la IMSP Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**

Valoarea de deviz 59 305,88 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	35,00	16,73	585,50
	7422010060100	Timplar	h-om	7,35		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,35		
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,00	16,73	167,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,10		
2	CK57H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	35,00	836,17	29 265,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,819		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	35,00		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	227,50		
	2513736621482	Banda izolanta	m	52,85		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	53,90		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	18,20		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,06		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,071		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,0845		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,6495		
3	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	25,00	62,23	1 555,82
	7422010060100	Timplar	h-om	2,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25		
4	CK58A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in pereti cladirilor de locuit si publice din piatra, suprafata golului sub 3 m2	m2	10,00	1 007,40	10 074,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,029		
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,56		
	2513736621482	Banda izolanta	m	34,70		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	20,70		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	4,50		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	50,43		
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,11		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,413		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,988		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,32		
5	CK32Bapl n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusive accesoriile-rame cu plasa antimoschit.	m2	11,00	167,52	1 842,68
	7122050013400	Zidar	h-om	2,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,60		
	2812106308432	Plasa antimoschit	m2	11,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,76		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	11,00		
Total Capitolul 1 Timplarie Incluziv salariu						43 491,17 2 521,67

Cheltuieli directe	lei	43 491,17
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	567,38
Transport	4,00 %	1 634,47
Total	100,00 +	45 693,01
Celtueli de regie	4,00 %	1 827,72
Total	100,00 +	47 520,74
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 900,83
Total	100,00 +	49 421,57
TVA	20,00 %	9 884,31

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**59 305,88
2 521,67**



()
(funcția, semnătura)

()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIMPS Institutul de Medicina Urgenta.
Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor la IMSP Institutul
de Medicina Urgenta din str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor la IMSP Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	1. Capitolul 1 Timplarie Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			16,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,62
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			16,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,62
2	CK57H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2			836,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	22,00	22,51
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	760,00	760,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	8,00	12,08
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	8,00	12,32
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	57,00	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	10,00	1,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	10,00	0,76
3	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			62,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,22
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,00	57,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CK58A n. K=3=1,00;	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra, suprafata golului sub 3 m2	m2			1 007,40



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	22,00	35,26
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	900,00	900,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	57,00	8,89
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	8,00	27,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	8,00	16,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	8,00	3,60
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,50	12,61
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,05	0,00055
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
5	CK32Bapln. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusive accesoriile-rame cu plasa antimoschit.	m2			167,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2812106308432	Plasa antimoschit	m2	1,0000	120,00	120,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	1,80	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,05	0,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00



()
(funcția, semnătura)

()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor
si usilor la IMSP Institutul de Medicina
Urgenta din str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor la IMSP Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**

Valoarea de deviz 59 305,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,20	57,66	126,85
2.	7422010060100	Timplar	h-om	18,05	57,66	1 040,76
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	22,00	5,50
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,45	22,00	207,90
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,848	22,00	1 140,66
		Total manopera				2 521,67

Materiale:

1.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	35,00	760,00	26 600,00
2.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,00	900,00	9 000,00
3.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	277,93	2,50	694,83
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	11,00	1,00	11,00
5.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,62	57,00	320,34
6.	2513736621482	Banda izolanta	m	87,55	8,00	700,40
7.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	74,60	8,00	596,80
8.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	22,70	8,00	181,60
9.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,00	57,00	1 425,00
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,76	1,80	3,17
11.	2812106308432	Plasa antimoschit	m2	11,00	120,00	1 320,00
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	172,00	0,05	8,60
13.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,11	0,05	0,01
		Total materiale de constructii				40 861,74

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,391	10,00	13,91
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,4975	10,00	54,98
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	10,00	2,50
4.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,6375	10,00	36,38
		Total utilaje de constructii				107,76

Total:

Cheltuieli directe	lei	43 491,17
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	567,38
Transport	4,00 %	1 634,47



Total	100,00 +	45 693,01
Celtueli de regie	4,00 %	1 827,72
Total	100,00 +	47 520,74
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 900,83
Total	100,00 +	49 421,57
TVA	20,00 %	9 884,31

Total deviz:

59 305,88



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)