

Antreprenor SRL "SMART BUILD"
(denumirea)

Investitor DETS sec. Riscani
(denumirea)

Obiect **Reparatia copertinei la Gradinita
nr. 68**

Valoarea lucrarilor executate
44941.19 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia copertinei				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - Carcasul existent	kg	182,200	0,704 0,604	128,309 110,134
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,458	52,57	76,647
	7212030022700	Sudor	h-om	0,455	52,57	23,919
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,182	52,57	9,568
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,075	36,20	2,715
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,113	28,50	3,220
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max =6,5m. deschidere max.=5,5 m. moment max.=15 TFM	h-ut	0,036	340,00	12,240
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	16,000	119,013 116,705	1 904,206 1 867,286
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,800	52,57	1 514,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720	52,57	353,270
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	1,280	28,84	36,920
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,000	38,427 37,850	614,836 605,606
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,760	52,57	302,803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,760	52,57	302,803
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,320	28,84	9,230

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,000	14,482 14,194	231,717 227,102
	7122050013400	Zidar	h-om	1,920	52,57	100,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	52,57	126,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	28,84	4,615
5	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,100	938,800 936,800	93,880 93,680
	7123010010200	Betonist	h-om	1,250	52,57	65,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,532	52,57	27,967
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,200
6	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2	16,000	7,283 5,783	116,523 92,523
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,760	52,57	92,523
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	4,800	5,00	24,000
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Carcasul nou	kg	182,200	35,972 11,040	6 554,044 2 011,434
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,618	52,57	1 819,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,822	52,57	95,783
	7212030022700	Sudor	h-om	1,822	52,57	95,783
	2734113803207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	1,822	20,00	36,440
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	182,200	24,10	4 391,020
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,911	36,40	33,160
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,458	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,733	30,00	81,990
8	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,182	203,000 86,654	36,946 15,771
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,300	52,57	15,771
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,615	33,00	20,295
	2320166200676	White spirit	kg	0,044	20,00	0,880
9	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	53,000	12,514 10,514	663,242 557,242
	7422010060100	Timplar	h-om	10,600	52,57	557,242
	2874136313300	Diblu din metal	buc	53,000	2,00	106,000
10	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee,	buc	53,000	32,282	1 710,960

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment, dupa instalatii			30,491	1 616,002
	7122050013400	Zidar	h-om	22,790	52,57	1 198,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,950	52,57	417,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,550	1,64	30,422
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,053	300,00	15,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,318	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,530	48,50	25,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,795	28,84	22,931
11	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	32,000	92,002 42,056	2 944,072 1 345,792
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,600	52,57	925,232
	71240100107001	Dulgher	h-om	8,000	52,57	420,560
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,198	5 500,00	1 089,000
	2710703434920	Otel lat	kg	24,720	20,00	494,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320	46,50	14,880
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 m3/m2	m2	32,000	53,671 15,508	1 717,477 496,261
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,200	52,57	378,504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,240	52,57	117,757
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,256	4 167,00	1 066,752
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,840	28,60	109,824
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,960	46,50	44,640
13	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea cafenie	m2	16,000	341,023 81,484	5 456,365 1 303,736
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,200	52,57	1 219,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	52,57	84,112
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata de culoarea cafenie	m2	19,320	185,70	3 587,724
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,080	20,00	201,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	84,000	1,22	102,480
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	5,544	24,70	136,937
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,680	64,00	107,520

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,352	46,50	16,368
14	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea alba	m2	18,000	337,280 81,484	6 071,032 1 466,703
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,100	52,57	1 372,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	52,57	94,626
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata de culoarea alba	m2	21,735	182,60	3 968,811
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,340	20,00	226,800
	2874125886734	Nituri POP	buc	94,500	1,22	115,290
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	6,237	24,70	154,054
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,890	64,00	120,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,396	46,50	18,414
15	CE23A	Rigla contravint	m	6,000	119,248 44,684	715,485 268,107
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,700	52,57	141,939
	7122050013400	Zidar	h-om	1,800	52,57	94,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	52,57	31,542
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,019	0,00	0,000
	27104034	Rigla contravint	m	6,615	56,80	375,732
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,567	24,00	13,608
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,134	16,90	19,165
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,158	88,72	14,018
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,930	1,64	11,365
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,025	300,00	7,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 200,00	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	46,50	2,790
16	CE23A	Sorturi, endova	m	3,000	112,305 44,685	336,916 134,054
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,350	52,57	70,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,57	15,771
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,009	0,00	0,000
	2710403	Rigla sorturi, endova	m	3,308	49,97	165,301
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,283	24,00	6,792
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,567	16,90	9,582
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,079	88,72	7,009
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,465	1,64	5,683
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	300,00	3,900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 200,00	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	46,50	1,395
17	CE23A	Rigla de imbinare	m	4,000	118,209 44,684	472,835 178,738
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,800	52,57	94,626

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200	52,57	63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	52,57	21,028
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,013	0,00	0,000
	27104033	Rigla de imbinare	m	4,410	55,60	245,196
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,378	24,00	9,072
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,756	16,90	12,776
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,105	88,72	9,316
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,620	1,64	7,577
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,017	300,00	5,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 200,00	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	46,50	1,860
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,200	158,236 158,236	348,119 348,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,622	52,57	348,119
19	TsH92B	Incarcarea in auto material demontat	t	2,000	58,352 58,352	116,705 116,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220	52,57	116,705
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	112,500 0,000	225,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,750	300,00	225,000
		Total capitol:				
		<i>Total</i>	lei			30 458,669
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 085,199
		<i>Transport</i>	4,00 %			686,659
		<i>Total</i>	100,00 +			34 230,527
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 026,916
		<i>Total</i>	100,00 +			35 257,443
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 057,723
		Total capitol:				36 315,166
		2. Lucrari de montaj electric				
21	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	5,000	191,208 14,720	956,042 73,598
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,400	52,57	73,598
	2466477302418	Aplica simpla	buc	5,151	166,70	858,672
	2051142950700	Dibluri	buc	10,200	2,00	20,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,128	2,44	0,312
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 FI	buc	10,200	0,30	3,060
22	RpEB03A	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei	m	2,000	26,846 11,040	53,691 22,079

1	2	3	4	5	6	7
		conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x0,75 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,420	52,57	22,079
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	2,173	12,50	27,163
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,414	8,00	3,312
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,517	2,20	1,137
		Total capitol:				
		<i>Total</i>	lei			1 009,733
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			22,962
		<i>Transport</i>	4,00 %			36,562
		<i>Total</i>	100,00 +			1 069,257
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35,00 %			33,487
		<i>Total</i>	100,00 +			1 102,744
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			33,082
		Total capitol:				1 135,826
Total proces-verbal:						
		Total	lei			37 450,99
		TVA	20,00 %			7 490,20
		Total proces-verbal:				44 941,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL SMART BUILD


DETS sec. Riscani

(denumirea)

(denumirea)

Florie Nicoleta
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Grigoreva Ale
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

Reparatia copertinei la Gradinita nr. 68

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3**Borderoul de resurse**
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 44 941,19 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,610	52,57	1 504,027
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,250	52,57	65,713
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,800	52,57	1 514,016
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,200	52,57	799,064
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,820	52,57	95,677
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,060	52,57	108,294
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,277	52,57	119,702
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,910	52,57	3 202,039
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,458	52,57	76,647
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,218	52,57	2 745,100
11.	7422010060100	Timplar	h-om	10,600	52,57	557,242
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,842	52,57	464,824
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,124	52,57	1 688,759
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,182	52,57	9,568
Total manopera						12 950,66

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,733	30,00	81,990
2.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	2,173	12,50	27,163
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,108	300,00	32,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,256	4 167,00	1 066,752
5.	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,198	5 500,00	1 089,000
6.	2051142950700	Dibluri	buc	10,200	2,00	20,400
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,044	20,00	0,880
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,113	28,50	3,220
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,075	36,20	2,715
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,615	33,00	20,295
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,570	64,00	228,480
12.	2466477302418	Aplica simpla	buc	5,151	166,70	858,672
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,565	1,64	55,047
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 200,00	9,600
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,128	2,44	0,312
16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,041	0,00	0,000
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,457	16,90	41,523

18.	2710403	Rigla sorturi, endova	m	3,308	49,97	165,301
19.	27104033	Rigla de imbinare	m	4,410	55,60	245,196
20.	27104034	Rigla contravint	m	6,615	56,80	375,732
21.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata de culoarea cafenie	m2	19,320	185,70	3 587,724
22.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata de culoarea alba	m2	21,735	182,60	3 968,811
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0.75 mm	kg	21,420	20,00	428,400
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,228	24,00	29,472
25.	2710703434920	Otel lat	kg	24,720	20,00	494,400
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,822	20,00	36,440
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,342	88,72	30,343
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	182,200	24,10	4 391,020
29.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,414	8,00	3,312
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,840	28,60	109,824
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,911	36,40	33,160
32.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,200	0,30	3,060
33.	2874125886734	Nituri POP	buc	178,500	1,22	217,770
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	53,000	2,00	106,000
35.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,517	2,20	1,137
36.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	11,781	24,70	290,991
37.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	4,800	5,00	24,000
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,458	0,00	0,000
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,133	0,00	0,000
Total materiale de constructii						18 080,54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,036	340,00	12,240
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,200
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,555	28,84	73,696
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,158	46,50	100,347
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,530	48,50	25,705
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,750	300,00	225,000
Total utilaje de constructii						437,20

Total:

Total	lei	37 450,99
TVA	20,00 %	7 490,20

Total:

44 941,19

Intocmit

Verificat

