

**Termoelectrica S.A Lucrari de
reparatie a acoperisurilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PMI 2023 str.Mesterul Manole 3****Valoarea de deviz 47 414,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.Lucrari de desfacere				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,000	8,90 8,40	356,00 336,00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,000	43,20 40,20	864,00 804,00
3	TrB22C2 A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	0,300	33,07 23,40	9,92 7,02
4	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	0,300	30,00 0,00	9,00 0,00
Total Capitolul.Lucrari de desfacere						1 238,92
Inclusiv salariu						1 147,02
		2. Capitolul.Lucrari de executare				
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	65,000	35,14 4,20	2 284,35 273,00
6	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	15,000	141,81 82,80	2 127,16 1 242,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI34D	Invelitori bipoli TKII/TIII sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	20,000	149,62 74,20	2 992,34 1 484,00
8	RpCI34A2	Invelitori bipoli TKII/TIII sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	45,000	219,16 79,10	9 862,18 3 559,50
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	15,000	112,96 57,00	1 694,33 855,00
10	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	40,000	85,85 51,00	3 433,92 2 040,00
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	180,000	32,11 21,00	5 779,81 3 780,00
Total Capitolul.Lucrari de executare						28 174,09
Inclusiv salariu						13 233,50
Cheltuieli directe			lei		29 413,01	
CNAS			24,00 %		3 451,32	
Transport			7,00 %		1 022,86	
Total			100,00 +		33 887,19	
Cheltuieli de regie			10,00 %		3 388,72	
Total			100,00 +		37 275,91	
Beneficiu			6,00 %		2 236,55	
Total			100,00 +		39 512,46	
TVA			20,00 %		7 902,48	

Total deviz:

47 414,94

Inclusiv salariu

14 380,52

Intocmit _____)

(funcția, semnătura)

Verificat _____)
(funcția, semnătura)