

CAIET DE SARCINI

- privind: **Lot 1. Amenajarea parcarii din fata Primariei pe str.Sfatul Tarii, com.Vasilcau, r-nul Soroca.**
- Lot 2. Amenajarea drumului cu beton de ciment pe str.Livezilor, com.Vasilcau, r-nul Soroca.**

Beneficiar : Primăria comunei Vasilcău

Vasilcău - 2022

**Amenajarea parcarii din fata
Primariei pe str.Sfatul Tarii,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea parcarii din fata Primariei pe str.Sfatul Tarii cu beton ciment		
1	RCsA08A	Decaparea mecanica a drumului, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	111,6900
2	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	195,4500
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7050
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN 12342+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm,	m3	52,9200
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau	kg	271,0000

1	2	3	4	5
		partial in beton		
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului C18/22,5 (B22.5)in pinteni	m3	4,4800
7	DC05B	Imbracaminte din beton C18/22,5 (B22.5) cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	352,8000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	48,0000
9	DI99	Indreptarea mecanizata a marginelor la drumul de beton cu pamint de categ. II	100m2	0,6000

**Amenajarea drumului cu beton de
ciment pe str.Livezilor,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment		
1	RCsA08A	Decaparea mecanica a drumului, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	104,2800
2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	182,4900
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN 12342+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm,	m3	45,0000
5	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Pinteni)	t	0,1600

1	2	3	4	5
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului C18/22,5 (B22.5)in pinteni	m3	5,2800
7	DC05B	Imbracaminte din beton C18/22,5 (B22.5) cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	300,0000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	33,0000
9	DI99	Indreptarea mecanizata a marginelor la drumul de beton cu pamint de categ. II	100m2	1,0000

Conducător al GL

primarul

Golub Fiodor