

Lucrări de reparație capitală exterioară a edificiului SFS din mun.Bălți

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8-8-8

Valoarea de deviz 2 487 818,78 .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2	2 320,00	58,75 43,24	136 297,68 100 328,40
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat.marunte (sfoara, cleme)=1.0500	m2	2 320,00	9,80 9,23	22 725,79 21 403,39
3	RpCI42A k=2	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	68,00	16,44 16,14	1 118,25 1 097,85
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare la streasina	m2	114,00	62,50 62,27	7 124,75 7 099,10
5	RpCJ35A	Desfaceri de finisari exterioare de pe fatada	m2	2 160,00	15,72 15,57	33 951,31 33 627,31
6	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare la soclu	m2	64,00	62,50 62,27	3 999,86 3 985,46
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	240,00	8,22 8,07	1 973,38 1 937,38
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fatada	m2	1 695,00	15,72 15,57	26 642,35 26 388,10
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	15,00	328,53	4 927,95

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton armat (la ferestre)			317,13	4 756,95
10	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	35,00	68,04 68,04	2 381,36 2 381,36
11	TrI1AA02 A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	35,00	31,71 31,71	1 109,95 1 109,95
12	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	35,00	3,98 0,00	139,28 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				242 391,91 204 115,25
		2. Lucrari de reparatie				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 320,00	16,15 6,92	37 466,14 16 052,54
14	CC03B1	Montare plase sudate la VR-1 150*150 D-3.0mm	kg	1 860,00	21,01 2,31	39 082,13 4 289,90
15	CF10A k=1.6 la mater	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2 160,00	160,80 92,26	347 323,68 199 272,96
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	2 160,00	5,13 1,73	11 080,37 3 736,37
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) intarita cu dibluri 10*180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (0.2m/m2) Material marunte (cirpe , spuma) =1.0100	m2	2 160,00	315,64 133,19	681 792,94 287 700,34
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 160,00	16,15 6,92	34 882,27 14 945,47

1	2	3	4	5	6	7
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 160,00	79,67 70,35	172 076,83 151 945,63
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 323 704,37 677 943,22
		3. Tocuri la usi si ferestre				
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	450,00	41,29 38,06	18 581,67 17 125,02
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,00	16,15 6,92	1 453,43 622,73
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si usi , cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3) , muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara 450 m)	m2	90,00	232,57 133,19	20 931,62 11 987,51
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,00	16,15 6,92	1 453,43 622,73
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,00	79,67 70,35	7 169,87 6 331,07
25	CK26B	Glafuri metalice exterioare latimea 300 mm, montate la ferestre	m	180,00	127,26 23,06	22 907,52 4 151,52
		Total Tocuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				72 497,54 40 840,58
		4. Soclu				
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,00	16,15 6,92	1 033,55 442,83
27	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150*150 D-4.0mm	kg	95,00	17,98 2,31	1 708,28 219,11
28	CF10A k=1.6 la	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5	m2	64,00	160,80 92,26	10 291,07 5 904,38

1	2	3	4	5	6	7
	mater	cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a soclului cu placi de Polistiren expandat FS-25 1000*500*70 mm	m2	64,00	200,91 99,06	12 858,42 6 339,83
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,00	16,15 6,92	1 033,55 442,83
31	CI22B	Placaj din gresie , speciala pentru soclu , grosimea placilor-minim 8 mm, dimensiuni: minim 60*60	m2	64,00	336,73 95,14	21 550,57 6 088,90
		Total Soclu Inclusiv salariu				48 475,44 19 437,88
		5. Scari exterioare din pavele de beton				
32	RpCL22C	Desfacerea scarilor din pavele de beton	m	15,00	48,73 48,43	731,02 726,52
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	5,00	322,21 98,02	1 611,06 490,11
34	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	125,00	14,75 1,38	1 844,19 172,98
35	CA03F	Beton simplu M200	m3	2,60	1 487,00 221,99	3 866,21 577,18
36	CG17D	Placarea scarilor si a pandasului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	15,00	374,12 144,15	5 611,80 2 162,25
		Total Scari exterioare din pavele de beton Inclusiv salariu				13 664,28 4 129,03
		6. Alte lucrari				
		6.1. Balustrade				
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,60	590,98 371,33	354,59 222,80

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (stalpi de sustinere a steagurilor , constructia parari biciclete)				
38	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta (stramutarea locului)	m	5,00	94,74 86,49	473,70 432,45
		Total Balustrade Inclusiv salariu				828,29 655,25
		6.2. Camera soferi				
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	18,00	13,14 12,69	236,43 228,33
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,00	17,90 17,30	322,16 311,36
41	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	18,00	129,70 46,13	2 334,55 830,30
		Total Camera soferi Inclusiv salariu				2 893,14 1 370,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 721,43 2 025,25

		Total		1 704 454,96
		CNAM	24,00 %	227 637,89
		Cheltuieli de transport	3,00 %	22 080,32
		Cheltuieli de regie	3,00 %	58 625,19
		Beneficiu de deviz	3,00 %	60 383,95
		Total	100,00 +	2 073 182,32
		TVA	20,00 %	414 636,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 487 818,78 948 491,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)