

Reparatia curenta a strazii
Stefan cel Mare s. Geamana, r.
Anenii Noi
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Amenajarea sistemului rutier - Etapa I		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,27
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	48,98
3	RpDA04B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	678,78
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	106,34
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,407
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	678,78
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,203
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	678,78
9	TsA02D	Sapatura manuala de pamint	m3	1,81
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,77
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	125,70

Proiectant

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

