

## Lucrari de reparatie a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii SP- 21 str.Varnita,14/3

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 4-2 acoperis

Valoarea de deviz 58139 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	10.00	9.33 9.08	93.28 90.78
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15.00	44.94 43.44	674.14 651.64
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0.50	9.08 9.08	4.54 4.54
4	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	16.80	150.30 66.14	2525.07 1111.10
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	128.00	33.09 4.54	4235.94 580.97
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	108.00	242.21 44.09	26158.30 4761.85

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)				
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	20.00	255.50 47.33	5109.90 946.66
8	TrB22D3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t	t	11.00	37.78 7.78	415.59 85.59
		<i>Total</i>	100.00 +			39216.76
		<i>CAS</i>	24.00 %			1975.95
		<i>Total:</i>	100.00 +			41192.71
		<i>Transport mat.</i>	4.00 %			1184.12
		<i>Total:</i>	100.00 +			42376.83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11.00 %			4661.45
		<i>Total:</i>	100.00 +			47038.29
		<i>Beneficiu</i>	3.00 %			1411.15

		Total:	100.00 +			48449
		TVA	20.00 %			9690
		<b>Total deviz:</b>				<b>58139</b>

Antreprenor

SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a invelitorii  
hidroizolante a acoperisului  
cladirii SP- 21 str.Varnita,14/3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse N 4-2  
acoperis**

**Valoarea de deviz 58139 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse N 4-2:</b>				

**Manopera:**

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64.32	64.84	4170.509
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40.38	64.84	2618.239
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.39	64.84	90.128
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20.886	64.84	1354.248
		<b>Total manopera</b>				<b>8233.124</b>

**Materiale:**

1.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.529	15.00	7.938
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.264	0.00	0.00
3.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	1.764	7.00	12.348
4.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	52.92	0.70	37.044
5.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5.821	13.50	78.586
6.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	52.92	0.50	26.46
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	80.64	22.00	1774.08
8.	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	155.61	76.00	11826.36
9.	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	155.61	72.70	11312.847
10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.088	0.00	0.00
11.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	92.288	39.50	3645.376
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	22.05	40.00	882.00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>29603.039</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	28.40	16.00	454.40
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.384	25.00	9.60
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.00	25.00	25.00
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.44	750.00	330.00
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1.68	220.00	369.60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7.68	25.00	192.00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1380.60</b>

Antreprenor

SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

TERMOELECTRICA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor  
Obiect

TERMOELECTRICA  
**Lucrari de reparatie a invelitorii hidroizolante a  
acoperisului cladirii SP- 21 str.Varnita,14/3**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 4-2  
acoperis  
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9.33 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			44.94 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9.08 9.08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1400	64.84	9.078
4	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.05	m			150.30 66.14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7700	64.84	49.927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1.2500	40.00	52.50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3300	13.50	4.678
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0300	15.00	0.472
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0.1000	7.00	0.735
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3.0000	0.70	2.205
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3.0000	0.50	1.575
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0.1000	220.00	22.00
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1.03	m2			33.09 4.54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.7000	39.50	28.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	25.00	0.075
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			242.21 44.09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.1500	72.70	87.785
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.1500	76.00	91.77
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	16.00	3.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			255.50 47.33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.5300	64.84	34.365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.2000	72.70	91.602
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.2000	76.00	95.76
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.3400	16.00	5.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50
8	TrB22D3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t	t			37.78 7.78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	64.84	7.781
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0400	750.00	30.00

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar TERMoeLECTRICA  
(functia, semnatura)