

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: <u>Sistem integrat video de supraveghere și control, inclusiv serviciile de instalare</u>

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Camera video				<ul style="list-style-type: none"> • 6 Megapixeli H.265+/H264+ CMOS. 3072×2048@20fps. • Microfon; • Rezoluție: 3072x2048, 20fps (2560x1440 25fps). • Full-HD în timp real • Tipuri de detectare multiple • Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului incorporate pentru comunicare în două sensuri. • Matrix 1/2.9 Progressive Scan CMOS. • Codec de compresie H.265+/H.264+, flux triplu. • 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. • Lentila 2,8 mm. • Unghi de vizualizare 97°. (True Zi/Noapte ICR). • Senzor PIR. • Iluminare IR până la 10 metri. 		

					<ul style="list-style-type: none"> • Suportă carduri SD de până la 128 GB. • Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). • Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 		
	Switch Tip 1				<ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. • Sarcina maximă pe port de 30W. • Sarcina totală pe POE de 130 W. • Protecție la fulger 6kV. • Lățime de bandă 7,2 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-8 sunt prioritare. • Modurile Standart și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 266x45x221 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. • Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. 		
	Switch Tip 2				<ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. • Sarcina maximă pe port 30W. • Sarcina totală pe POE 60 W. • Protecție la fulger 6kV. • Lățime de bandă 5,6 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. • Modurile Standart și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 218x103x28 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. 		

					<ul style="list-style-type: none"> • Alimentare 48 VDC, 1,35 A. • 2 ani garantie. 		
	Router				<ul style="list-style-type: none"> • Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. • Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. • Temperatura de functionare -20C -> +70C. • Fără WiFi. • Execuție internă. 		
	Recorder video Tip 1				<ul style="list-style-type: none"> • Suportă 32 de camere video IP • Flux total de până la 512 Mbit/sec • Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. 		
	Recorder video Tip 2				<ul style="list-style-type: none"> • Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 192 Mbit/sec • Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. 		
	Dispozitiv de stocare				<ul style="list-style-type: none"> • HDD WD20PURX WD Purple. • Proiectat să funcționeze 24/7. • capacitate 2TB, factor de formă 3,5". • SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. • consum de energie 4,40 W (max.). • dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. • greutate 640 g. • 2 ani garantie. 		
	UPS				<ul style="list-style-type: none"> • UPS 1000 VA / 500 W. • Indicatie LED. • Timp de tranziție de la DC la AC \leq 10 ms. • Baterie 12 V, 9 Ah \times1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. • Număr prize de ieșire: 2 buc. 		

					<ul style="list-style-type: none"> • Interval de tensiune 220-240 VAC. • Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. • Dimensiuni: 274x95x139mm. • 1 an garantie 		
	Wall cabinet				<ul style="list-style-type: none"> • Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. • Ușa din sticlă. • Folosit cu ventilator analog LK-CJ-010 (012703) 		
	Ventilator pentru dulap de perete				<ul style="list-style-type: none"> • Tensiune 220V 		
	Prelungitor				<ul style="list-style-type: none"> • 5 Prize • Tensiune 230 V • 250 W • 10 A • 1.8 m 		
	Canal Plastic 40*25				PVC, 40*25 mm, Alb		
	Cablu UTP Cat 5 E				Cupru, Cat 5E, 4*2*1		
	Cablu PVS 3*1,5				Cupru, 3 fire, 1.5mm2		
	Serviciu				<p>Materiale necesare pentru montarea echipamentului.</p> <p>Instalarea echipamentelor se va efectua la centrele coordonate:</p> <p>instalare camere video, microfoane, recordere video, controlere de rețea, cititoare, butoane de ieșire, lacăte electromagnetice, amortizoare pentru uși.</p> <p>Executarea serviciilor de instalare a sistemului în termen de 30 zile de la semnarea contractului.</p> <p>-Prezentarea actelor:</p>		

					<ul style="list-style-type: none">- Act predare-primire a bunurilor pentru fiecare centru în parte;- Act de prestarea serviciilor pentru fiecare centru în parte;-Act de dare în exploatare a sistemului.		
--	--	--	--	--	---	--	--