

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Visniovca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Visniovca**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia apeductului in s.Visniovca**

Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8400		
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	9,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,6020		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	80,0000		
	9312040019600	Sapator	h-om	48,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	82,0000		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	80,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,8000		
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,6000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000		
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,0000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,3600		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,2800		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	37,7200		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		2. Montarea tevelor si armaturilor				
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (vana din fonta D=65 mm PN =1,0 Mpa)	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
	2 874117300000	(vana din fonta d=65 mm PN =1,0 Mpa)	buc	2,0800		
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului D=63 mm PE100 PN10 SDR17	m	1 000,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	36,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000		
	25 212167100011	Teava polietilena D=63x3,8 mm PE100 PN10 SDR17	m	1 003,0000		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	1 080,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	40,0000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	40,0000		
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Sa de bransare D=63 mm)	buc	55,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,9000		
	2523156713811	Sa de bransare D=63 mm	buc	56,6500		
11	Pret de piata	Banda de averizare		1 000,000 0		
	01	Banda de averizare	m	1 010,0000		
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 000,000 0		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,0000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	100,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,0000		
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 000,000 0		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1000		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	2,0000		
		Total	lei			
		Total Montarea tevelor si armaturilor Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %				
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)