

**Lucrari de reparatie la sediul Serviciului social
„Locuinta protejata” din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistenta Sociala Balti, str.Taras
Sevcenco 34/1, mun.Balti, nr. cadastral
0300208272.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Demolari | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,9300 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 3 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
| 5 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,0000 |
| 6 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (Boiler) | buc | 1,0000 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,3400 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,9100 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,2500 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 46,1500 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 117,8100 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 36,2500 |
| 13 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 46,0000 |
| 14 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,3200 |
| 15 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 7,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 11,5000 |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 16,8400 |
| | | 2. Acoperis | | |
| 18 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 | 16,8400 |
| 19 | RpCI08A | Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment | m | 20,4400 |
| 20 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 90,9600 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Pentru ardezie) | m2 | 90,9600 |
| 22 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Pentru Ardezie) | m2 | 90,9600 |
| | | 3. Amenajare | | |
| 23 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 2,2700 |
| 24 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,4600 |
| 25 | CA05D | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si | m3 | 4,3900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|----------|
| | | turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | | |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 12,0000 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3 | 1,3300 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,3100 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 | m2 | 9,8000 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,8000 |
| 31 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 9,8000 |
| | | 4. Finisare interioara Pereti | | |
| 32 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 13,0000 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,5300 |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 118,5300 |
| 35 | CF17Bk=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 118,5300 |
| 36 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 61,6400 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,8900 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | 56,8900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,8900 |
| 40 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 30,0000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,8900 |
| 42 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,8900 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,8900 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea cauciucata | m2 | 56,8900 |
| | | 5. Finisare interioara Tavan | | |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,2500 |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,2500 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,2500 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,2500 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,2500 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,2500 |
| | | 6. Finisare pardosea | | |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 42,2500 |
| 52 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din | m2 | 42,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|---------|
| | | mortar M 100-T, se adauga sau se scade | | |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 22,3400 |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,5000 |
| 55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,9100 |
| 56 | CG36B | Pardoseli din placi laminat SPC montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 13,9100 |
| | | 7. Timplarie | | |
| 57 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat la intrare | m2 | 2,1000 |
| 58 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,0700 |
| 59 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si plasa maschit, geam termopan 32 mm energo eficient, culoarea antracit pe ambele parti, profil adancimea numai putin de 74 mm, armarea profilului grosimea nu mai mic de 1,5 mm. | m2 | 7,4000 |
| 60 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 600 | m | 4,4000 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150 | m | 4,4000 |
| | | 8. Lucrari diverse | | |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,4000 |
| 63 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | avind diametrul de 50 mm | | |
| 65 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
| 66 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 67 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 68 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| 69 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 23,1600 |
| 70 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 46,0000 |
| 71 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 72 | SC05A | Chiuveța din INOX IN COMPLET CU MASA PENTRU CHUVETA | buc | 1,0000 |
| 73 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 74 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, montată pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 76 | SB24E | Rigola de dus liniară 600x70mm | buc | 1,0000 |
| 77 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate AQUA | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | OPAQUE 60 W | | |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED LIKYA-4 20 W 4000 K 220 - 240 V IP20 | buc | 1,0000 |
| 79 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 17 W LED 220 - 240 V Elmos | buc | 2,0000 |
| 80 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED cu senzor BL103S 12 W LED 3000 K 220 - 240 V IP65 Elmos | buc | 1,0000 |
| 81 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 236,0000 |
| 82 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 5,0000 |
| 83 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 | buc | 12,0000 |
| 84 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 85 | TsI50A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km | t | 22,0000 |

Directoarea Agenției Teritoriale de
Asistență Socială Nord-Nord-Vest

Lucia DIONEAC