

Investitor
ObiectI.M.DIRECTIA CONSTRUCTII CAPITALE
**Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic
"Natalia Gheorghiu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-2**Сети наружного освещения
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 232,00 382,00
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 250,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	600,00
2	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 702,25 789,22
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,22
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	42,00	10,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	236,00	7,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	93,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	160,00	515,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	75,00	241,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	45,00
3	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 581,25 713,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	713,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	236,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	48,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	93,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	160,00	480,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	45,00
4	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 947,28 374,78

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	374,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 062,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	510,00
5		Cablu АВВВШВ - 3x4	m			19,17 ----- 0,00
	42-5	Cablu АВВВШВ - 3x4	m	1,0000	19,17	19,17
6		Caramida	buc			3,84 ----- 0,00
	42-6	Caramida	buc	1,0000	3,84	3,84
7		Nisip	m3			160,00 ----- 0,00
	42-7	Nisip	m3	1,0000	160,00	160,00
		2. Lucrari de constructie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 ----- 68,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 ----- 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,57 ----- 42,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
11	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, D=100 mm, H=4.5m "TORSER"	t			43 850,72 ----- 810,36
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	11,2000	57,66	644,14
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000	57,66	83,15
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7000	57,66	41,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	57,66	41,53

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 2000-11	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati D=100 mm, H=4.5m "TORSER"	kg	1 000,0000	42,68	42 680,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7500	42,00	30,27
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,19	0,72
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,36	1,44
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,12	0,45
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	18,00	1,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	11,00	1,98
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	17,56	69,64
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,0000	13,40	39,82
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	350,00	189,19
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7500	35,00	25,23
12	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			<u>183,77</u> 25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	205,00	49,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	205,00	49,20
13	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			<u>78,11</u> 14,41
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	205,00	28,70
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			<u>1 405,14</u> 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 050,00	1 092,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	205,00	51,25
15	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente - PKY01-125	buc			951,98 ----- 132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	42-15	Corpuri de iluminat PKY01-125	buc	1,0000	550,00	550,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	74,00	0,74
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	320,00	256,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
16		Lampa DRL-125	buc			50,00 ----- 0,00
	42-16	Lampa DRL-125	buc	1,0000	50,00	50,00
17	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110mm	1 km			71 180,00 ----- 7 640,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 640,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	63,54	63 540,00
		3. Alte cheltuieli				
18		Pichetarea traseului	lei			1 200,00 ----- 0,00
	64545-11	Pichetarea traseului	lei	1,0000	1 200,00	1 200,00
19		Cheltuieli pentru darea in exploatarea: ridicarea topografica de control	lei			2 850,00 ----- 0,00
	46565-22	Cheltuieli pentru darea in exploatarea: ridicarea topografica de control	lei	1,0000	2 850,00	2 850,00
20		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la inchiderea strazilor si redirectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei			3 800,00 ----- 0,00
	46565-33	Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la inchiderea strazilor si redirectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei	1,0000	3 800,00	3 800,00
21		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei			6 500,00 ----- 0,00
	64545-1	Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,0000	6 500,00	6 500,00
22		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei			350,00 ----- 0,00
	21525415- 2	Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,0000	350,00	350,00
23		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei			2 650,00 ----- 0,00
	46565-3	Cheltuieli pentru darea in exploatarea a	lei	1,0000	2 650,00	2 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistemei montate				
24		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei			800,00 0,00
	465655146-4	Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,0000	800,00	800,00
25		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei			800,00 0,00
	46565-5	Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,0000	800,00	800,00
26		Cheltuieli pentru darea in exploatarea: pachetul de documente cu coordonarile cu "Premier Energy", Pompieri, etc.	lei			1 900,00 0,00
	46565-99	Cheltuieli pentru darea in exploatarea: pachetul de documente cu coordonarile cu "Premier Energy", Pompieri, etc.	lei	1,0000	1 900,00	1 900,00
27		Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii: podeturi,soproane, ingradire	lei			1 600,00 0,00
	46565-100	Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii: podeturi,soproane, ingradire	lei	1,0000	1 600,00	1 600,00
28		Cheltuieli pentru conectarea retelelor s.a	lei			1 500,00 0,00
	46565-111	Cheltuieli pentru conectarea retelelor s.a	lei	1,0000	1 500,00	1 500,00
29		Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei			1 200,00 0,00
	4656551465166-12	Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei	1,0000	1 200,00	1 200,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)