

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea de vara a drumurilor publice raionale din gestiunea Consiliului Raional Telenesti perioada anului 2026**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lot 1 Zona de codru		
		1.1. L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km		
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder o reprofilare	m2	15 000,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder o reprofilare	m2	15 000,00
3	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % dupa km 1320 selectiv	m2	1 000,00
4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 treceri 3 km	1 km	6,00
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 treceri 3 km	1 km	6,00
		1.2. L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.		
		1.3. L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9 km		
6	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % dupa km 1320 selectiv	m2	3 000,00
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	9 900,00
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	9 900,00
9	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta doua treceri prima cosire	1 km	3,80

1	2	3	4	5
10	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta doua treceri a doua cosire	1 km	3,80
		1.4. L -292 M5-drum de acces spre Cucioaia Noua 0,8 km		
11	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %	m2	1 000,00
12	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Una reprofilare	m2	9 900,00
		1.5. L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km		
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr una treceri 1 km	1 km	2,00
		1.6. L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km		
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,00
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	36 606,00
16	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	36 606,00
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat prima si a doua cosire	1 km	44,00
18	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini la km 0,126 cite 500 m pe ambele parti ale drumului	100m2	10,00
19	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	0,50
20	TsG21A	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	ha	0,50

1	2	3	4	5
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00
22	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor 100 m.l.	m3	28,00
		1.7. L -309 Budai-Crasnaseni-Bahu 9,5 km		
23	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	35 610,00
24	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	35 610,00
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	19,00
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	19,00
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
28	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	30,00
		1.8. L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km		
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	1,00
30	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate amestec de piatra sparta 8/16 si savura 70/30% de la km 2+010 la 3+100	m2	2 250,00
31	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare km 2+010 la 3+100	m2	2 250,00
32	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder A doua reprofilare	m2	2 250,00
		1.9. L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km		

1	2	3	4	5
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
		1.10. L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km		
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	3,10
35	TsH63B	Cosirea cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1 la trotuare	100m2	30,00
		2. Lot 2 zona de stepa		
		2.1. L -293 Ordasei-Pistruieni-Hirtop 6,3 km		
36	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	36,00
37	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	24,50
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Prima reprofilare	m2	29 190,00
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	29 190,00
		2.2. L -293.1 Drum de acces spre s Pistruienii Noi 1,82 km		
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,594
		2.3. L -294 R 14 Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi 1,6 km		
41	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,74
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
		2.4. L -295 Vadul Leca Nou-Cazanesti-Tirsitei 16,2 km		
43	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,74
44	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00
45	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de	100m2	30,00

1	2	3	4	5
		material		
46	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru vizibilitatea podetelor (Borne la podet)	buc	32,00
47	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	40 140,00
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	40 140,00
49	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduriTirsitei	m	20,00
		2.5. L -295.1 Drum de acces spre Cazanesti 0,96 km 2.6. L -295.2 Drum de acces spre Flutura 2 km		
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,00
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	10 000,00
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a doua reprofilare	m2	10 000,00
		2.7. L -296 R14 -Dobrusa-Chersac-Scorteni 14 km		
53	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder una reprofilare	m2	60 000,00
54	RpDD25A	Executarea umpluturilor in straturi de 15-20 cm cu pamint din teren categoria I si II	m3	600,00
55	RpDD26A	Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) la armarea paminturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat in straturi si compactate cu placa vibratoare linga peretele din placi prefabricate	m3	300,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	200,00

1	2	3	4	5
		2.8. L -297 R14-Drum de acces spre s.Nucareni 3 km.		
57	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de vara	1 km	4,63
58	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	4,63
59	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00
		3. Lot 3 zona de centru		
		3.1. L -298 Ratus-Chitcani-Negureni 9,083 km		
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de vara	1 km	18,00
61	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	18,00
62	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	19,00
63	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	18 360,00
64	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	18 360,00
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00
		3.2. L -299 R6-Drum de acces spre s. Saratenii Vechi 2 km		
66	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	43,26
		3.3. L -304 Drum de acces spre s. Verejeni 2 km		
		3.4. L -305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km		
67	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00
68	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor	m2	4 200,00

1	2	3	4	5
		impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare		
69	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	4 200,00
70	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat cosirea de vara	1 km	3,28
71	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	3,28
		3.5. L -306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km 3.6. L -307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km 3.7. L -308 Drum de acces spre s. Ghermanesti 5,9 km		
72	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	11 262,00
73	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	11 262,00
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat vara	1 km	16,36
75	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat toamna	1 km	16,36
76	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % selectiv	m2	1 000,00
		4. Defrisari		
77	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	145,00
78	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	94,00
79	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de	buc	23,00

1	2	3	4	5
		esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm		
80	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm	buc	0,00
81	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	10,00
82	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	10,00
83	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	23,00
84	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,00
85	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,00
86	TsG19C	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri accidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,50
87	TsG20B	Executarea araturii la adincimea de 25-28 cm, dupa defrisare, cu plugul cu 2 trupite, cuplat la tractorul rutier, in terenuri cu denivelari naturale (privale, gropi, etc)	ha	0,50