

**Sistemul de alimentare cu apa a
satului Truseni, municipiul Chisinau,
(sectorul Valicica Noua).**

Formular Nr.1B

ETAPA III.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta nr. 2-2

Bransamente

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1		Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm. (Apometru pentru apa rece, D=1/2")	buc	82,0000
	3320634625000	Apometru, D=1/2"	buc	82,8200
2		Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm. (Apometru pentru apa rece, D=1")	buc	1,0000
	3320634625100	Apometru, D=1"	buc	1,0100
3		Filtru "Y", D=1/2"	buc	82,0000
	2924127322065	Filtru "Y", D=1/2"	buc	82,8200
4		Filtru "Y", D=1"	buc	1,0000
	2924127322065 1	Filtru "Y", D=1"	buc	1,0100
Total				
Chetuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				
		2. Lucrari de montare		
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm. (Exclus utilajul)	buc	83,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7500
6	SE56A k=0.2	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Exclus utilajul)	buc	82,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,7200
7	SE56A k=0.2	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Exclus utilajul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600

1	2	3	4	5
Total				
CAS				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Lucrari de constructie				
3.1. Lucrari de terasamente				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,4700
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,6233
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,0410
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	112,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,7200
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	112,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,2000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,5700
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8913
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,5700

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4874
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,6651
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,4100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1271
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		3.2. Conducte si accesotii		
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm)	m	820,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	29,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7600
	2521216710002 4	Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m	844,6000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	32,8000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	32,8000
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm)	m	10,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2521216710002 5	Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm	m	10,3000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,4000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,4000
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	830,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	83,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,9000
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, D=110 mm - 1")		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,4800
	252315681	Piesa de bransare, D=110 mm - 1"	buc	6,1800
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, D=90 mm - 1")	buc	72,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	41,7600
	252315680	Piesa de bransare, D=90 mm - 1"	buc	74,1600
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Piesa de bransare, D=63 mm - 1")	buc	4,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000
	252315679	Piesa de bransare, D=63 mm - 1"	buc	4,1200
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1")	buc	82,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,7000
	252315676	Racord compresiune FE, D=25 mm x 1"	buc	84,4600
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	164,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,4000
	252315677	Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2"	buc	168,9200
23	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2")	buc	82,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,9600
	2913124503150	Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2"	buc	83,2300
24	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Supapa de sens, D=1/2")	buc	82,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,9600
	2913124503151	Supapa de sens, D=1/2"	buc	83,2300

1	2	3	4	5
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, D=90 mm - 1 1/4")	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	252315682	Piesa de bransare, D=90 mm - 1 1/4"	buc	1,0300
26	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 1 1/4")	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500
	2523156761	Racord compresiune FE, D=32 mm x 1 1/4"	buc	1,0300
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 1")	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000
	2523156771	Racord compresiune FE, D=32 mm x 1"	buc	2,0600
28	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1")	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2913124503150 1	Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1"	buc	1,0150
29	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Supapa de sens, D=1")	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2913124503151 1	Supapa de sens, D=1"	buc	1,0150
Total				
Total Conducte si accesotii				
		3.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris		
30	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,3800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,8930

1	2	3	4	5
		termic, 0,40-0,70 mc		
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,7700
	142110221	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8300
	4100126202818	Apa	m3	1,5300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,4260
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,8500
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,9800
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	19,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8100
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,9800
Total				
Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
3.4. Transportarea gunoiului				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,1900
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4275
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	36,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,7436
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0684
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0760
Total				
Total Transportarea gunoiului				
Total				

1	2	3	4	5
		CAS		
		Cheltuieli de transportare		
		Cheltuieli de depozitare		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie		
	Total			

**Total deviz:
Inclusiv salariu**