

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de pavare a curtii blocului pe str. Mihai Eminescu №31 din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	82,000
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,240
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	13,600
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	21,760
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,260
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,540
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	10,540
3	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	7,000
3.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,000
3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,500
3.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,364
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,091
3.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,000
3.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,740
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,200
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,954
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	34,000
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,604
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare a druimului (41,0 m x 4,0 m, inclusiv intrare - 1 buc)		
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,425
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,866
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,425
7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,027
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	70,125
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,433
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	7,000
9.1	2640112300739	Caramizi	buc	308,000
9.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,210
9.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,000
9.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,600
9.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,150
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Бетонная крышка с чугунным люком)	buc	7,000
10.1	2875274200000	Бетонная крышка с чугунным люком	buc	7,000
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,500
10.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,364
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,091
10.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,000
10.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,740
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	1,700
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,246
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	1,700

12.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,700
12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,351
12.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	2,040
13	DE15A	Săpătură în platforma drumului pentru executarea casei de încadrare a îmbrăcămintilor (Săpătură sub bordura)	m3	5,040
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,717
14	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Sub bordura)	m3	1,300
14.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de rîu 7-15mm	m3	1,495
14.2	4100126202818	Apă	m3	0,130
14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,287
14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,273
14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,546
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m	84,000
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	4,032
15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	85,680
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252
15.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	84,420
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,252
15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,080
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	15,120
16	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire, H=10cm	m3	17,000
16.1	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21,590
16.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,850
16.3	7129020012800	Pavator	h-om	5,100
16.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,714
16.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,706
16.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,085
17	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinză netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	170,000
17.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	30,090
17.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	170,000
17.3	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,100
17.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,700
18	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip cărămidă 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	170,000
18.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,000
18.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 488,000
18.3	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	172,550
18.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,850
18.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,920
18.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,400
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	172,108
18.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,372
19	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Între bordura nouă de drum și asfalt)	m3	0,650
19.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0,666
19.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	184,600
19.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,494
19.4	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,455
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,189
19.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500
19.7	7123010010200	Betonist	h-om	2,308
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
19.9	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,037
19.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,012
19.11	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,390
19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163
		TOTAL Capitolul 2. Lucrări de pavare a drumului (41,0 m x 4,0 m, inclusiv intrare - 1 buc)		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.