

**Directia Generala Educatie,
Tineret si Sport mun. Chisinau
str.M.Dosoftei, 99**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatii a blocului alimentar al Liceul Teoretic "Dante Aligheri"
din str. I.A. Teodorovic, nr.13 mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 378 132,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Depozit nr.1				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Timplarie - Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	11,037 11,037	15,452 15,452
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,400	1 303,827 24,002	1 825,358 33,603
		<i>Total</i>	Lei			1 840,810
		Total Capitolul 1.1.1. Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 840,810 49,055
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,800	7,296 7,096	202,818 197,258

1	2	3	4	5	6	7
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	27,800	3,875 0,900	107,725 25,020
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,800	42,220 31,536	1 173,716 876,701
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	2,825 0,900	78,535 25,020
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,800	13,707 5,256	381,051 146,117
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,800	45,655 36,600	1 269,208 1 017,480
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,800	16,677 14,454	463,630 401,821
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	2,825 0,900	78,535 25,020
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,800	24,028 16,500	667,980 458,700
		<i>Total</i>	Lei			4 423,198
		Total Capitolul 1.1.2. Pereti Inclusiv salariu				4 423,198 3 173,137
		1.1.3. Capitolul 1.1.3. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,825 0,900	16,950 5,400
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	6,000	13,707	82,242

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,256	31,536
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	45,655 36,600	273,930 219,600
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	16,677 14,454	100,063 86,724
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,825 0,900	16,950 5,400
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	24,028 16,500	144,168 99,000
		<i>Total</i>	Lei			634,303
		Total Capitolul 1.1.3. Tavane Inklusiv salariu				634,303 447,660
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000	22,349 21,949	134,095 131,695
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,825 0,900	16,950 5,400
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	41,718 20,628	250,308 123,768
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,000	54,508 7,020	327,045 42,120
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,000	11,380 4,200	68,280 25,200
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	6,000	134,017 33,000	804,099 198,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm				
24	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	9,100	81,819 13,140	744,557 119,574
		<i>Total</i>	Lei			2 345,334
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inklusiv salariu				2 345,334 645,757
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm ² , montat liber in santuri	m	18,700	5,050 4,800	94,435 89,760
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,000 3,000	75,000 75,000
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	4,471 3,942	8,942 7,884
29	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	11,310 9,000	282,750 225,000
30	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,884 7,884	15,768 15,768
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	379,580 325,872	94,895 81,468
32	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	25,000	12,000 0,000	300,000 0,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	1 184,748 625,464	296,187 156,366
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,010	12 574,700 8 330,800	125,747 83,308

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 4				
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,010	856,400 846,200	8,564 8,462
36	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	1,000	65,000 0,000	65,000 0,000
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 059,400 1 001,250	21,188 20,025
38	Pret de piata	Priza	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
39	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	4,500 0,000	13,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 538,576
		Total Capitolul 1.1.5. Electricitate Inklusiv salariu				1 538,576 769,641
		<i>Total</i>	Lei			10 782,221
		Total Capitolul 1.1. Depozit nr.1 Inklusiv salariu				10 782,221 5 085,250
		1.2. Capitolul 1.2. Depozit nr 2.				
		1.2.1. Timplarie-Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	11,037 11,037	15,452 15,452
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,400	1 303,827 24,002	1 825,358 33,603
		<i>Total</i>	Lei			1 840,810
		Total Timplarie-Usi Inklusiv salariu				1 840,810 49,055
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Pereti				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,690	42,132 42,048	661,050 659,734
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	29,980	7,296	218,733

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			7,096	212,736
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	29,980	3,875 0,900	116,161 26,970
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,980	42,217 31,536	1 265,666 945,449
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	29,980	2,825 0,900	84,682 26,970
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	29,980	166,950 64,386	5 005,162 1 930,292
		<i>Total</i>	Lei			7 351,454
		Total Capitolul 1.2.2. Pereti Inklusiv salariu				7 351,454 3 802,151
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Tavane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,760	2,826 0,901	19,103 6,090
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,790	13,706 5,256	93,067 35,688
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,790	45,656 36,601	310,003 248,520

1	2	3	4	5	6	7
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,790	16,676 14,452	113,227 98,129
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,826 0,901	19,186 6,120
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	24,031 16,502	163,170 112,050
		<i>Total</i>	Lei			717,756
		Total Capitolul 1.2.3. Tavane Inklusiv salariu				717,756 506,597
		1.2.4. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	22,349 21,948	151,749 149,029
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,826 0,901	19,186 6,120
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	41,715 20,628	283,242 140,064
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	6,790	54,507 7,021	370,102 47,670
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	6,790	11,382 4,202	77,286 28,530
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	6,790	134,018 33,000	909,983 224,070
		<i>Total</i>	Lei			1 811,548
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 811,548 595,483

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Capitolul 1.2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
61	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,700	5,050 4,800	94,435 89,760
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,000 3,000	75,000 75,000
63	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	4,471 3,942	8,942 7,884
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	11,310 9,000	282,750 225,000
65	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,884 7,884	15,768 15,768
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	379,580 325,872	94,895 81,468
67	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	25,000	12,000 0,000	300,000 0,000
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	1 184,748 625,464	296,187 156,366
69	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii Corp de iluminat LED in set la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	12 574,700 8 330,800	125,747 83,308
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,010	856,400 846,200	8,564 8,462
71	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	1,000	65,000 0,000	65,000 0,000
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 059,400	21,188

1	2	3	4	5	6	7
					1 001,250	20,025
73	Pret de piata	Priza	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
74	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	4,500 0,000	13,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 538,576
		Total Capitolul 1.2.5. Electricitate Inclusiv salariu				1 538,576 769,641
		<i>Total</i>	Lei			13 260,144
		Total Capitolul 1.2. Depozit nr 2. Inclusiv salariu				13 260,144 5 722,927
		1.3. Capitolul 1.3. Coridor				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Timplarie- Usi				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,910	11,037 11,037	65,226 65,226
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,910	1 303,826 24,002	7 705,611 141,850
		<i>Total</i>	Lei			7 770,837
		Total Capitolul 1.3.1. Timplarie- Usi Inclusiv salariu				7 770,837 207,076
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,350	7,296 7,096	236,030 229,556
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	32,350	3,876 0,900	125,382 29,130
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	32,350	102,656 61,745	3 320,915 1 997,455

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	32,350	3,876 0,900	125,382 29,130
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	32,350	166,952 64,386	5 400,891 2 082,901
		<i>Total</i>	Lei			9 208,600
		Total Capitolul 1.3.2. Pereti Inklusiv salariu				9 208,600 4 368,172
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,826 0,901	19,186 6,120
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,790	13,706 5,256	93,067 35,688
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,790	45,656 36,601	310,003 248,520
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,790	16,676 14,452	113,227 98,129
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,790	2,826	19,186

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,901	6,120
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	24,031 16,502	163,170 112,050
		<i>Total</i>	Lei			717,839
		Total Capitolul 1.3.3. Tavane Inklusiv salariu				717,839 506,627
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	22,349 21,948	151,749 149,029
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,826 0,901	19,186 6,120
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	41,715 20,628	283,242 140,064
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,790	54,507 7,021	370,102 47,670
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,790	11,382 4,202	77,286 28,530
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm La montare se va coordona cu beneficiarul	m2	6,790	134,018 33,000	909,983 224,070
		<i>Total</i>	Lei			1 811,548
		Total Capitolul 1.3.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 811,548 595,483
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Electricitate				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	5,050 4,800	126,250 120,000

1	2	3	4	5	6	7
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	3,000 3,000	105,000 105,000
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	4,471 3,942	8,942 7,884
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	11,309 9,000	395,825 315,000
99	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,884 7,884	15,768 15,768
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	379,543 325,871	132,840 114,055
101	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	35,000	12,000 0,000	420,000 0,000
102	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	1 182,974 625,463	414,041 218,912
103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	12 496,300 8 330,750	249,926 166,615
104	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,020	857,250 846,200	17,145 16,924
105	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 059,400 1 001,250	21,188 20,025
107	Pret de piata	Priza	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
108	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	4,500 0,000	18,000 0,000
		Total	Lei			2 198,125

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.5. Electricitate Inclusiv salariu				2 198,125 1 113,383
		<i>Total</i>	Lei			21 706,949
		Total Capitolul 1.3. Coridor Inclusiv salariu				21 706,949 6 790,741
		1.4. Capitolul 1.4. Incapere de preparare a carni 1.4.1. Capitolul 1.4.1. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,750	42,132 42,048	916,369 914,544
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,500	7,296 7,096	317,359 308,659
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	43,500	3,875 0,900	168,563 39,150
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	43,500	102,655 61,746	4 465,476 2 685,951
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	43,500	3,875 0,900	168,563 39,150
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,500	166,950 64,386	7 262,325 2 800,791
		<i>Total</i>	Lei			13 298,655

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				13 298,655 6 788,245
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Tavane				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,824 0,899	34,197 10,890
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,110	13,707 5,256	165,989 63,650
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,110	45,655 36,600	552,877 443,220
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,110	16,676 14,453	201,949 175,025
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,824 0,899	34,197 10,890
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,110	24,027 16,499	290,968 199,800
		<i>Total</i>	Lei			1 280,177
		Total Capitolul 1.4.2. Tavane Inclusiv salariu				1 280,177 903,475
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardosel				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,110	22,350 21,950	270,658 265,810
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,824 0,899	34,197 10,890
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,110	41,722 20,628	505,249 249,805
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material	m2	12,110	54,507 7,021	660,084 85,020

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	12,110	11,380 4,199	137,807 50,850
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	12,110	134,013 33,000	1 622,897 399,630
		<i>Total</i>	Lei			3 230,892
		Total Capitolul 1.4.3. Pardosel Inclusiv salariu				3 230,892 1 062,005
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Electricitate				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
128	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mm ² , montat liber in santuri	m	25,000	5,050 4,800	126,250 120,000
129	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm ²	m	35,000	3,000 3,000	105,000 105,000
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	4,471 3,942	8,942 7,884
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ²	m	35,000	11,309 9,000	395,825 315,000
132	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,884 7,884	15,768 15,768
133	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	379,543 325,871	132,840 114,055
134	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	35,000	12,000 0,000	420,000 0,000
135	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,350	1 182,974 625,463	414,041 218,912

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	12 496,300 8 330,750	249,926 166,615
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,020	857,250 846,200	17,145 16,924
138	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 059,400 1 001,250	21,188 20,025
140	Pret de piata	Priza	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
141	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	4,500 0,000	18,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 198,125
		Total Capitolul 1.4.4. Electricitate Inklusiv salariu				2 198,125 1 113,383
		1.4.5. Capitolul 1.4.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	33,000 33,000	99,000 99,000
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	16,000	1,800 1,800	28,800 28,800
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	32,000	24,380 9,900	780,145 316,800
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,000	4,800 4,800	153,600 153,600
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	3,000	208,500	625,500

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			49,500	148,500
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	399,904 55,500	399,904 55,500
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги)	m	25,000	28,880 8,624	722,004 215,610
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	8,770 6,600	43,850 33,000
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	8,770 6,600	43,850 33,000
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровый 16 mm	buc	6,000	22,500 7,200	135,000 43,200
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	1,000	10,860 8,400	10,860 8,400
		<i>Total</i>	Lei			3 042,513
		Total Capitolul 1.4.5. Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 042,513 1 135,410
		<i>Total</i>	Lei			23 050,362
		Total Capitolul 1.4. Incapere de preparare a carnii				23 050,362 11 002,518

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5. Capitolul 1.5. Sala de preparare a bucatelor				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Timplarie-Usi, Vitrine				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680	11,044 11,044	18,554 18,554
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	3,480	1 303,822 23,996	4 537,299 83,506
155	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	5,740	1 043,598 20,814	5 990,254 119,472
		<i>Total</i>	Lei			10 546,107
		Total Capitolul 1.5.1. Timplarie-Usi, Vitrine Inclusiv salariu				10 546,107 221,532
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Pereti				
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,590	42,132 42,048	2 468,515 2 463,592
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,640	7,296 7,096	712,346 692,820
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	97,640	3,875 0,900	378,349 87,870
159	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	97,640	102,656 61,746	10 023,370 6 028,880

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	97,640	3,875 0,900	378,349 87,870
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	102,540	166,950 64,386	17 119,049 6 602,140
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatia astuparea tevi de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,800	673,433 66,056	3 232,480 317,070
		<i>Total</i>	Lei			34 312,458
		Total Capitolul 1.5.2. Pereti Inklusiv salariu				34 312,458
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,825 0,900	137,646 43,860
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,720	13,707 5,256	667,801 256,072
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,720	45,655 36,600	2 224,303 1 783,140
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,720	16,677 14,454	812,521 704,199

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,730	2,825 0,900	137,660 43,860
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,720	24,028 16,500	1 170,643 803,880
		<i>Total</i>	Lei			5 150,574
		Total Capitolul 1.5.3. Tavane Inklusiv salariu				5 150,574 3 635,011
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,720	22,349 21,949	1 088,864 1 069,376
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,825 0,900	137,646 43,860
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,720	41,717 20,628	2 032,474 1 004,996
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	48,720	54,507 7,020	2 655,566 342,000
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	48,720	11,380 4,200	554,443 204,630
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	48,720	134,012 33,000	6 529,080 1 607,760
		<i>Total</i>	Lei			12 998,073
		Total Capitolul 1.5.4. Pardoseli Inklusiv salariu				12 998,073 4 272,622
		1.5.5. Capitolul 1.5.5. Elecricitate				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	6,600 6,600	66,000 66,000
176	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru	m	45,000	5,050	227,250

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri			4,800	216,000
177	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000	3,000 3,000	240,000 240,000
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	4,471 3,942	17,884 15,768
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	11,307 9,000	904,600 720,000
180	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	7,884 7,884	31,536 31,536
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	380,665 325,872	532,931 456,221
182	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	140,000	12,000 0,000	1 680,000 0,000
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,400	1 181,929 625,464	1 654,700 875,650
184	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100	12 541,640 8 330,760	1 254,164 833,076
185	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,050	857,100 846,220	42,855 42,311
186	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	5,000	65,000 0,000	325,000 0,000
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,100	1 059,730 1 001,270	105,973 100,127
188	Pret de piata	Priza	buc	10,000	65,000 0,000	650,000 0,000
189	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	15,000	4,500 0,000	67,500 0,000
190	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	2,000	79,573	159,147

1	2	3	4	5	6	7
	6	suspendat, inaltime, latime si adincime - dulap electric din plastic			62,283	124,567
191	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	2,000	600,000 0,000	1 200,000 0,000
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,000	124,658 60,970	1 246,576 609,696
		<i>Total</i>	Lei			10 406,116
		Total Capitolul 1.5.5. Elecricitate Inklusiv salariu				10 406,116 4 330,952
		1.5.6. Capitolul 1.5.6. Apeduct si canalizare				
193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	33,000 33,000	99,000 99,000
194	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	40,000	1,800 1,800	72,000 72,000
195	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	66,000	24,379 9,900	1 609,045 653,400
196	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	66,000	4,800 4,800	316,800 316,800
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	208,500 49,500	417,000 99,000
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	399,904 55,500	399,904 55,500
199	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	46,000	28,881	1 328,536

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги)			8,625	396,750
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	10,000	8,770 6,600	87,700 66,000
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	10,000	8,770 6,600	87,700 66,000
202	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровый 16 mm	buc	6,000	22,500 7,200	135,000 43,200
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de Podea}	buc	2,000	10,860 8,400	21,720 16,800
		<i>Total</i>	Lei			4 574,405
		Total Capitolul 1.5.6. Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 574,405 1 884,450
		1.5.7. Capitolul 1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente				
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville	m2	8,900	34,036 24,416	302,924 217,306
		<i>Total</i>	Lei			302,924
		Total Capitolul 1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				302,924 217,306
		<i>Total</i>	Lei			78 290,657

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.5. Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				78 290,657 30 842,115
		1.6. Capitolul 1.6. Spalatorie				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Timplarie-Usi				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,640	11,033 11,033	51,194 51,194
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc,-2 usi si 2 usite)	m2	4,640	1 303,825 24,000	6 049,749 111,360
		<i>Total</i>	Lei			6 100,943
		Total Capitolul 1.6.1. Timplarie-Usi Inclusiv salariu				6 100,943 162,554
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Pereti				
207	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,800	35,020 34,690	1 113,623 1 103,129
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,670	42,132 42,048	744,472 742,988
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,190	7,296 7,096	417,256 405,816
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	57,190	3,875 0,900	221,631 51,480
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	57,190	102,656 61,746	5 870,881 3 531,226

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	57,190	3,875 0,900	221,631 51,480
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,190	166,951 64,386	9 547,929 3 682,249
		<i>Total</i>	Lei			18 137,423
		Total Capitolul 1.6.2. Pereti Inklusiv salariu				18 137,423 9 568,368
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Tavane				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,824 0,899	45,602 14,520
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,150	13,707 5,256	221,364 84,884
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,150	45,655 36,600	737,328 591,090
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,150	16,676 14,453	269,325 233,419
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,824 0,899	45,602 14,520
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,150	24,029 16,501	388,062 266,490

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 707,283
		Total Capitolul 1.6.3. Tavane Inclusiv salariu				1 707,283 1 204,923
		1.6.4. Capitolul 1.6.40 Pardoseli				
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,150	22,347 21,947	360,907 354,451
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,824 0,899	45,602 14,520
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,150	41,715 20,628	673,705 333,142
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	16,150	54,507 7,020	880,282 113,370
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	16,150	11,380 4,200	183,782 67,830
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	16,150	134,014 33,000	2 164,323 532,950
		<i>Total</i>	Lei			4 308,601
		Total Capitolul 1.6.40 Pardoseli Inclusiv salariu				4 308,601 1 416,263
		1.6.5. Capitolul 1.6.5. Electricitate				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	6,600 6,600	26,400 26,400
227	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	12,000	5,050 4,800	60,600 57,600
228	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	3,000 3,000	36,000 36,000
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	1,000	4,471	4,471

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			3,942	3,942
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000	11,307 9,000	135,690 108,000
231	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,884 7,884	7,884 7,884
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	379,580 325,872	94,895 81,468
233	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	25,000	12,000 0,000	300,000 0,000
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	1 184,748 625,464	296,187 156,366
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	12 496,775 8 330,750	499,871 333,230
236	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,020	857,250 846,200	17,145 16,924
237	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
238	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 059,400 1 001,250	21,188 20,025
239	Pret de piata	Priza	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
240	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	4,500 0,000	18,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 778,331
		Total Capitolul 1.6.5. Electricitate Inklusiv salariu				1 778,331 847,839
		1.6.6. Capitolul 1.6.6. Apeduct si canalizare				
241	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	33,000 33,000	132,000 132,000

1	2	3	4	5	6	7
242	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	30,000	1,800 1,800	54,000 54,000
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	36,000	24,379 9,900	877,660 356,400
244	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,000	4,800 4,800	172,800 172,800
245	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	208,500 49,500	834,000 198,000
246	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	399,904 55,500	399,904 55,500
247	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги)	m	38,000	28,881 8,625	1 097,482 327,750
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	8,770 6,600	43,850 33,000
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	8,770 6,600	43,850 33,000
250	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	8,000	22,500 7,200	180,000 57,600

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровый 16 mm				
251	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de Podea}	buc	2,000	10,860 8,400	21,720 16,800
		<i>Total</i>	Lei			3 857,266
		Total Capitolul 1.6.6. Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 857,266 1 436,850
		<i>Total</i>	Lei			35 889,847
		Total Capitolul 1.6. Spalatorie Inclusiv salariu				35 889,847 14 636,797
		1.7. Capitolul 1.7. Coridor				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Timplarie- Usi				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,810	11,034 11,034	19,972 19,972
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,810	1 303,827 24,001	2 359,927 43,441
		<i>Total</i>	Lei			2 379,899
		Total Capitolul 1.7.1. Timplarie- Usi Inclusiv salariu				2 379,899 63,413
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,090	7,295 7,095	168,450 163,830
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	23,090	3,875 0,900	89,475 20,790
256	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	23,090	102,655	2 370,297

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			61,746	1 425,717
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	23,090	3,875 0,900	89,475 20,790
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,090	166,953 64,387	3 854,934 1 486,686
		<i>Total</i>	Lei			6 572,631
		Total Capitolul 1.7.2. Pereti Inclusiv salariu				6 572,631 3 117,813
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Tavane				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,826 0,899	11,220 3,570
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,970	13,707 5,256	54,418 20,866
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,970	45,653 36,597	181,243 145,290
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,970	16,681 14,457	66,222 57,395

1	2	3	4	5	6	7
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,826 0,899	11,220 3,570
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,970	24,033 16,504	95,411 65,520
		<i>Total</i>	Lei			419,734
		Total Capitolul 1.7.3. Tavane Inklusiv salariu				419,734 296,211
		1.7.4. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,970	22,346 21,945	88,713 87,121
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,826 0,899	11,220 3,570
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,970	41,727 20,628	165,655 81,893
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	3,970	54,508 7,020	216,396 27,870
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	3,970	11,384 4,202	45,194 16,680
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,970	134,013 33,000	532,033 131,010
		<i>Total</i>	Lei			1 059,211
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 059,211 348,144
		1.7.5. Capitolul 1.7.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200

1	2	3	4	5	6	7
272	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	6,000	5,050 4,800	30,300 28,800
273	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,000	3,000 3,000	18,000 18,000
274	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	4,471 3,942	4,471 3,942
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	11,307 9,000	67,845 54,000
276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,884 7,884	7,884 7,884
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	379,550 325,875	45,546 39,105
278	pret de piata	Cablu BBGng(A)-LS-3x2.5	m	12,000	12,000 0,000	144,000 0,000
279	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	1 178,667 625,467	141,440 75,056
280	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	12 496,300 8 330,750	249,926 166,615
281	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,010	856,400 846,200	8,564 8,462
282	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	1,000	65,000 0,000	65,000 0,000
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,010	1 058,600 1 001,300	10,586 10,013
284	Pret de piata	Priza	buc	1,000	65,000 0,000	65,000 0,000
285	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	2,000	4,500 0,000	9,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			880,762
		Total Capitolul 1.7.5. Electricitate Inclusiv salariu				880,762 425,077
		<i>Total</i>	Lei			11 312,237
		Total Capitolul 1.7. Coridor Inclusiv salariu				11 312,237 4 250,658
		1.8. Capitolul 1.8. Dus				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1 Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,950	7,296 7,096	342,546 333,152
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	46,950	3,876 0,900	181,957 42,270
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	46,950	102,657 61,747	4 819,728 2 899,003
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	46,950	3,876 0,900	181,957 42,270
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	46,950	166,951 64,386	7 838,360 3 022,936
		<i>Total</i>	Lei			13 364,548
		Total Capitolul 1.8.1 Pereti				13 364,548 6 339,631

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8.2. Capitolul 1.8.2. Tavane				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,825 0,900	34,182 10,890
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,100	13,707 5,256	165,855 63,598
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,100	45,655 36,600	552,427 442,860
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,100	16,677 14,454	201,794 174,894
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,825 0,900	34,182 10,890
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,100	24,028 16,500	290,738 199,650
		<i>Total</i>	Lei			1 279,178
		Total Capitolul 1.8.2. Tavane Inclusiv salariu				1 279,178 902,782
		1.8.3. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,100	22,349 21,949	270,425 265,585
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,825 0,900	34,182 10,890
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,100	41,716 20,628	504,762 249,599
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	12,100	54,506 7,019	659,518 84,930

1	2	3	4	5	6	7
		rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	12,100	11,379 4,200	137,689 50,820
302	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	12,100	134,016 33,000	1 621,590 399,300
		<i>Total</i>	Lei			3 228,166
		Total Capitolul 1.8.3. Pardoseli Inklusiv salariu				3 228,166 1 061,124
		1.8.4. Capitolul 1.8.4. Electricitate				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
304	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,010	12 574,700 8 330,800	125,747 83,308
305	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa CA16-122-6/250	100 buc	0,010	856,400 846,200	8,564 8,462
306	Pret piata	Intrerupator unitar	buc	1,000	65,000 0,000	65,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			205,911
		Total Capitolul 1.8.4. Electricitate Inklusiv salariu				205,911 98,370
		1.8.5. Capitolul 1.8.5. Apeduct si canalizare				
307	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	16,000	24,379 9,900	390,070 158,400
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,000	4,800 4,800	76,800 76,800

1	2	3	4	5	6	7
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	208,500 49,500	417,000 99,000
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	399,904 55,500	399,904 55,500
311	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги)	m	18,000	28,881 8,625	519,860 155,250
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,000	8,770 6,600	26,310 19,800
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,000	8,770 6,600	26,310 19,800
314	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровый 16 mm	buc	4,000	22,500 7,200	90,000 28,800
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de Podea}	buc	1,000	10,860 8,400	10,860 8,400
316	SC02A adaptat	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	2 130,950 55,500	2 130,950 55,500
317	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie	buc	1,000	1 925,460 22,500	1 925,460 22,500

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau b.c.a.				
		<i>Total</i>	Lei			6 013,524
		Total Capitolul 1.8.5. Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				6 013,524 699,750
		<i>Total</i>	Lei			24 091,327
		Total Capitolul 1.8. Dus Inclusiv salariu				24 091,327 9 101,657
		1.9. Capitolul 1.9. Lucrari exterioare				
318	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50,000	1,739 1,688	86,970 84,420
319	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,500	281,121 27,000	1 827,286 175,500
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,920	2,826 0,901	25,211 8,040
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rusturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	8,920	54,506 7,019	486,196 62,610
322	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,500	255,240 38,442	3 445,742 518,967
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	4,570	3,873 0,899	17,698 4,110
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,570	42,224 31,536	192,963 144,120
		<i>Total</i>	Lei			6 082,066

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.9. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				6 082,066 997,767
		1.10. Capitolul 1.10. Evacuare gunoi				
325	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	45,000	10,500 10,500	472,500 472,500
326	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	45,000	1,290 0,000	58,050 0,000
		<i>Total</i>	Lei			530,550
		Total Capitolul 1.10. Evacuare gunoi Inclusiv salariu				530,550 472,500
		<i>Total</i>	Lei			224 996,360
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				224 996,360 88 902,930
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
327	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,000	96,000 96,000	288,000 288,000
		<i>Total</i>	Lei			288,000
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				288,000 288,000
		3. Capitolul 3. Utilaj				
328	Pret de piata	Boiler V=100 l	buc	1,000	2 225,000 0,000	2 225,000 0,000
329	Pret de piata	Boiler V=80 l	buc	2,000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 825,000
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				5 825,000

		Total	Lei			231 109,34
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			20 067,96

1	2	3	4	5	6	7
		Transportare	6 %			8 450,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %			37 646,07
		Total				297 274,20
		Beneficiu de deviz	6 %			17 836,45
		Total				315 110,65
		TVA	20 %			63 022,13
						378 132,78
		Total deviz: Inclisiv salariu				89 190,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)