

**Lotul nr.4 Reparatia curenta a  
drumurilor asfaltice spre s.  
Racovat si s. Dubna**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 3 309 533,53 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	217,62	36,34	7 908,31
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	979,80	57,66	56 495,27
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,9665	57,66	805,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	651,585	36,34	23 678,60
<b>Total manopera</b>						<b>88 887,49</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	366,60	1 245,00	456 417,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	817,80	1 350,00	1 104 030,00
3.	1212121212121	apa	m3	97,50	10,00	975,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	182,70	280,00	51 156,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	214,50	280,00	60 060,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	44,85	280,00	12 558,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	37,80	200,00	7 560,00
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	252,50	1 350,00	340 875,00
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,00	1 350,00	93 150,00
10.	23203226000401	Bitum	t	6,5817	8 500,00	55 944,45
11.	23203226001101	Bitum	t	0,36	8 500,00	3 060,00
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	138,60	15,00	2 079,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,75	10,00	137,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 188 001,95</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	240,00	35,00	8 400,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,00	75,00	2 250,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	36,00	400,00	14 400,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,917	250,00	479,25
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	15,132	350,00	5 296,20
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,4753	350,00	10 666,35
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	32,058	150,00	4 808,70
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	150,8925	300,00	45 267,75
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,9689	300,00	5 090,67
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,78	300,00	20 034,00
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,25	300,00	9 975,00
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,925	280,00	7 259,00
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	36,00	95,00	3 420,00

14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	74,93	950,00	71 183,50
15.	2952260003000	Excavator	h-ut	25,0496	300,00	7 514,88
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6592	200,00	131,84
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,80	120,00	576,00
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,769	150,00	415,35
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,80	150,00	720,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6065	200,00	1 121,30
22.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	11,70	200,00	2 340,00
23.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	82,40	235,00	19 364,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>240 785,35</b>

**Total:**

Total	lei	2 517 674,78
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	19 999,68
Cheltuieli de regie	4,50 %	114 195,35
Beneficiu de deviz	4,00 %	106 074,79
TVA	20,00 %	551 588,92

**Total deviz:**

**3 309 533,  
53**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)