

Reparația drumurilor locale pentru anul 2020 din s. Nicoreni r-I Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 357 471,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1 V. Esanu-I. Ataman				
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Total H=12 cm)	100m2	31,800	4 765,48 151,85	151 542,37 4 828,95
2	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-31,800	661,48 0,00	-21 035,00 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,900	261,74 52,88	2 067,76 417,76
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,400	29,33 0,00	70,40 0,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	2,400	1 935,21 171,50	4 644,51 411,61
Total Sectorul 1 V. Esanu-I. Ataman					137 290,04	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 658,32
		2. Sectorul 2 Nazarciuc-Vasilev				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Total H=12 cm)	100m2	17,300	4 765,40 151,85	82 441,36 2 627,04
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-17,300	661,46 0,00	-11 443,25 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,900	262,11 52,89	1 284,34 259,14
Total Sectorul 2 Nazarciuc-Vasilev						72 282,45
Incluziv salariu						2 886,18
		3. Sectorul 3 Vasilev-Cebotari				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,950	29,00 0,00	578,60 0,00
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	19,950	1 934,97 171,53	38 602,74 3 421,98
Total Sectorul 3 Vasilev-Cebotari						39 181,34
Incluziv salariu						3 421,98
		4. Sectorul 4				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,810	29,10 0,00	314,60 0,00
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,810	1 935,00 171,53	20 917,40 1 854,24
Total Sectorul 4						21 232,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 854,24
	Прямые затраты	lei				269 985,83
	CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %				3 109,66
	Total ПЗ+CASM	100,00 +				273 095,49
	Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8,00 %				21 847,64
	Total Total+CR	100,00 +				294 943,13
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %				2 949,43
	Total Total+B	100,00 +				297 892,56
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %				59 578,51

Total deviz: 357 471,07
Incluziv salariu 13 820,72

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)