

1024-000000859/04.11.24

24.11.24

S.W

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.19 privind achiziția lucrărilor

„4” noiembrie 2024

Ciocilteni
(municipiu)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Primăria comunei Ciocilteni cu sediul în s. Ciocilteni
(denumirea autorității contractante)
telefon: 023552026,023552236 , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005545
reprezentat prin primar Buciuscanu Liubovi în calitate de Beneficiar, pe de o parte
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

parte, și SRL CERTICUS, cu sediul orașul Orhei str. Eliberării 172 C, telefon 069306389,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1011606003121 autorizat pentru activitatea în construcții: extras nr.412 din 21.11.2023,
eliberată de ASP ,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate terasamente si lucrari de
teren ,lucrari de terasiere ,reprezentat prin Duca Aurel , director în calitate de Antreprenor, pe de
altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a gardului cimitirului din s.Ciocilteni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 239900 (doua sute treizeci și noua mii noua sute) lei MD, inclusiv TVA, 39983 (*treizeci și nouă mii nouă sute optzeci și trei lei*)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 /recepția finală a lucrărilor.

**PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

Prestatorul de servicii se obligă să dispună de:

1. Certificat de conformitate și pașaport de calitate a materialelor utilizate;
2. Procese verebale ale lucrărilor ce devin ascunse;
3. Încercările de laborator a betonului asfaltic, tipul betonului asfaltic și compoziția lui, coeficientul de compactare, grosimile straturilor;
4. Borderourile de măsurări a grosimii starturilor amenaaajate și a lățimii drumului de facto;
5. Dispoziția cu privire la desemnarea dirigintelui de șantier și responsabilului tehnic, atestați în domeniul construcției rutiere, drumuri și poduri 2°.b.
6. Copia certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și responsabilului tehnic

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Orhei, str. Eliberării 172C
Telefon: 069306389
Cod fiscal: 1011606003121
Banca: BC EuroCreditBank fil. Orhei
Cod: ECBMMD2X499
IBAN: MD83EC000000002224149982

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Ciocilteni raionul Orhei
Telefon: 0235/52026,52236
Cod fiscal: 1007601005545
Banca: Min.Fin.Trezorăria de stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD74TRPDAC312120B10911AC

Digitally signed by Buciușcanu Liubovi
Date: 2024.11.04 14:10:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Tabac Octeabrina
Date: 2024.11.04 16:00:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL „Certicus..
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Ciocilteni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia gardului la cimitirul
 din s. Ciocilteni**

Valoarea lucrarilor executate

239 900.0 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 11 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri metalice				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	80,000	216,12 102,00	17 289,92 8 160,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	20,000	60,00	1 200,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	116,000	60,00	6 960,00
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,000	29,00	348,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,000	31,00	620,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	9,600	17,00	163,20
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,160	4 166,00	666,56
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,160	4 166,00	666,56
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	1,600	4 166,00	6 665,60
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,000	270,00 270,00	2 160,00 2 160,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	32,800	60,00	1 968,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,200	60,00	192,00
3	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial cu sudarea pieselor inglobate in beton 40*40 h=2m	buc	32,000	269,40 65,40	8 620,80 2 092,80

1	2	3	4	5	6	7
	71230100102 00	Betonist	h-om	10,560	60,00	633,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	24,320	60,00	1 459,20
	26631021000 00	Beton	m3	0,512	0,00	0,00
	28111063017 94	Stilp metalic confectionat industrial h=2m 40*40mm	buc	32,000	204,00	6 528,00
4	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirna EUROGARD cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,2 m Norma imprejmuiri 1,2, stilpi, macara, piatra se exclud	m	79,400	142,22 0,00	11 292,23 0,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	73,048	0,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,292	0,00	0,00
	27321036462 50	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirna, h=1.2m	m2	97,853	107,00	10 470,27
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	39,141	21,00	821,96
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				39 362,95 12 412,80
		2. Gard din piatra bruta				
5	RpCF02C	Zidarie din piatra bruta, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 100/ gard	m3	108,640	638,50 636,00	69 366,64 69 095,04
	71220500134 00	Zidar	h-om	869,120	60,00	52 147,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	282,464	60,00	16 947,84
	14111222013 59-1	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	130,368	0,00	0,00
	26641021000 01-100	Mortar marca.M100	m3	34,765	0,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,864	25,00	271,60
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				69 366,64 69 095,04
		3. Constructia arcei				
		3.1. Carcasa acoperisul				
6	RpCF02C	Zidarie din piatra bruta, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 100/ stilpi	m3	17,920	642,25 636,00	11 509,12 11 397,12
	71220500134	Zidar	h-om	143,360	60,00	8 601,60

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	46,592	60,00	2 795,52
	14111222013 59-1	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	21,504	0,00	0,00
	26641021000 01-100	Mortar marca.M100	m3	5,734	0,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,792	25,00	44,80
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	4,480	15,00	67,20
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente metalice pentru asteriala	kg	120,000	36,84 12,60	4 420,80 1 512,00
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	22,800	60,00	1 368,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	60,00	72,00
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,200	60,00	72,00
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	120,000	24,00	2 880,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,600	48,00	28,80
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,960	0,00	0,00
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)/ pentru sustinerea pilonilor	m3	0,200	270,00 270,00	54,00 54,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,820	60,00	49,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				15 983,92 12 963,12
		3.2. Acoperis				
9	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,000	295,69 93,00	7 392,27 2 325,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	36,250	60,00	2 175,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,500	60,00	150,00
	27104036420 00	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	30,188	162,33	4 900,42
	28741258867 34	Nituri POP	buc	131,250	0,70	91,88
	28741158377	Suruburi mecanice	buc	131,250	0,50	65,62

1	2	3	4	5	6	7
	46					
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,550	17,00	9,35
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				7 392,27 2 325,00
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				23 376,19 15 288,12
		4. Amenajarea intrarii la cimitir				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare/ sub bordure	m3	0,840	126,57 126,57	106,32 106,32
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,772	60,00	106,32
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 7cm sub bordure	m3	0,300	111,90 59,40	33,57 17,82
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,297	60,00	17,82
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	0,00	0,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126	125,00	15,75
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	80,000	18,00 18,00	1 440,00 1 440,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,600	60,00	576,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	14,400	60,00	864,00
	26661228003 25-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	80,400	0,00	0,00
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr. placi 4cm	m2	50,000	63,54 62,64	3 177,00 3 132,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	50,620	60,00	3 037,20

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,580	60,00	94,80
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	50,750	0,00	0,00
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,000	0,00	0,00
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	786,500	0,00	0,00
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,250	0,00	0,00
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,285	0,00	0,00
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	1,000	45,00	45,00
		Total capitul:				4 756,89
		Total Incluziv salariu				4 696,14


	Total proces-verbal:		136 863
	Cheltuieli directe	lei	24 358
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 496
	Transportarea materialelor	10,00 %	164 717
	Cheltuieli directe	100,00 +	23 884
	Cheltuieli de regie	14,50 %	188 601
	Total	100,00 +	11 316
	Beneficiu	6,00 %	199 917
	Total	100,00 +	39 983
	TVA	20,00 %	239 900
	TOTAL:		101 492

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(denumirea)

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

[Signature]