


1	2	3	4	5	6	7
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,962 8,072	366,541 156,039
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	107,845 13,492	2 084,650 260,808
107	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,104 90,450	1 462,197 422,402
108	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 503,449
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>8 503,449 2 332,127</b>
		<i>Total</i>	lei			49 614,218
		<b>Total Cam 3 Inclusiv salariu</b>				<b>49 614,218 18 323,694</b>
		<b>1.6. Cam 4</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
114	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
		<i>Total</i>	lei			3 373,564
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 373,564 3 331,924</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	193,820 63,030	3 746,544 1 218,370
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	38,6600	2,710 0,810	104,769 31,315
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	19,3300	51,588 40,260	997,204 778,226

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3300	2,710 0,810	52,384 15,657
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	24,888 14,850	481,081 287,050
		<i>Total</i>	lei			5 756,753
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 756,753 2 617,668</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	193,820 63,030	10 524,437 3 422,529
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,710 0,810	294,306 87,966
125	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,588 40,260	2 801,250 2 186,118
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,3000	2,710 0,810	147,153 43,983
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	24,888 14,850	1 351,408 806,355

1	2	3	4	5	6	7
130	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,115 90,450	7 614,960 2 199,744
131	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		<i>Total</i>	lei			31 980,452
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 980,452 10 041,975</b>
		<b>1.6.4. Podea</b>				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,962 8,072	366,541 156,039
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	107,845 13,492	2 084,650 260,808
135	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la	m2	4,6700	313,104 90,450	1 462,197 422,402

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатрагам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000
		<i>Total</i>	lei			8 503,449
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>8 503,449 2 332,127</b>
		<i>Total</i>	lei			49 614,218
		<b>Total Cam 4 Inclusiv salariu</b>				<b>49 614,218 18 323,694</b>
		<b>1.7. Cam 5 1.7.1. Demolari</b>				



1	2	3	4	5	6	7
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
142	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
		<i>Total</i>	lei			3 853,313
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 853,313 3 788,100</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	193,820 63,030	6 636,404 2 158,147
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,588 40,260	1 766,387 1 378,502
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	34,2400	24,888 14,850	852,158 508,464

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			10 104,376
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 104,376 4 609,045</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
151	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	193,820 63,030	26 747,185 8 698,140
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,710 0,810	373,980 111,780
153	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,588 40,260	7 119,199 5 555,880
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,4000	2,710 0,810	315,444 94,284
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	24,888 14,850	2 896,940 1 728,540
158	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	24,8400	313,119 90,450	7 777,871 2 246,778



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		<i>Total</i>	lei			57 987,738
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 987,738 20 775,523</b>
		<b>1.7.4. Podea</b>				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la podea(la pereti sai tavane interioare)	m2	34,2400	18,962 8,072	649,273 276,399
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	107,845 13,492	3 692,626 461,983
163	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	3,2400	313,110 90,450	1 014,476 293,058





1	2	3	4	5	6	7
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатрагам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
165	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
166	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
		<i>Total</i>	lei			12 738,065
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>12 738,065 2 933,049</b>
		<i>Total</i>	lei			84 683,492
		<b>Total Cam 5 Inclusiv salariu</b>				<b>84 683,492 32 105,717</b>
		<b>1.8. Cam 6 1.8.1. Demolari</b>				
167	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,6800	9,100 8,640	397,489 377,395
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,6800	8,030 8,010	350,751 349,877
169	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,4000	16,455 16,200	236,952 233,280
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	14,4000	9,080	130,752



1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,000	129,600
		<i>Total</i>	lei			1 115,944
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 115,944 1 090,152</b>
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,4000	210,530 59,400	3 031,632 855,360
		<i>Total</i>	lei			3 031,632
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 031,632 855,360</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6800	2,710 0,810	118,373 35,381
173	CK18C	Montarea cornier	m	15,6000	15,626 7,020	243,758 109,512
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,6800	51,588 40,260	2 253,381 1 758,557
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6800	19,388 14,850	846,870 648,648
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6800	2,710 0,810	118,373 35,381
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,6800	24,888 14,850	1 087,099 648,648
		<i>Total</i>	lei			4 667,854
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 667,854 3 236,127</b>
		<b>1.8.4. Podea</b>				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	14,4000	18,962 8,072	273,059 116,243




1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,4000	107,845 13,492	1 552,974 194,291
180	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	14,4000	313,121 90,450	4 508,937 1 302,480
181	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,2000	73,853 45,945	901,007 560,529
		<i>Total</i>	lei			7 235,977
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>7 235,977 2 173,543</b>
		<i>Total</i>	lei			16 051,407
		<b>Total Cam 6 Inclusiv salariu</b>				<b>16 051,407 7 355,182</b>
		<b>1.9. Cam 7 1.9.1. Demolari</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
183	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380



1	2	3	4	5	6	7
185	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
186	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
		<i>Total</i>	lei			3 853,313
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 853,313 3 788,100</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
188	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	193,820 63,030	6 636,404 2 158,147
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,588 40,260	1 766,387 1 378,502
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,2400	2,710 0,810	87,370 26,114
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	24,888 14,850	852,158 508,464
		<i>Total</i>	lei			10 098,956
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 098,956 4 607,425</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	138,0000	193,820	26 747,185

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			63,030	8 698,140
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,710 0,810	373,980 111,780
196	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,588 40,260	7 119,199 5 555,880
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,4000	2,710 0,810	315,444 94,284
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	24,888 14,850	2 896,940 1 728,540
201	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)=1,0200	m2	24,8400	313,119 90,450	7 777,871 2 246,778
202	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053



1	2	3	4	5	6	7
		(2100x900)				
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		<i>Total</i>	lei			57 987,738
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 987,738 20 775,523</b>
		<b>1.9.4. Podea</b>				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,962 8,072	649,273 276,399
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	107,845 13,492	3 692,626 461,983
206	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	3,2400	313,110 90,450	1 014,476 293,058
207	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891



1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,0000				
208	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
209	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
		<i>Total</i>	lei			12 738,065
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>12 738,065 2 933,049</b>
		<i>Total</i>	lei			84 678,072
		<b>Total Cam 7 Inclusiv salariu</b>				<b>84 678,072 32 104,097</b>
		<b>1.10. Coridor etaj</b>				
210	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane	m2	114,6000	25,380 25,380	2 908,548 2 908,548
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,7300	2,710 0,810	728,258 217,671
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,0000	51,588 40,260	4 488,191 3 502,620
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,0000	24,888 14,850	2 165,239 1 291,950
214	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,0000	210,530 59,400	6 105,370 1 722,600
215	CK18C	Montarea cornier	m	47,0000	15,626 7,020	734,399 329,940

