

OFERTANT

SRL Eltex Grup

OFERTĂ

Către Primaria com.Suri, r-nul Drochia

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

SRL Eltex Grup” director Dmitri Comaniuc ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările de stramutare a porțiunii de iluminat stradal de la PT64DR9 de pe pilonii 293-301 LEA 10 kV Fid.9 SE Drochia 110/35/10 kV de pe partea opusa s.Suri pentru suma de 54843.46lei. (cincizeci si patru mii opt sute patruzeci si trei lei 46 bani)

La care se adauga taxa pe valoare adaugata in cuantum de 20 % 10968.69 lei

TOTAL 65812.15 lei

Termen de exucutie 60 zile

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție..

3.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Dmitri Comaniuc în calitate de director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL”Eltex Grup”

Ofertant,

Director SRL”Eltex Grup”

D.Comaniuc



**Lucrari de stramutare a
portiunei de iluminat stradal de
la PT64DR9 de pe pilonii 293-301
LEA 10 kV fid.9 SE Drochia
110/35/10 kV pe partea opusa
s.Suri**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Работы

Valoarea de deviz 65 812,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-016 -5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00	151,73 16,21	1 213,84 129,68
2	33-04-003 -1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00	692,99 246,39	5 543,94 1 971,14
3	111	Pilon 9.5 m	buc	8,00	2 729,17 0,00	21 833,36 0,00
4	33-04-008 -3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,30	5 638,32 2 262,92	1 691,49 678,87
5	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	300,00	21,80 0,00	6 540,00 0,00
6	110	Clema PA1000	buc	6,00	56,80 0,00	340,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	01	CLEMA CA1500	buc	6,00	46,20 0,00	277,20 0,00
8	109	Clema CS1500	buc	6,00	42,00 0,00	252,00 0,00
9	107	Clema RA25	buc	6,00	25,00 0,00	150,00 0,00
10	03	BANDA DE MONTARE	m	40,00	17,00 0,00	680,00 0,00
11	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	40,00	3,00 0,00	120,00 0,00
12	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	2,00	21,00 0,00	42,00 0,00
Total Lucrari de constructie						38 684,63
Incluziv salariu						2 779,69
2. Lucrari de montare						
13	08-02-369 -3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	8,00	255,46 118,66	2 043,66 949,26
14	101	Corp de iluminat	buc	8,00	400,00 0,00	3 200,00 0,00
15	110-1	Clema de cpnexiune Fidos	buc	16,00	21,00 0,00	336,00 0,00
16	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	8,00	58,36 58,36	466,85 466,85
17	026	Consola metalica KP-4M	buc	8,00	76,00 0,00	608,00 0,00
18	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	708,20 537,52	212,46 161,26
19	102	VERGEA DIN OTEL D.16MM	m	9,00	27,40	246,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
20	08-02-472 -9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24	1 599,49 1 381,09	383,88 331,46
21	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM	m	24,00	21,90 0,00	525,60 0,00
22	03	BANDA DE MONTARE	m	9,00	17,00 0,00	153,00 0,00
23	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	9,00	3,00 0,00	27,00 0,00
24	102	Clema PS1-1	buc	3,00	12,00 0,00	36,00 0,00
25	110-1	Clema de cpxiune Fidos	buc	3,00	21,00 0,00	63,00 0,00

Total Lucrari de montare

8 302,04

Incluziv salariu

1 908,82

Total	lei	46 986,68
FS	24,00 %	1 125,24
Transportarea materialelor	7,00 %	2 481,90
Cheltuieli de regie	1145,29 lei	1 145,29
Beneficiu	6,00 %	3 104,35
Total	100,00 +	54 843,46
TVA	20,00 %	10 968,69

Total deviz:

65 812,15

Intocmit


(SRL Eltex Grup)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria com.Suri
**Lucrari de stramutare a portiunii de iluminat stradal
 de la PT64DR9 de pe pilonii 293-301 LEA 10 kV fid.9
 SE Drochia 110/35/10 kV pe partea opusa s.Suri**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Работы
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			151,73
	1	Muncitor	h-om	0,2500	64,84	16,21
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	484,00	67,76
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	484,00	67,76
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			692,99
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	480,00	374,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	380,00	72,20
3	111	Pilon 9.5 m	buc			2 729,17
	111	Pilon 9.5 m	buc	1,0000	2 729,17	2 729,17
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			5 638,32
	1	Muncitor	h-om	34,9000	64,84	2 262,92
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	484,00	1 568,16
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	484,00	1 142,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	380,00	665,00
5	1113-1	Cablu SIP 2X25	m			21,80

1	2	3	4	5	6	7
	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	1,0000	21,80	21,80
6	110	Clema PA1000	buc			56,80
	110	Clema PA 1000	buc	1,0000	56,80	56,80
7	01	CLEMA CA1500	buc			46,20
	01	CLEMA CS	buc	0,0000	46,20	46,20
8	109	Clema CS1500	buc			42,00
	109	Clema CS 1500	buc	1,0000	42,00	42,00
9	107	Clema RA25	buc			25,00
	107	Clema RA25	buc	1,0000	25,00	25,00
10	03	BANDA DE MONTARE	m			17,00
	03	BANDA DE MONTARE	buc	1,0000	17,00	17,00
11	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc			3,00
	110-1	Clema p/u banda	buc	1,0000	3,00	3,00
12	110-1	Clema de cpnxiune Fidos	buc			21,00
	11-0	Clema de conexiune Fidos	buc	1,0000	21,00	21,00
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			255,46
	82.97	Muncitor	h-om	1,8300	64,84	118,66
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	380,00	136,80
14	101	Corp de iluminat	buc			400,00
	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	400,00	400,00
15	110-1	Clema de cpnxiune Fidos	buc			21,00
	11-0	Clema de conexiune Fidos	buc	1,0000	21,00	21,00
16	RpEO 02A	Montarea suportului cu un brat	buc			58,36
	71370100 11510	Electromontor	h-om	0,9000	64,84	58,36
17	026	Consola metalica KP-4M	buc			76,00
	026	Consola metalica KP-4M	buc	1,0000	76,00	76,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			708,20
	82.97	Muncitor	h-om	8,2900	64,84	537,52
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
19	102	VERGEA DIN OTEL D.16MM	m			27,40

1	2	3	4	5	6	7
	102-1	vergea din otel d.16 mm	m	1,0000	27,40	27,40
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 599,49
	82.97	Muncitor	h-om	21,3000	64,84	1 381,09
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9000	56,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
21	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM	m			21,90
	102-9	vergea din otel d.10 mm	m	1,0000	21,90	21,90
22	03	BANDA DE MONTARE	m			17,00
	03	BANDA DE MONTARE	buc	1,0000	17,00	17,00
23	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc			3,00
	110-1	Clema p/u banda	buc	1,0000	3,00	3,00
24	102	Clema PS1-1	buc			12,00
	102	Clema PS 1-1	buc	1,0000	12,00	12,00
25	110-1	Clema de cpxiune Fidos	buc			21,00
	11-0	Clema de conexiune Fidos	buc	1,0000	21,00	21,00

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Eltex Grup)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de stramutare a
portiuanei de iluminat stradal de
la PT64DR9 de pe pilonii 293-
301 LEA 10 kV fid.9 SE Drochia
110/35/10 kV pe partea opusa
s.Suri**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Работы

Valoarea de deviz 65 812,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	42,87	64,84	2 779,69
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	7,20	64,84	466,85
3.	82.97	Muncitor	h-om	22,239	64,84	1 441,98
		Total manopera				3 543,23

Materiale:

1.	01	CLEMA CS	buc	6,00	46,20	277,20
2.	026	Consola metalica KP-4M	buc	8,00	76,00	608,00
3.	03	BANDA DE MONTARE	buc	49,00	17,00	833,00
4.	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	8,00	400,00	3 200,00
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,45	56,00	25,20
8.	102	Clema PS 1-1	buc	3,00	12,00	36,00
9.	102-1	vergea din otel d.16 mm	m	9,00	27,40	246,60
10.	102-9	vergea din otel d.10 mm	m	24,00	21,90	525,60
11.	107	Clema RA25	buc	6,00	25,00	150,00
12.	109	Clema CS 1500	buc	6,00	42,00	252,00
13.	11-0	Clema de conexiune Fidos	buc	21,00	21,00	441,00
14.	110	Clema PA 1000	buc	6,00	56,80	340,80
16.	110-1	Clema p/u banda	buc	49,00	3,00	147,00
17.	111	Pilon 9.5 m	buc	8,00	2 729,17	21 833,36
18.	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	300,00	21,80	6 540,00
		Total materiale de construcții				36 601,05

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,12	484,00	542,08
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,828	484,00	884,75
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,972	484,00	470,45

4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,88	380,00	1 094,40
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5684	50,00	78,42
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,24	480,00	2 995,20
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,045	380,00	777,10
		Total utilaje de constructii				6 842,40

Total:

Total	lei	46 986,68
FS	24,00 %	1 125,24
Transportarea materialelor	7,00 %	2 481,90
Cheltuieli de regie	1145,29 lei	1 145,29
Beneficiu	6,00 %	3 104,35
Total	100,00 +	54 843,46
TVA	20,00 %	10 968,69

Total deviz:

65 812,15

Intocmit



(SRL Eltex Grup)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ¹

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2225000052 din 07.09.2022

Către **PRIMARIA SURI** cu sediul în DROCHIA, s. Suri, , MD-5232 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului "Lucrări de stramutare a porțiunii de iluminat stradal de la PT64DR9 de pe piloni 293-301 LEA 10kV Fid.9 SE Drochia 110/35/10kV pe partea opusă sat,Suri r-nul.Drochia", (Licitația publică – ID21062608 MTENDER ID ocds-b3wdp1-MD-1662022334759 din 12.09.2022), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **PRIMARIA SURI**, cu codul fiscal **1007601010688** să plătim suma de **2000,00 (DOUĂ MII) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:


1. Ofertantul **ELTEX-GRUP S.R.L.**, cu codul fiscal **1003607007381** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ELTEX-GRUP S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ELTEX-GRUP S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **12.09.2022** și este valabilă până la data de **30.11.2022**, inclusiv.



(semnătura)

Numele, prenumele: **Olga A. Oleinic**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

¹ În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).