

Constructia strazii Mircea cel Batrin in s.Colonita, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 1 702 203,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si pichetarea axei				
1	Sbornic ten na izisc	Restabilirea traselui , relief cat.II	KM	0,424	57,67 57,67	24,45 24,45
2	Sbornic ten na izisc	Pichetarea axei, relief cat. II	KM	0,424	57,67 57,67	24,45 24,45
Total Restabilirea traseului si pichetarea axei					48,90	
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente din asfalt frezat				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din asfalt frezat	m3	63,00	26,21 8,25	1 651,32 519,46
4	TsC03F1	Incarcarea asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3	0,63	540,00 0,00	340,20 0,00
5	TsI51A1	Transportarea asfalt frezati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	138,60	4,29 0,00	594,87 0,00
Total Demolarea imbracamintei existente din asfalt frezat					2 586,39	
		1.3. Amenajarea fintinilor la cota de proiect				
6	RpAcF38 A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	0,47	1 018,91 1 000,40	478,89 470,19
7	TsC03F1	Incarcarea t cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3	0,0047	542,55	2,55



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
8	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	1,04	5,00 0,00	5,20 0,00
9	RpAcF04 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,30	1 637,67 219,10	491,30 65,73
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	9,00	1 136,16 65,16	10 225,40 586,40

Total Amenajarea fintinilor la cota de proiect

11 203,34


		1.4. Demolarea borduri existente mari				
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	89,00	18,45 18,45	1 642,16 1 642,16
12	TsC03F1	Demontarea fundatiei din beton cu excavatorul de 0,40	100 m3	0,04	675,00 0,00	27,00 0,00
13	TsC03F1	Incarcarea t cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3	0,054	540,00 0,00	29,16 0,00
14	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	11,90	4,99 0,00	59,44 0,00

Total Demolarea borduri existente mari

1 757,76

		Total Lucrari pregatitoare				15 596,39
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

		2. Terasamente				
15	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40mc, incarcarea si transportul la 1 km, la umolerea acostamentelor, pamint gr.II, V=1.9 t/mc	100 m3	0,39	675,00 0,00	263,25 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t	74,10	4,29 0,00	318,03 0,00
17	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40 mc, incarcarea si transportul la 2 km, in locul de acumulare, pamint	100 m3	9,59	675,00 0,00	6 473,25 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		catg. II V=1.9 t/mc				
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	1 822,10	5,00 0,00	9 101,39 0,00
19	DI96	Compactarea terasamentului, fundatiei sistemului rutier nou, cu rulou compactor 25 t , grosimea stratului 25 cm cu 6-8 parcurhuri	100 m3	27,93	816,72 0,00	22 811,00 0,00
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,39	1 561,38 645,79	608,94 251,86
21	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	0,65	522,40 522,40	339,56 339,56
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,45	585,00 0,00	1 433,25 0,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	294,00	5,00 0,00	1 468,53 0,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	245,00	10,38 10,38	2 542,81 2 542,81

Total Terasamente

45 360,01

		3. Amenajarea sistemului rutier				
25	DA06A2	Amenajarea stratului drenant din nisip H=10 cm (nisip 307.23 m3)	m3	279,30	368,66 66,31	102 967,85 18 520,10
26	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta, M400, H=15 cm	m3	418,95	370,82 17,30	155 355,86 7 247,00
27	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, M400, h=9 cm	m3	251,37	438,76 34,60	110 291,10 8 696,40
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,483	7 480,05	11 092,91



1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2			0,00	0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 472,00	179,34 3,46	443 322,55 8 552,13
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,742	7 480,38 0,00	5 550,44 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 472,00	132,40 2,88	327 302,70 7 126,78
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp 100,30,15, pe fundatie de beton	m	772,00	179,21 38,63	138 351,82 29 824,06
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton de la demolare, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton	m	49,00	82,73 38,63	4 053,88 1 892,98
Total Amenajarea sistemului rutier						1 298 289,11
		4. Instalatii semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatelor rutiera				
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM 1,35	buc	6,00	475,85 62,85	2 855,10 377,10
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiera A900	buc	4,00	675,37 25,37	2 701,48 101,48
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiera B900	buc	4,00	805,37 25,37	3 221,48 101,48
Total Amenajarea indicatelor rutiera						8 778,06
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,70	96,12 27,10	2 374,27 669,38

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea marcajului rutier						2 374,27
Total Instalatii semnalizare rutiera						11 152,33
Total		Lei				1 370 397,84
Inclusiv salariul		100,00 %				89 575,96
Fondul social si asigurarea medicala		22,50 %				20 154,59
Total		100,00 +				1 390 552,43
Cheltueli de regie		1,00 %				13 905,52
Total		100,00 +				1 404 457,95
Beneficiu de deviz		1,00 %				14 044,57
Total		100,00 +				1 418 502,52
TVA		20,00 %				283 700,50

Total deviz:

1 702 203,02

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

