

Deviz local

Întocmit în prețuri curente			Valoarea de deviz		99353,08 lei	
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019930	Muncitor	h-om	49,40	57,66	2848,40
		Total manopera:	lei			2848,40
		Materiale:				
2	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,10	290,00	49329,00
3	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	13,50	290,00	3915,00
4	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,00	290,00	2610,00
5	1120206201036	Savura	m3	9,00	175,00	1575,00
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	27,00	30,00	810,00
		Total materiale:	lei			58239,00
		Utilaje:				
7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,03	500,00	2015,00
8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,20	350,00	3920,00
9	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	27,10	350,00	9485,00
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,14	250,00	1035,00
11	2952270007611	Distribuitoare de criblură	h-ut	1,06	500,00	530,00
		Total utilaje:	lei			16985,00
		Total:	lei			78072,40
		Asigurări sociale și medicale:22,5%	lei			640,89
		Total:	lei			78713,29
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			873,59
		Total cheltuieli directe:	lei			79586,88
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2387,61
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			81974,49
		Beneficiu de deviz:1%	lei			819,74
		Total:	lei			82794,23
		TVA:20%	lei			16558,85
		Total deviz:	lei			99353,08

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1805,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1805,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7626,74 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	290,00	4932,90
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	391,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	261,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	175,00	157,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	81,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №7

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. I.Creanga, or.Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

99353,08 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,00	1805,00 (0,00)	1805,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	500,00	1805,00
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,00	7626,74 (284,84)	76267,40 (2848,40)
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,40	57,66	2848,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,10	290,00	49329,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	13,50	290,00	3915,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,00	290,00	2610,00
	1120206201036	Savura	m3	9,00	175,00	1575,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,00	30,00	810,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,42	500,00	210,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,20	350,00	3920,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	27,10	350,00	9485,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,14	250,00	1035,00
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	1,06	500,00	530,00
		Total:	lei			78072,40
		Inclusiv salariu:	lei			(2848,40)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			640,89
		Total:	lei			78713,29
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			873,59
		Total cheltuieli directe:	lei			79586,88
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2387,61
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			81974,49
		Beneficiu de deviz:1%	lei			819,74
		Total:	lei			82794,23
		TVA:20%	lei			16558,85
		Total deviz:	lei			99353,08

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №3

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Florilor, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

199735,02 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,50	57,66	778,41
2	7129020012800	Pavator	h-om	121,50	57,66	7005,69
3	7112020030100	Specialist	h-om	94,50	57,66	5448,87
4	9310060019930	Muncitor	h-om	66,69	57,66	3845,35
		Total manopera:	lei			17078,32
		Materiale:				
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	86,40	30,00	2592,00
6	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	52,65	250,00	13162,50
7	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	255,15	290,00	73993,50
8	1411122201752	Piatra spartă 10-20	m3	20,25	290,00	5872,50
9	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	13,50	290,00	3915,00
10	1120206201036	Săvura	m3	13,50	175,00	2362,50
		Total materiale:	lei			101898,00
		Utilaje:				
11	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,19	500,00	6095,25
12	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,13	350,00	1795,50
13	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,51	350,00	2976,75
14	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	5,13	350,00	1795,50
15	2940420007000	Foreză rutieră cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	2,83	500,00	1417,50
16	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,18	250,00	2544,75
17	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,48	500,00	1741,50
18	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,12	350,00	5292,00
19	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	36,59	350,00	12804,75
20	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	1,43	500,00	715,50
		Total utilaje:	lei			37179,00
		Total:	lei			156155,32
		Asigurări sociale și medicale: 22,5%	lei			3842,62
		Total:	lei			159997,94
		Cheltuieli de transport: 0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			159997,94
		Cheltuieli de regie: 3%	lei			4799,94
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			164797,87
		Beneficiu de deviz: 1%	lei			1647,98
		Total:	lei			166445,85
		TVA: 20%	lei			33289,17
		Total deviz:	lei			199735,02

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №5

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Florilor, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DA08A3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris	m2			29,84 (9,80)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0340	30,00	1,02
	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	0,0390	250,00	9,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	350,00	2,21
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2940420007000	Foreză rutieră cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	500,00	1,05
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0034	250,00	0,85
2	TsC21B1	Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1805,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1805,00
3	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8402,84 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	290,00	5481,00
	1411122201752	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	1120206201036	Săvura	m3	1,0000	175,00	175,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №7

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Florilor, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

199735,02 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DA08A3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris	m2	1350,00	29,84 (9,80)	40280,22 (13232,97)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,90	30,00	1377,00
	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	52,65	250,00	13162,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,50	57,66	778,41
	7129020012800	Pavator	h-om	121,50	57,66	7005,69
	7112020030100	Specialist	h-om	94,50	57,66	5448,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,75	500,00	3375,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,13	350,00	1795,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,51	350,00	2976,75
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	5,13	350,00	1795,50
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	2,83	500,00	1417,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,59	250,00	1147,50
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,35	1805,00 (0,00)	2436,75 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,87	500,00	2436,75
3	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,50	8402,84 (284,84)	113438,35 (3845,35)
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,69	57,66	3845,35
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	255,15	290,00	73993,50
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	20,25	290,00	5872,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	13,50	290,00	3915,00
	1120206201036	Savura	m3	13,50	175,00	2362,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,50	30,00	1215,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,57	500,00	283,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,48	500,00	1741,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,12	350,00	5292,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	36,59	350,00	12804,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,59	250,00	1397,25
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	1,43	500,00	715,50
		Total:	lei			156155,32
		Inclusiv salariu:	lei			(17078,32)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			3842,62
		Total:	lei			159997,94
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			159997,94
		Cheltuieli de regie:3%	lei			4799,94
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			164797,87
		Beneficiu de deviz:1%	lei			1647,98
		Total:	lei			166445,85
		TVA:20%	lei			33289,17
		Total deviz:	lei			199735,02

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №3

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Primaverii, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

99561,95 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019930	Muncitor	h-om	54,34	57,66	3133,24
		Total manopera:	lei			3133,24
		Materiale:				
2	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,32	290,00	48232,80
3	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	13,20	290,00	3828,00
4	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,80	290,00	2552,00
5	1120206201036	Savura	m3	8,80	175,00	1540,00
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,40	30,00	792,00
		Total materiale:	lei			56944,80
		Utilaje:				
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,46	500,00	231,00
8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,84	500,00	1419,00
9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,32	350,00	4312,00
10	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	29,81	350,00	10433,50
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,55	250,00	1138,50
12	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	1,17	500,00	583,00
		Total utilaje:	lei			18117,00
		Total:	lei			78195,04
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			704,98
		Total:	lei			78900,02
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			854,17
		Total cheltuieli directe:	lei			79754,20
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2392,63
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			82146,82
		Beneficiu de deviz:1%	lei			821,47
		Total:	lei			82968,29
		TVA:20%	lei			16593,66
		Total deviz:	lei			99561,95

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №5

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Primaverii, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7108,64 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	290,00	4384,80
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	348,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	232,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	175,00	140,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	72,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №7

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Primaverii, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

99561,95 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	7108,64 (284,84)	78195,04 (3133,24)
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,34	57,66	3133,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,32	290,00	48232,80
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	13,20	290,00	3828,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,80	290,00	2552,00
	1120206201036	Savura	m3	8,80	175,00	1540,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	26,40	30,00	792,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,46	500,00	231,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,84	500,00	1419,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,32	350,00	4312,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	29,81	350,00	10433,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,55	250,00	1138,50
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	1,17	500,00	583,00
		Total:	lei			78195,04
		Inclusiv salariu:	lei			(3133,24)
		Asigurări sociale și medicale:22,5%	lei			704,98
		Total:	lei			78900,02
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			854,17
		Total cheltuieli directe:	lei			79754,20
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2392,63
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			82146,82
		Beneficiu de deviz:1%	lei			821,47
		Total:	lei			82968,29
		TVA:20%	lei			16593,66
		Total deviz:	lei			99561,95

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №3

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Sperantei, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

99351,90 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,00	57,66	1383,84
2	7129020012800	Pavator	h-om	216,00	57,66	12454,56
3	7112020030100	Specialist	h-om	168,00	57,66	9686,88
		Total manopera:	lei			23525,28
		Materiale:				
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	93,60	250,00	23400,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	81,60	30,00	2448,00
		Total materiale:	lei			25848,00
		Utilaje:				
6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,00	500,00	6000,00
7	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,12	350,00	3192,00
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,12	350,00	5292,00
9	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	9,12	350,00	3192,00
10	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	5,04	500,00	2520,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,16	250,00	2040,00
		Total utilaje:	lei			22236,00
		Total:	lei			71609,28
		Asigurări sociale și medicale: 22,5%	lei			5293,19
		Total:	lei			76902,47
		Cheltuieli de transport: 1,5%	lei			387,72
		Total cheltuieli directe:	lei			77290,19
		Cheltuieli de regie: 3%	lei			2318,71
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			79608,89
		Beneficiu de deviz: 4%	lei			3184,36
		Total:	lei			82793,25
		TVA: 20%	lei			16558,65
		Total deviz:	lei			99351,90

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2			29,84 (9,80)
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0390	250,00	9,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	30,00	1,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	350,00	2,21
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	500,00	1,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	250,00	0,85

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Deviz local

Întocmit în prețuri curente			Valoarea de deviz		99351,90 lei	
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	2400,00	29,84 (9,80)	71609,28 (23525,28)
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	93,60	250,00	23400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	81,60	30,00	2448,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,00	57,66	1383,84
	7129020012800	Pavator	h-om	216,00	57,66	12454,56
	7112020030100	Specialist	h-om	168,00	57,66	9686,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,00	500,00	6000,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,12	350,00	3192,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,12	350,00	5292,00
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	9,12	350,00	3192,00
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	5,04	500,00	2520,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,16	250,00	2040,00
		Total:	lei			71609,28
		Inclusiv salariu:	lei			(23525,28)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			5293,19
		Total:	lei			76902,47
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			387,72
		Total cheltuieli directe:	lei			77290,19
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2318,71
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			79608,89
		Beneficiu de deviz:4%	lei			3184,36
		Total:	lei			82793,25
		TVA:20%	lei			16558,65
		Total deviz:	lei			99351,90

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №3

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Viilor or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente


Valoarea de deviz

119266,37 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019930	Muncitor	h-om	59,28	57,66	3418,08
		Total manopera:	lei			3418,08
		Materiale:				
2	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	204,12	290,00	59194,80
3	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	16,20	290,00	4698,00
4	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,80	290,00	3132,00
5	1120206201036	Savura	m3	10,80	175,00	1890,00
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	32,40	30,00	972,00
		Total materiale:	lei			69886,80
		Utilaje:				
7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,84	500,00	2418,00
8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,44	350,00	4704,00
9	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	32,52	350,00	11382,00
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,97	250,00	1242,00
11	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	1,27	500,00	636,00
		Total utilaje:	lei			20382,00
		Total:	lei			93686,88
		Asigurări sociale și medicale: 23,5%	lei			803,25
		Total:	lei			94490,13
		Cheltuieli de transport: 1,5%	lei			1048,30
		Total cheltuieli directe:	lei			95538,44
		Cheltuieli de regie: 3%	lei			2866,15
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			98404,59
		Beneficiu de deviz: 1%	lei			984,05
		Total:	lei			99388,64
		TVA: 20%	lei			19877,73
		Total deviz:	lei			119266,37

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №5

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Viilor or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1805,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1805,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7626,74 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	290,00	4932,90
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	391,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	261,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	175,00	157,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	81,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №7

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Viilor or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

119266,37 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,20	1805,00 (0,00)	2166,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,33	500,00	2166,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7626,74 (284,84)	91520,88 (3418,08)
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,28	57,66	3418,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	204,12	290,00	59194,80
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	16,20	290,00	4698,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,80	290,00	3132,00
	1120206201036	Savura	m3	10,80	175,00	1890,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,40	30,00	972,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,50	500,00	252,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,44	350,00	4704,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	32,52	350,00	11382,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,97	250,00	1242,00
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,27	500,00	636,00
		Total:	lei			93686,88
		Inclusiv salariu:	lei			(3418,08)
		Asigurari sociale si medicale:23,5%	lei			803,25
		Total:	lei			94490,13
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			1048,30
		Total cheltuieli directe:	lei			95538,44
		Cheltuieli de regie:3%	lei			2866,15
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			98404,59
		Beneficiu de deviz:1%	lei			984,05
		Total:	lei			99388,64
		TVA:20%	lei			19877,73
		Total deviz:	lei			119266,37

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/Dorin FORTUNA /

Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №3

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Voievozilor, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

49598,90 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,00	57,66	576,60
2	7129020012800	Pavator	h-om	100,00	57,66	5766,00
3	7112020030100	Specialist	h-om	70,00	57,66	4036,20
		Total manopera:	lei			10378,80
		Materiale:				
4	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,00	30,00	930,00
5	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	65,00	250,00	16250,00
		Total materiale:	lei			17180,00
		Utilaje:				
6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,00	500,00	2500,00
7	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,80	350,00	1330,00
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,30	350,00	2205,00
9	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,80	350,00	1330,00
10	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	2,10	500,00	1050,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,10	250,00	775,00
		Total utilaje:	lei			9190,00
		Total:	lei			36748,80
		Asigurări sociale și medicale: 22,5%	lei			2335,23
		Total:	lei			39084,03
		Cheltuieli de transport: 1,5%	lei			257,70
		Total cheltuieli directe:	lei			39341,73
		Cheltuieli de regie: 3%	lei			1180,25
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			40521,98
		Beneficiu de deviz: 2%	lei			810,44
		Total:	lei			41332,42
		TVA: 20%	lei			8266,48
		Total deviz:	lei			49598,90

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №5

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Voievozilor, or. Anenii Noi)


Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DA08C3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 50% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris	m2			36,75 (10,38)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0310	30,00	0,93
	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	350,00	2,21
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	500,00	1,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0031	250,00	0,78

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Investitor: Primaria or. Anenii Noi

Form. №7

Obiect: Reparatia capitala a strazilor din or. Anenii Noi (Reparatia capitala str. Voievozilor, or. Anenii Noi)

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

49598,90 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DA08C3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 50% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris	m2	1000,00	36,75 (10,38)	36748,80 (10378,80)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,00	30,00	930,00
	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	65,00	250,00	16250,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,00	57,66	576,60
	7129020012800	Pavator	h-om	100,00	57,66	5766,00
	7112020030100	Specialist	h-om	70,00	57,66	4036,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,00	500,00	2500,00
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,80	350,00	1330,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	6,30	350,00	2205,00
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,80	350,00	1330,00
	2940420007000	Foreza rutieră cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	2,10	500,00	1050,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,10	250,00	775,00
		Total:	lei			36748,80
		Inclusiv salariu:	lei			(10378,80)
		Asigurări sociale și medicale:22,5%	lei			2335,23
		Total:	lei			39084,03
		Cheltuieli de transport:1,5%	lei			257,70
		Total cheltuieli directe:	lei			39341,73
		Cheltuieli de regie:3%	lei			1180,25
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			40521,98
		Beneficiu de deviz:2%	lei			810,44
		Total:	lei			41332,42
		TVA:20%	lei			8266,48
		Total deviz:	lei			49598,90

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /