

Lucrari de reparatie a birourilor in incinta CS Nr.1 Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a birourilor in incinta CS Nr.1 Orhei

Valoarea de deviz 1 039 828,39 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sectia contabilitate				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	44,000	9,828 9,037	432,450 397,650
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,000	97,212 96,400	4 082,900 4 048,800
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,000	56,635 56,635	849,524 849,524
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	97,000	17,768 16,268	1 723,448 1 577,948
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	17,500	36,558 32,569	639,766 569,966
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	32,000	50,495 46,995	1 615,840 1 503,840
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,500	21,065 18,063	1 042,710 894,110
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,400	25,230 25,230	161,470 161,470
9	RpCO56A	Demontari: Vitralii PVC	m2	8,000	25,305 25,305	202,440 202,440
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,000	79,530 79,530	636,240 636,240

1	2	3	4	5	6	7
11	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,000	27,113 27,113	216,900 216,900
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	167,375 0,000	1 339,000 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				12 942,688 11 058,888
		1.2. Pardoseli				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,500	88,626 42,175	4 386,973 2 087,663
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	49,500	101,286 14,095	5 013,636 697,695
15	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inlusiv plinta 46 ml x 10 cm = 4.6 + 49,5=54.1 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007	m2	54,100	853,119 195,818	46 153,747 10 593,757
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				55 554,356 13 379,115
		1.3. Pereti				
16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,200	504,240 161,671	3 630,531 1 164,030
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	141,000	7,008 1,808	988,058 254,858
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,000	95,716 73,505	13 495,951 10 364,205

1	2	3	4	5	6	7
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2	97,000	58,980 14,460	5 721,060 1 402,620
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,500	143,585 89,491	1 076,888 671,185
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	148,500	24,330 12,050	3 612,937 1 789,425
22	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	70,000	13,615 6,025	953,050 421,750
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,900	4,578 1,809	745,797 294,623
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	162,900	41,666 33,139	6 787,311 5 398,399
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,900	4,578 1,809	745,797 294,623
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,900	52,804 33,139	8 601,753 5 398,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 359,133 27 454,118
		1.4. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,000	333,025 132,550	16 651,250 6 627,500
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 651,250 6 627,500
		1.5. Timplarie				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	7,200	3 177,394	22 877,240

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x4buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			108,450	780,840
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra PVC 1500x700mm)	m2	1,050	1 670,722 43,610	1 754,258 45,790
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	4,000	96,305 30,125	385,220 120,500
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 016,718 947,130
		1.6. Incalzire				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,500	9,640 9,640	33,740 33,740
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000	54,225 54,225	1 084,500 1 084,500
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,000	21,290 14,460	425,800 289,200
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m	20,000	42,125 24,100	842,500 482,000
35	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	2,000	32,675 21,087	65,350 42,175

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)				
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,000	7,423 5,423	163,295 119,295
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)	buc	12,000	19,037 10,845	228,440 130,140
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25)	buc	6,000	18,537 10,845	111,220 65,070
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25)	buc	8,000	20,545 10,845	164,360 86,760
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc	8,000	19,345 10,845	154,760 86,760
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc	14,000	20,000 12,050	280,000 168,700
42	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc	4,000	2 039,475 150,625	8 157,900 602,500
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc	4,000	111,657 10,845	446,630 43,380

1	2	3	4	5	6	7
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc	4,000	111,657 10,845	446,630 43,380
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 605,125 3 277,600
		1.7. Retele de apeduct si canalizare				
45	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	41,694 14,460	83,388 28,920
46	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)	m	10,000	28,064 10,845	280,640 108,450
47	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,000	6,025 6,025	6,025 6,025
48	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	9,037 9,037	90,375 90,375
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m	10,000	37,977 30,727	379,769 307,275
50	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	159,765 10,845	639,060 43,380
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	2,000	1 608,980 114,475	3 217,960 228,950

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	954,413 99,412	1 908,825 198,825
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				6 606,042 1 012,200
		1.8. Retele electrice interne				
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,255 13,255	79,530 79,530
54	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	22,895 22,895	22,895 22,895
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,615 3,615	28,920 28,920
56	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	10,390 9,640	207,800 192,800
57	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	37,355 37,355	149,420 149,420
58	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,876 9,037	43,502 36,150
59	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,025 6,025	120,500 120,500
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	20,000	24,905	498,100

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp			18,075	361,500
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 150,667 991,715
		1.9. Montare utilaj				
		1.9.1. Retele de apeduct si canalizare				
61	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	276,544 172,918	276,544 172,918
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				276,544 172,918
		1.9.2. Retele electrice interne				
62	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc	1,000	254,044 106,040	254,044 106,040
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)	buc	1,000	23,443 16,268	23,443 16,268
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc	3,000	23,423 16,268	70,268 48,803
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	6,000	23,427 16,267	140,565 97,605

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc	2,000	23,427 16,267	46,855 32,535
67	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000	16,977 4,218	509,325 126,525
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	50,000	23,526 4,218	1 176,313 210,875
69	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	80,000	39,327 30,125	3 146,134 2 410,000
70	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	4,000	70,109 18,075	280,438 72,300

1	2	3	4	5	6	7
71		Cutie de distributie	buc	3,000	7,000 0,000	21,000 0,000
72	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	443,894 16,870	2 663,364 101,220
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,000	70,896 18,678	1 772,396 466,938
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				10 104,145 3 689,109
		1.9.3. Retele de tensiuni slabe				
74	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	6,000	60,250 60,250	361,500 361,500
75		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	6,000	50,850 0,000	305,100 0,000
76		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	6,000	25,850 0,000	155,100 0,000
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	428,784 406,085	428,784 406,085
78		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	100,000	7,100 0,000	710,000 0,000
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 511,835 1 433,950	2 511,835 1 433,950
80	PRET FURNIZO R	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	100,000	4,356 0,000	435,625 0,000
81	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	3,000	60,250 60,250	180,750 180,750
82		Priza pentru telefon	buc	3,000	30,850 0,000	92,550 0,000
83	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,400	433,285 406,688	173,314 162,675

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
84		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	40,000	6,500 0,000	260,000 0,000
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2 504,475 1 433,950	1 001,790 573,580
86	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	40,000	5,125 0,000	205,000 0,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				6 821,348 3 118,540
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				17 202,037 6 980,567
		1.10. Utilaj				
		1.10.1. Retele de apeduct si canalizare				
87		Boiler electric 10l	buc	1,000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				1 900,000
		1.10.2. Retele electrice interne				
88		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,000	616,000 0,000	616,000 0,000
89		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000
90		Intrerupator automat 1P B 6A	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
91		Intrerupator automat 1P C10	buc	6,000	27,500 0,000	165,000 0,000
92		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	2,000	858,500 0,000	1 717,000 0,000
93		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
94		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 709,660
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 609,660
		Total Lucrari de constructie sectia contabilitate Inclusiv salariu				198 697,676 71 728,833
		2. Lucrari de constructie cabinet stationar de zi				
		2.1. Lucrari de demolare				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	57,000	97,205 96,400	5 540,700 5 494,800
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	127,000	17,768 16,268	2 256,473 2 065,973
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	44,000	50,495 46,995	2 221,780 2 067,780
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,000	21,075 18,075	927,300 795,300
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,800	25,355 25,355	121,704 121,704
100	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	8,000	79,530 79,530	636,240 636,240
101	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,000	27,113 27,113	216,900 216,900
102	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	167,375 0,000	1 339,000 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				13 260,097 11 398,697
		2.2. Pardoseli				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,000	88,642 42,175	3 900,270 1 855,700
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2	44,000	101,294 14,104	4 456,957 620,575

1	2	3	4	5	6	7
		martori)=1,005				
105	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007	m2	44,000	853,135 195,812	37 537,940 8 615,750
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 895,167 11 092,025
		2.3. Pereti				
106	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	2,000	504,253 161,772	1 008,507 323,543
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	133,500	7,004 1,805	935,060 241,000
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,500	95,716 73,505	12 778,118 9 812,917
109	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2	133,500	58,979 14,460	7 873,655 1 930,410
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	133,500	24,330 12,050	3 248,062 1 608,675
111	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	30,000	13,615 6,025	408,450 180,750
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,000	41,665 33,138	1 666,610 1 325,500
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,000	4,577	183,100

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,808	72,300
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	52,801 33,138	2 112,060 1 325,500
115	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum medicinal omogen 1mm grosime, model si culoare se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	93,500	606,067 245,221	56 667,292 22 928,138
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 880,914 39 748,733
		2.4. Tavane				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,000	4,577 1,808	201,410 79,530
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	44,000	41,662 33,138	1 833,131 1 458,050
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,000	4,577 1,808	201,410 79,530
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000	52,802 33,138	2 323,306 1 458,050
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 559,257 3 075,160
		2.5. Timplarie				
120	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x2buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,200	3 177,394 108,450	22 877,240 780,840
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	4,000	96,305 30,125	385,220 120,500

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 262,460 901,340
		2.6. Incalzire				
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,500	9,640 9,640	24,100 24,100
123	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000	54,225 54,225	1 084,500 1 084,500
124	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,000	21,290 14,460	425,800 289,200
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m	20,000	42,125 24,100	842,500 482,000
126	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)	m	1,500	32,437 20,887	48,655 31,330
127	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	21,500	7,408 5,408	159,282 116,282
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)	buc	12,000	19,037 10,845	228,440 130,140
129	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	6,000	18,537	111,220

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25)			10,845	65,070
130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25)	buc	6,000	20,537 10,845	123,220 65,070
131	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc	6,000	19,337 10,845	116,020 65,070
132	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc	15,000	20,000 12,050	300,000 180,750
133	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc	3,000	2 039,475 150,625	6 118,425 451,875
134	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	111,828 10,845	335,485 32,535
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc	3,000	111,828 10,845	335,485 32,535
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10 253,132 3 050,457
		2.7. Retele de apeduct si canalizare				
136	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	41,694 14,460	41,694 14,460
137	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la	m	10,000	28,064 10,845	280,640 108,450

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)				
138	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,000	6,025 6,025	6,025 6,025
139	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	9,037 9,037	90,375 90,375
140	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m	10,000	37,977 30,727	379,769 307,275
141	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	159,765 10,845	319,530 21,690
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 609,205 114,475	1 609,205 114,475
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	954,412 99,412	954,412 99,412
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 681,650 762,162

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Retele electrice interne				
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,255 13,255	79,530 79,530
145	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	22,895 22,895	22,895 22,895
146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,615 3,615	28,920 28,920
147	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	10,390 9,640	207,800 192,800
148	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	37,355 37,355	149,420 149,420
149	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,876 9,037	43,502 36,150
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,025 6,025	120,500 120,500
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,905 18,075	498,100 361,500
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 150,667 991,715
		2.9. Montare utilaj				
		2.9.1. Retele de apeduct si canalizare				
152	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	276,544 172,918	276,544 172,918
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				276,544 172,918
		2.9.2. Retele electrice interne				
153	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri	buc	1,000	254,044 106,040	254,044 106,040

1	2	3	4	5	6	7
		industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010				
154	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)	buc	1,000	23,443 16,268	23,443 16,268
155	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc	3,000	23,423 16,268	70,268 48,803
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	6,000	23,427 16,267	140,565 97,605
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc	2,000	23,427 16,267	46,855 32,535

1	2	3	4	5	6	7
158	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000	16,977 4,218	509,325 126,525
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	50,000	23,526 4,218	1 176,313 210,875
160	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	80,000	39,327 30,125	3 146,134 2 410,000
161	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	70,109 18,075	140,219 36,150
162	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	75,124 18,075	75,124 18,075
163		Cutie de distributie	buc	3,000	7,000 0,000	21,000 0,000
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	10,000	443,894 16,870	4 438,940 168,700
165	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	1,000	443,894 16,870	443,894 16,870

1	2	3	4	5	6	7
166	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	70,895 18,678	1 063,426 280,163
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				11 549,550 3 568,609
		2.9.3. Retele de tensiuni slabe				
167	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	2,000	60,250 60,250	120,500 120,500
168		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	2,000	50,850 0,000	101,700 0,000
169		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	2,000	25,850 0,000	51,700 0,000
170	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	433,285 406,688	173,314 162,675
171		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	40,000	7,100 0,000	284,000 0,000
172	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2 504,475 1 433,950	1 001,790 573,580
173	PRET FURNIZOR	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	40,000	4,356 0,000	174,250 0,000
174	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	1,000	60,250 60,250	60,250 60,250
175		Priza pentru telefon	buc	1,000	30,850 0,000	30,850 0,000
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	413,040 406,690	82,608 81,338
177		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	20,000	6,500 0,000	130,000 0,000
178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 504,475 1 433,950	500,895 286,790

1	2	3	4	5	6	7
179	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	20,000	5,125 0,000	102,500 0,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 814,357 1 285,133
		2.9.4. Conditionare				
180	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050	buc	1,000	2 705,901 210,875	2 705,901 210,875
		Total Conditionare Inclusiv salariu				2 705,901 210,875
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				17 346,352 5 237,535
		2.10. Utilaj				
		2.10.1. Retele de apeduct si canalizare				
181		Boiler electric 10l	buc	1,000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				1 900,000
		2.10.2. Retele electrice interne				
182		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,000	616,000 0,000	616,000 0,000
183		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000
184		Intrerupator automat 1P B 6A	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
185		Intrerupator automat 1P C10	buc	6,000	27,500 0,000	165,000 0,000
186		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	2,000	858,500 0,000	1 717,000 0,000
187		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
188		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 709,660
		2.10.3. Conditionare				
189		Conditioner inverter 24000 BTU	buc	1,000	23 000,000 0,000	23 000,000 0,000
		Total Conditionare Inclusiv salariu				23 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 609,660
		Total Lucrari de constructie cabinet stationar de zi Inclusiv salariu				233 899,356 76 257,824
		3. Lucrari de constructie sala de sedinte				
		3.1. Lucrari de demolare				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,000	17,768 16,268	1 865,588 1 708,088
191	RpCO56B	Demontari: placajului din Gips- Carton	m2	6,000	56,635 56,635	339,810 339,810
192	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	56,000	36,510 32,535	2 044,560 1 821,960
193	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	56,000	15,355 13,255	859,880 742,280
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,800	25,355 25,355	121,704 121,704
195	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	5,000	79,530 79,530	397,650 397,650
196	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,000	27,112 27,112	135,562 135,562
197	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	167,700 0,000	838,500 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 603,254 5 267,054
		3.2. Pardoseli				
198	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	56,000	9,332	522,580

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula 80 mkr)			1,205	67,480
199	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.120 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,720	1 588,863 271,125	10 677,161 1 821,961
200	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm)	kg	98,000	22,499 1,808	2 204,914 177,136
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,000	88,611 42,175	4 962,230 2 361,800
202	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	56,000	29,759 14,460	1 666,498 809,760
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	56,000	101,280 14,094	5 671,693 789,275
204	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inlusiv plinta 38 ml x 10 cm = 3.8 + 56=59.8 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,800	987,522 195,812	59 053,837 11 709,587
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				84 758,913 17 736,999
		3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	105,000	7,007 1,807	735,787 189,787
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	95,715 73,505	10 050,105 7 718,025
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,000	143,655 89,531	1 436,555 895,315
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 156,000	24,331 12,050	28 126,700 13 929,800
209	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	40,000	13,615 6,025	544,600 241,000
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,000	4,578 1,808	526,413 207,863
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	115,000	41,666 33,138	4 791,559 3 810,813
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,000	4,578 1,808	526,413 207,863
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,000	52,801 33,137	6 072,172 3 810,812
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 810,304 31 011,278
		3.4. Tavane				
214	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	333,025 132,550	18 649,400 7 422,800
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 649,400 7 422,800
		3.5. Timpolarie				
215	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	1,800	3 178,089 108,450	5 720,560 195,210

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x1buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
216	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	4,000	96,305 30,125	385,220 120,500
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 105,780 315,710
		3.6. Incalzire				
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,640 9,640	28,920 28,920
218	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,000	54,225 54,225	813,375 813,375
219	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	21,337 14,460	320,050 216,900
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m	25,000	42,125 24,100	1 053,125 602,500
221	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)	m	2,000	32,675 21,087	65,350 42,175
222	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	27,000	7,422 5,422	200,407 146,407

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)	buc	12,000	19,037 10,845	228,440 130,140
224	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25)	buc	6,000	18,537 10,845	111,220 65,070
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25)	buc	8,000	20,545 10,845	164,360 86,760
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc	8,000	19,345 10,845	154,760 86,760
227	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc	18,000	20,000 12,050	360,000 216,900
228	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc	4,000	2 039,475 150,625	8 157,900 602,500
229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc	4,000	111,657 10,845	446,630 43,380
230	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc	4,000	111,657 10,845	446,630 43,380
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 551,167 3 125,167
		3.7. Retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
231	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	41,694 14,460	41,694 14,460
232	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)	m	5,000	28,064 10,845	140,320 54,225
233	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,500	6,026 6,026	3,013 3,013
234	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,000	9,038 9,038	45,188 45,188
235	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m	5,000	37,977 30,727	189,884 153,637
236	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	159,765 10,845	319,530 21,690
237	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 609,205 114,475	1 609,205 114,475
238	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	954,412 99,412	954,412 99,412

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 303,246 506,100
		3.8. Retele electrice interne				
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,255 13,255	79,530 79,530
240	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	22,895 22,895	22,895 22,895
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,615 3,615	28,920 28,920
242	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	10,390 9,640	207,800 192,800
243	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	37,355 37,355	149,420 149,420
244	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,876 9,037	43,502 36,150
245	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,025 6,025	120,500 120,500
246	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,905 18,075	498,100 361,500
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 150,667 991,715
		3.9. Montare utilaj				
		3.9.1. Retele electrice interne				
247	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri	buc	1,000	254,044 106,040	254,044 106,040

1	2	3	4	5	6	7
		industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010				
248	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)	buc	1,000	23,443 16,268	23,443 16,268
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc	3,000	23,423 16,268	70,268 48,803
250	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	6,000	23,427 16,267	140,565 97,605
251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc	2,000	23,427 16,267	46,855 32,535

1	2	3	4	5	6	7
252	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	40,000	16,977 4,218	679,100 168,700
253	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	70,000	23,526 4,218	1 646,837 295,225
254	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	110,000	39,326 30,125	4 325,897 3 313,750
255	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	70,124 18,075	70,124 18,075
256	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	75,109 18,075	150,219 36,150
257		Cutie de distributie	buc	2,000	7,000 0,000	14,000 0,000
258	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	12,000	443,894 16,870	5 326,728 202,440
259	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	20,000	70,897 18,677	1 417,940 373,550

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				14 166,020 4 709,141
		3.9.2. Retele de tensiuni slabe				
260	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	2,000	60,250 60,250	120,500 120,500
261		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	2,000	50,850 0,000	101,700 0,000
262		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	2,000	25,850 0,000	51,700 0,000
263	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,010	2 369,800 2 289,500	23,698 22,895
264		Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet)	buc	1,000	285,000 0,000	285,000 0,000
265	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	425,783 405,683	255,470 243,410
266		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	60,000	7,100 0,000	426,000 0,000
267	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	2 516,742 1 433,950	1 510,045 860,370
268	PRET FURNIZOR	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	60,000	4,356 0,000	261,375 0,000
269	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	1,000	60,250 60,250	60,250 60,250
270		Priza pentru telefon	buc	1,000	30,850 0,000	30,850 0,000
271	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	413,040 406,690	82,608 81,338
272		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	20,000	6,500 0,000	130,000 0,000
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 504,475 1 433,950	500,895 286,790

1	2	3	4	5	6	7
274	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	20,000	5,125 0,000	102,500 0,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				3 942,591 1 675,553
		3.9.3. Conditionare				
275	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Demontarea aparatului de aer conditionat)	buc	1,000	980,450 976,050	980,450 976,050
276	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Montarea aparatului de aer conditionat existent) Materiale marunte=1,050	buc	1,000	881,563 210,875	881,563 210,875
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 862,013 1 186,925
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				19 970,624 7 571,619
		3.10. Utilaj				
		3.10.1. Retele electrice interne				
277		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,000	616,000 0,000	616,000 0,000
278		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000
279		Intrerupator automat 1P B 6A	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
280		Intrerupator automat 1P C10	buc	6,000	27,500 0,000	165,000 0,000
281		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	2,000	858,500 0,000	1 717,000 0,000
282		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
283		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 709,660
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 709,660
		Total Lucrari de constructie sala de sedinte Inclusiv salariu				208 613,015 73 948,442
		4. Lucrari de constructie depozit medicamente				
		4.1. Lucrari de demolari				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	10,500	31,582 27,772	331,610 291,610
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,800	25,439 25,439	45,790 45,790
286	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	37,700	9,844 9,045	371,115 341,015
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,700	17,776 16,269	670,145 613,345
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	1,000	79,530 79,530	79,530 79,530
289	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	27,113 27,113	27,113 27,113
290	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,000	169,000 0,000	169,000 0,000
		Total Lucrari de demolari Inclusiv salariu				1 694,303 1 398,403
		4.2. Pardoseli				
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,500	88,603 42,175	930,328 442,838
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi gresie portelanat minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu	m2	10,500	505,390 174,668	5 306,596 1 834,010

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	12,600	75,053 24,100	945,663 303,660
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 182,587 2 580,508
		4.3. Pereti				
294	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	242,917 110,559	485,833 221,118
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,000	7,008 1,808	266,285 68,685
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	95,715 73,505	3 637,168 2 793,190
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2	38,000	58,980 14,460	2 241,240 549,480
298	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500	143,514 89,411	358,786 223,528
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,500	24,333 12,050	985,487 488,025
300	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,000	13,615 6,025	136,150 60,250
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,800	4,573 1,803	232,296 91,580

1	2	3	4	5	6	7
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,800	41,664 33,138	2 116,535 1 683,385
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,800	4,573 1,803	232,296 91,580
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,800	52,801 33,138	2 682,290 1 683,385
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 374,366 7 954,206
		4.4. Tavane				
305	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,500	247,377 115,049	2 597,461 1 208,013
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,500	41,694 33,166	437,790 348,246
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,500	4,601 1,836	48,306 19,280
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,500	52,830 33,166	554,712 348,245
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 638,269 1 923,784
		4.5. Retele electrice interne				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,255 13,255	26,510 26,510
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,615 3,615	7,230 7,230
311	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	5,000	10,390	51,950

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri			9,640	48,200
312	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	37,355 37,355	37,355 37,355
313	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	10,726 9,038	10,726 9,038
314	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	6,025 6,025	30,125 30,125
315	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	24,695 18,075	123,475 90,375
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				287,371 248,833
		4.6. Montare utilaj				
		4.6.1. Retele electrice interne				
316	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	8,000	16,972 4,218	135,775 33,740
317	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	10,000	23,526 4,218	235,263 42,175
318	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	18,000	39,323 30,125	707,808 542,250
319	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	70,124	70,124

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)			18,075	18,075
320		Cutie de distributie	buc	1,000	7,000 0,000	7,000 0,000
321	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	443,894 16,870	887,788 33,740
322	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	70,897 18,677	141,794 37,355
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 185,552 707,335
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				2 185,552 707,335
		Total Lucrari de constructie depozit medicamente Inclusiv salariu				28 362,448 14 813,069
		5. Coridor				
		5.1. Demolari coridor				
323	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,100	25,285 25,285	154,240 154,240
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,000	17,767 16,267	177,675 162,675
		Total Demolari coridor Inclusiv salariu				331,915 316,915
		5.2. Pereti				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	4,577 1,808	45,775 18,075
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,000	41,665 33,138	416,653 331,375
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,000	4,577 1,808	1 226,770 484,410

1	2	3	4	5	6	7
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,000	52,802 33,138	14 150,882 8 880,850
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 840,080 9 714,710
		Total Coridor Inclusiv salariu				16 171,995 10 031,625

		Total	lei	685 744,40
		Asigurarea sociala	24,00 %	59 227,14
		Transportarea materialelor	3,00 %	12 814,83
		Cheltuieli de regie	10,28 %	77 900,43
		Beneficiul de deviz	3,69 %	30 836,85
		Total	100,00 +	866 523,65
		TVA	20,00 %	173 304,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 039 828,39 246 779,76

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate nr.1 Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
birourilor in incinta CS Nr.1
Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a birourilor in incinta CS Nr.1 Orhei**

Valoarea de deviz 1 039 828,39 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	100,90	60,25	6 079,226
2.	7122050013400	Zidar	h-om	361,17	60,25	21 760,493
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,95	60,25	11 745,738
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	593,29	60,25	35 745,722
5.	7123010010200	Betonist	h-om	25,87	60,25	1 558,668
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,45	60,25	147,613
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,30	60,25	78,325
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	594,45	60,25	35 815,612
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	88,70	60,25	5 344,175
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	169,58	60,25	10 217,195
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	72,09	60,25	4 343,423
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,12	60,25	67,480
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,90	60,25	1 560,475
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	92,76	60,25	5 588,789
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,19	60,25	854,947
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,20	60,25	976,050
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,00	60,25	421,750
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	237,28	60,25	14 296,124
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	424,91	60,25	25 600,829
20.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,86	60,25	112,066
21.	7422010060100	Timplar	h-om	271,18	60,25	16 338,593
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,94	60,25	2 346,135
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,02	60,25	19 341,460
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	360,70	60,25	21 732,173
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,12	60,25	4 706,732
		Total manopera				246 779,76

Materiale:

1.	000088	Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	3,00	81,66	244,980
2.	00012333	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	205,00	4,25	871,250
3.	000147333	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	82,00	5,00	410,000
4.	0002	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	3,00	20,00	60,000
5.	00222111	Nisip de quart	kg	54,00	4,85	261,900
6.	0147777	Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	80,00	6,50	520,000
7.	014788	Priza pentru telefon	buc	5,00	30,85	154,250
8.	019999	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	9,00	30,00	270,000
9.	022555	Cutie de distributie	buc	9,00	7,00	63,000

10.	02299999	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, 100A	buc	3,00	20,00	60,000
11.	02589	Boiler electric 10l	buc	2,00	1 900,00	3 800,000
12.	036699	Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	10,00	25,85	258,500
13.	03970001	Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	6,00	858,50	5 151,000
14.	06697777	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	200,00	7,10	1 420,000
15.	1002555	Conditioner inverter 24000 BTU	buc	1,00	23 000,00	23 000,000
16.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00	0,00	0,000
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,000
18.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,68	46,00	123,280
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,01	65,00	0,650
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,52	2,50	93,800
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,52	0,55	20,636
22.	1019852	Vopsea	kg	0,05	85,00	4,250
23.	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	8,00	45,00	360,000
24.	1111000100020-22	Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat	buc	3,00	50,00	150,000
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,56	95,00	53,200
26.	1258888	Strat superior KLB EP-709 RAL 7040	kg	26,00	850,00	22 100,000
27.	1287777	Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	10,00	50,85	508,500
28.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,53	350,00	2 635,500
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03	350,00	10,500
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,05	3,00	105,150
31.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	3,00	0,150
32.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,72	235,00	169,200
33.	1780000	Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	3,00	616,00	1 848,000
34.	18930000	Intrerupator automat 1P C10	buc	18,00	27,50	495,000
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	289,38	0,10	28,938
36.	2010237318750	Distantieri	buc	29,40	1,00	29,400
37.	2030112930000-1	Usi interioare MDF	m2	16,20	3 000,00	48 600,000
38.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,05	1 550,00	1 627,500
39.	2051142950700	Dibluri	buc	124,00	0,50	62,000
40.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,50	0,65	20,476
41.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,80	1,20	16,560
42.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,73	1,50	31,095
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,46	25,00	61,500
44.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08	25,00	2,000
45.	2320166200729	Parchetin	l	2,16	55,00	118,800
46.	2411117322835	Freon	kg	1,90	650,00	1 235,000
47.	2413217300101	Clema de legatura	buc	15,84	0,25	3,961
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,49	145,00	71,050
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	161,07	16,80	2 705,976
50.	2416586105303-1	Betonocontact	kg	62,62	33,00	2 066,460
51.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02	16,00	0,320
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	276,48	42,00	11 612,160
53.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,42	15,00	21,300
54.	24302261000001	Fuga	kg	3,15	21,00	66,150
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,17	31,00	501,270
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,00	32,00	192,000
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,03	25,00	350,750
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,32	21,00	27,720
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17	21,00	3,570
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,38	16,50	138,270
61.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	39,74	95,00	3 775,300
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	221,77	25,00	5 544,250
63.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,63	6,50	30,095

64.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	163,62	6,70	1 096,254
65.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	2,20	0,10	0,220
66.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13,94	0,55	7,666
67.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,51	0,55	5,230
68.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	85,00	680,000
69.	2521216704234-69	Tub PVC d25	m	309,96	6,94	2 151,123
70.	2521216710000-1	Teava PPR D 25, PN 20	m	66,95	17,50	1 171,625
71.	2521216710000-2	Teava PPR D 20, PN 20	m	5,66	11,25	63,675
72.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,23	45,00	55,350
73.	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	25,50	8,75	223,125
74.	2521302602906	Materiale izolante din vata minerala 100mm, densitatea 40 kg/m3	m2	9,48	125,00	1 185,000
75.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,53	18,75	9,938
76.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10	6,25	13,125
77.	2523116716347	Linoleum medicinal omogen 1mm	m2	98,17	250,00	24 542,500
78.	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	19,50	4,00	78,000
79.	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	2,00	4,20	8,400
80.	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	17,75	4,80	85,200
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	40,74	15,00	611,100
82.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	47,00	1,20	56,400
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 626,35	7,75	12 604,211
84.	2622102438000	Lavoar	buc	4,12	950,00	3 914,000
85.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,12	350,00	1 442,000
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 326,80	2,36	5 491,248
87.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,00	2,36	4,720
88.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,45	35,00	330,750
89.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 287,35	5,46	12 488,931
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	251,70	2,90	729,930
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 820,50	2,90	19 779,450
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	456,99	8,05	3 678,771
93.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	292,19	2,90	847,351
94.	2653102100839	Grund epoxydic	kg	80,44	75,00	6 033,000
95.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	69,36	850,00	58 956,000
96.	26531021008401	Strat inferior - KLB EP-202	kg	26,00	850,00	22 100,000
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,81	255,00	2 756,550
98.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50	4,55	47,775
99.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug	m2	32,51	46,95	1 526,344
100.	2663102100000-1	Polisterol beton gr 100mm)	m3	6,92	1 250,00	8 650,000
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,90	0,00	0,000
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,52	6,80	289,136
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	346,02	5,00	1 730,100
104.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,15	5,00	0,750
105.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,29	25,00	182,250
106.	2682132601626-1	Película 80 mkr	m2	60,48	7,50	453,600
107.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,56	250,00	890,000
108.	2710503808004	Fir de sudare	m	95,37	40,00	3 814,800
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,49	14,60	7,154

110.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,60	15,00	9,000
111.	2710703520284	Profil de ghidaj UW 75	m	10,53	18,05	190,066
112.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	11,55	7,30	84,315
113.	2710703520285-1	Profil de suport CW75	m	20,24	21,95	444,268
114.	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	27,64	10,86	300,170
115.	2722103107001-3*1.5	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	122,36	11,25	1 376,551
116.	2722103107001-3*2.5	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	203,94	17,03	3 473,099
117.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,20	41,66	49,992
118.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	111,30	185,00	20 590,500
119.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,98	29,00	28,420
120.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	150,00	6,00	900,000
121.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25	149,00	782,250
122.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25	135,00	708,750
123.	2746167335100	Priza	buc	63,24	42,50	2 687,700
124.	2811236305075	Console	kg	5,25	50,00	262,500
125.	2811236306200-1	Grile de ventilare PVC 250x250mm,	buc	12,00	65,00	780,000
126.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	109,00	7,00	763,000
127.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	45,35	8,00	362,800
128.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,90	50,00	145,000
129.	2822115700000-1	Radiatoare bimetal 14 sectii	buc	11,00	1 866,00	20 526,000
130.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	98,98	19,80	1 959,804
131.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,37	30,00	41,100
132.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	904,20	0,24	217,008
133.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	203,38	0,35	71,183
134.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	270,76	0,33	89,351
135.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	124,00	0,42	52,080
136.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	47,00	0,55	25,850
137.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,36	125,00	45,000
138.	2874115893301	Bolt metalic	buc	12,12	10,25	124,230
139.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,49	35,00	472,150
140.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	12,12	25,00	303,000
141.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	47,00	1,50	70,500
142.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,12	0,85	10,302
143.	2874136313300	Diblu din metal	buc	424,00	1,50	636,000
144.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	84,00	342,720
145.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	55,00	224,400
146.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	32,24	10,00	322,400
147.	2875274110102-1	Cot PPR D 25 90*	buc	36,00	6,50	234,000
148.	2875274110102-2	Mufa PPR D 25	buc	18,00	6,00	108,000
149.	2875274110102-38	Teu PPR D 25x20x25	buc	22,00	8,00	176,000
150.	2875274110102-39	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	22,00	6,80	149,600
151.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	45,35	3,00	136,050
152.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	51,66	103,320
153.	2875274201000-45	Robinet PPR PN10 DN20	buc	4,08	26,70	108,936
154.	2875274201000-48	Robinet sub lavoar D15	buc	8,16	146,00	1 191,360
155.	2875274202700	Robinet retur d 1/2"	buc	11,00	97,50	1 072,500
156.	2875274202700-42	Robinet TUR d 1/2"	buc	11,00	97,50	1 072,500
157.	2875274204000-	Clipsa PPR D25	buc	47,00	0,70	32,900

	1					
158.	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong	buc	31,20	400,00	12 480,000
159.	2875274400501-2	Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL	buc	1,04	400,00	416,000
160.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	44,00	1,50	66,000
161.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,49	22,00	32,780
162.	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,00	685,00	2 740,000
163.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	32,24	0,60	19,344
164.	3220137315778	Decapant	kg	0,83	55,00	45,650
165.	332051735223-47	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	27,05	6,70	181,235
166.	33600011	Fulgi decorativi Epoxid	kg	1,30	520,00	676,000
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,24	3,50	42,840
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,77	20,00	575,400
169.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	20,00	0,000
170.	4100126202818	Apa	m3	14,55	20,00	291,000
171.	4588432232	Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet, 1 intrare USB)	buc	1,00	285,00	285,000
172.	5009030	Flanse	10 buc	2,80	15,00	42,000
173.	5009031	Scoabe	10 buc	18,76	0,15	2,814
174.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,86	15,00	12,900
175.	5009061	Fisa de izolatie	buc	85,58	0,15	12,837
176.	5009070	Racordari	10 buc	5,04	10,00	50,400
177.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,44	0,12	0,053
178.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,59	5,00	372,950
		Total materiale de construcții				427 161,09

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,35	75,00	26,250
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	44,24	35,00	1 548,400
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,56	50,00	378,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,27	50,00	363,500
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,70	50,00	835,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,74	50,00	87,000
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,70	35,00	24,500
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	23,69	35,00	829,150
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,30	50,00	15,000
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,77	45,00	79,650
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,79	15,00	1 376,850
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,16	15,00	317,400
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,98	15,00	179,700
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,69	40,00	107,600
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,63	75,00	47,250
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,82	50,00	141,000
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,01	35,00	140,350
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,78	15,00	56,700
19.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,28	50,00	14,000
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,40	15,00	51,000
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	22,10	25,00	552,500
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,59	25,00	14,750
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,36	15,00	230,400

24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,56	35,00	474,600
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,67	650,00	3 685,500
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,35	650,00	227,500
		Total utilaje de construcții				11 803,55

Total	lei	685 744,40
Asigurarea sociala	24,00 %	59 227,14
Transportarea materialelor	3,00 %	12 814,83
Cheltuieli de regie	10,28 %	77 900,43
Beneficiul de deviz	3,69 %	30 836,85
Total	100,00 +	866 523,65
TVA	20,00 %	173 304,74

Total deviz:

1 039 828,39

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate nr.1 Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a birourilor in
incinta CS Nr.1 OrheiInvestitor IMSP Centrul de Sanatate nr.1
Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sectia contabilitate				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			9,828 9,037
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	60,25	4,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			97,212 96,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,25	48,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,25	48,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,062
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,635 56,635
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,25	28,317
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,25	28,317
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,768 16,268
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			36,558 32,569
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,25	16,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,25	16,285
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,383
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,606
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	50,00	2,000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			50,495 46,995
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,25	23,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,25	23,497
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,065 18,063
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,25	9,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,031
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			25,230 25,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,615

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,615
9	RpCO56A	Demontari: Vitralii PVC	m2			25,305
						25,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,652
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,652
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,530
						79,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,25	79,530
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,113
						27,113
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,25	27,113
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,375
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,375
		1.2. Pardoseli				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,626
						42,175
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,25	36,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,707
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,198
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,448
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,417
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			101,286
						14,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,25	14,095
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,46	83,538
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,793
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,081
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,148
15	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inclusiv plinta 46 ml x 10 cm = 4.6 + 49,5=54.1 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007	m2			853,119
						195,818
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	60,25	137,372
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	60,25	58,446
	2653102100839	Grund epoxydic	kg	0,6000	75,00	45,444
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	850,00	600,970
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	22,00	0,333
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	35,00	5,253
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	25,00	3,498
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,299
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,499
		1.3. Pereti				
16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			504,240
						161,671
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,25	161,671
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug	m2	2,1000	46,95	98,595
	2710703520284	Profil de ghidaj UW 75	m	1,1450	18,05	20,657
	2710703520285-1	Profil de suport CW75	m	2,2000	21,95	48,290
	2521302602906	Materiale izolante din vata minerala 100mm,	m2	1,0300	125,00	128,819

1	2	3	4	5	6	7
		densitatea 40 kg/m3				
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	15,00	18,292
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,55	0,833
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	16,50	8,938
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,425
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,800
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,33	9,712
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,146
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,979
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,008
						1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,716
						73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2			58,980
						14,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,25	14,460
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,450
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,585
						89,491
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,25	89,491
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,367
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,213
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,180
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,733
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,330
						12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,005
22	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			13,615
						6,025
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,25	5,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,25	0,603
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,24	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,578
						1,809
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,809
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,519
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,666 33,139
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,578 1,809
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,809
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,519
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,804 33,139
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,139
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
		1.4. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,025 132,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,25	123,513
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.5. Timplarie				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x4buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 177,394 108,450
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,25	88,534
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,25	4,853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,25	15,063
	2030112930000-1	Usi interioare MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,542
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	54,861
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,292
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră PVC 1500x700mm)	m2			1 670,722 43,610
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,25	39,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,25	4,017
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	145,00	67,667
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	21,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,286
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			96,305 30,125

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,25	28,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2811236306200-1	Grile de ventilare PVC 250x250mm,	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,180
		1.6. Incalzire				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,640 9,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,25	9,640
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			54,225 54,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,25	6,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	60,25	48,200
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,290 14,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,25	8,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m			42,125 24,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,25	24,100
	2521216710000-1	Teava PPR D 25, PN 20	m	1,0300	17,50	18,025
35	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)	m			32,675 21,087
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,25	21,087
	2521216710000-2	Teava PPR D 20, PN 20	m	1,0300	11,25	11,588
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,423 5,423
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,25	5,423
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,000
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)	buc			19,037 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-1	Cot PPR D 25 90*	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25)	buc			18,537 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-2	Mufa PPR D 25	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D	buc			20,545 10,845

1	2	3	4	5	6	7
		25x20x25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-38	Teu PPR D 25x20x25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,412
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,787
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc			19,345 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-39	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	1,0000	6,80	6,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,412
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,787
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc			20,000 12,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2875274204000-1	Clipsa PPR D25	buc	1,0000	0,70	0,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,200
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
42	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc			2 039,475 150,625
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	60,25	150,625
	2822115700000-1	Radiatoare bimetal 14 sectii	buc	1,0000	1 866,00	1 866,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	235,00	9,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc			111,657 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700-42	Robinet TUR d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,938
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,375
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc			111,657 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700	Robinet retur d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,938
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,375
		1.7. Rețele de apeduct si canalizare				
45	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			41,694 14,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,25	14,460
	2875274201000-45	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,0000	26,70	27,234
46	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)	m			28,064 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	1,0200	8,75	8,925
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,0800	4,20	0,336

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	0,7100	4,80	3,408
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	0,7800	4,00	3,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,330
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	50,00	0,600
47	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			6,025 6,025
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	60,25	6,025
48	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,037 9,037
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,25	9,037
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m			37,977 30,727
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,25	30,727
	32051735223-47	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,0300	6,70	7,249
50	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			159,765 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274201000-48	Robinet sub lavoar D15	buc	1,0000	146,00	148,920
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 608,980 114,475
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,25	114,475
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	978,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	84,00	85,680
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	45,00	13,725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,500
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			954,413 99,412
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,25	99,412
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	685,00	685,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,000
		1.8. Retele electrice interne				
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,255 13,255
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,25	13,255
54	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			22,895 22,895
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,25	22,895
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,615 3,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,25	3,615
56	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie	m			10,390

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri				9,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,25	9,640
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,750
57	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,355
						37,355
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	60,25	2,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,25	34,945
58	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,876
						9,037
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,25	4,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,90	0,638
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
59	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,025
						6,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,25	6,025
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,905
						18,075
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,25	18,075
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		1.9. Montare utilaj				
		1.9.1. Retele de apeduct si canalizare				
61	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			276,544
						172,918
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	60,25	87,965
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,25	24,100
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	60,25	56,033
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	51,66	51,660
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	3,50	19,950
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,500
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,66	24,996
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,36	2,360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	235,00	0,000
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	16,00	0,160
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,000
		1.9.2. Retele electrice interne				
62	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			254,044
						106,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	60,25	106,040
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	25,00	101,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	10,25	41,410
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,434
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			23,443

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)				16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc			23,423 16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
67	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicate=1,100	m			16,977 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*1.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,25	12,746
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicate=1,100	m			23,526 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*2.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,03	19,295
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
69	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console	m			39,327 30,125

1	2	3	4	5	6	7
		fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,25	30,125
	2521216704234-69	Tub PVC d25	m	1,0250	6,94	7,469
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	8,00	1,260
70	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			70,109
						18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
71		Cutie de distributie	buc			7,000
						0,000
	022555	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,000
72	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			443,894
						16,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,60	0,624
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,400
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,896
						18,678
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,678
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,014
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,840
		1.9.3. Retele de tensiuni slabe				
74	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250
						60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
75		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc			50,850
						0,000
	1287777	Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	1,0000	50,85	50,850
76		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc			25,850
						0,000
	036699	Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	1,0000	25,85	25,850
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			428,784
						406,085
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	406,085
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,019
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0200	75,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
78		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m			7,100
						0,000
	06697777	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	1,0000	7,10	7,100
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 511,835
						1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	44,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
80	PRET FURNIZOR	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			4,356
						0,000
	00012333	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	1,0250	4,25	4,356
81	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250
						60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
82		Priza pentru telefon	buc			30,850
						0,000
	014788	Priza pentru telefon	buc	1,0000	30,85	30,850
83	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			433,285
						406,688
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	406,688
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	2,125
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,017
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	1,875
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	16,250
84		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m			6,500
						0,000
	0147777	Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	1,0000	6,50	6,500
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 504,475
						1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	43,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1100	75,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	65,000
86	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			5,125
						0,000
	000147333	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0250	5,00	5,125
		1.10. Utilaj				
		1.10.1. Rețele de apeduct si canalizare				
87		Boiler electric 10l	buc			1 900,000
						0,000
	02589	Boiler electric 10l	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
		1.10.2. Rețele electrice interne				
88		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc			616,000
						0,000
	1780000	Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,0000	616,00	616,000
89		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc			81,660
						0,000
	000088	Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,0000	81,66	81,660
90		Intrerupator automat 1P B 6A	buc			30,000
						0,000
	019999	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	1,0000	30,00	30,000
91		Intrerupator automat 1P C10	buc			27,500
						0,000
	18930000	Intrerupator automat 1P C10	buc	1,0000	27,50	27,500
92		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc			858,500
						0,000
	03970001	Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	1,0000	858,50	858,500
93		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000
						0,000
	0002	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
94		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000
						0,000
	02299999	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
		2. Lucrari de constructie cabinet stationar de zi				
		2.1. Lucrari de demolare				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			97,205
						96,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,25	48,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,25	48,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,746
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,768
						16,268

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			50,495 46,995
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,25	23,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,25	23,497
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,075 18,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,25	9,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,000
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			25,355 25,355
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,678
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,678
100	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,530 79,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,25	79,530
101	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,113 27,113
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,25	27,113
102	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,375 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,375
		2.2. Pardoseli				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,642 42,175
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,25	36,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,716
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,422
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			101,294 14,104
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,25	14,104
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,46	83,538
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,790
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,631
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
105	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007	m2			853,135 195,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	60,25	137,370
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	60,25	58,443
	2653102100839	Grund epoxydic	kg	0,6000	75,00	45,443
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	850,00	600,989
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	22,00	0,335
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,006

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		2.3. Pereti				
106	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			504,253 161,772
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,25	161,772
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug	m2	2,1000	46,95	98,595
	2710703520284	Profil de ghidaj UW 75	m	1,1450	18,05	20,667
	2710703520285-1	Profil de suport CW75	m	2,2000	21,95	48,290
	2521302602906	Materiale izolante din vata minerala 100mm, densitatea 40 kg/m3	m2	1,0300	125,00	128,750
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	15,00	18,300
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,55	0,833
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	16,50	8,910
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,425
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,800
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,33	9,712
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,150
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,975
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,004 1,805
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,805
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,949
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,716 73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
109	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2			58,979 14,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,25	14,460
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,449
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,330 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
111	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			13,615 6,025
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,25	5,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,25	0,603
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,24	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			41,665

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor,				33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,493
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,577 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,801 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
115	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum medicinal omogen 1mm grosime, model si culoare se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			606,067 245,221
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	60,25	150,625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	60,25	94,596
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,751
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	95,00	40,378
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,70	11,725
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,800
	2523116716347	Linoleum medicinal omogen 1mm	m2	1,0500	250,00	262,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,401
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,051
		2.4. Tavane				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,577 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,662 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,493
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,577 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,802 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
		2.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
120	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x2buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 177,394 108,450
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,25	88,534
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,25	4,853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,25	15,063
	2030112930000-1	Usi interioare MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,542
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	54,861
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,292
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			96,305 30,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,25	28,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2811236306200-1	Grile de ventilare PVC 250x250mm,	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,180
		2.6. Incalzire				
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,640 9,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,25	9,640
123	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			54,225 54,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,25	6,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	60,25	48,200
124	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,290 14,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,25	8,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m			42,125 24,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,25	24,100
	2521216710000-1	Teava PPR D 25, PN 20	m	1,0300	17,50	18,025
126	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)	m			32,437 20,887
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,25	20,887
	2521216710000-2	Teava PPR D 20, PN 20	m	1,0300	11,25	11,550
127	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,408 5,408
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,25	5,408
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,000
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			19,037

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)				10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-1	Cot PPR D 25 90*	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
129	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25)	buc			18,537 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-2	Mufa PPR D 25	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25)	buc			20,537 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-38	Teu PPR D 25x20x25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
131	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc			19,337 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-39	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	1,0000	6,80	6,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
132	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc			20,000 12,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2875274204000-1	Clipsa PPR D25	buc	1,0000	0,70	0,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,200
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
133	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc			2 039,475 150,625
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	60,25	150,625
	2822115700000-1	Radiatoare bimetal 14 sectii	buc	1,0000	1 866,00	1 866,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	235,00	9,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
134	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc			111,828 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700-42	Robinet TUR d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	3,133
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,350
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc			111,828 10,845

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700	Robinet retur d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	3,133
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,350
		2.7. Rețele de apeduct si canalizare				
136	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			41,694 14,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,25	14,460
	2875274201000-45	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,0000	26,70	27,234
137	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)	m			28,064 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	1,0200	8,75	8,925
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,0800	4,20	0,336
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	0,7100	4,80	3,408
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	0,7800	4,00	3,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,330
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	50,00	0,600
138	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			6,025 6,025
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	60,25	6,025
139	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,037 9,037
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,25	9,037
140	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m			37,977 30,727
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,25	30,727
	332051735223-47	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,0300	6,70	7,249
141	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			159,765 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274201000-48	Robinet sub lavoar D15	buc	1,0000	146,00	148,920
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 609,205 114,475
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,25	114,475
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	978,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	84,00	85,680
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	45,00	13,950
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,500
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va	buc			954,412 99,412

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,25	99,412
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	685,00	685,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,000
		2.8. Retele electrice interne				
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,255 13,255
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,25	13,255
145	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			22,895 22,895
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,25	22,895
146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,615 3,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,25	3,615
147	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,390 9,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,25	9,640
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,750
148	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,355 37,355
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	60,25	2,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,25	34,945
149	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,876 9,037
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,25	4,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,90	0,638
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,025 6,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,25	6,025
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,905 18,075
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,25	18,075
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		2.9. Montare utilaj				
		2.9.1. Retele de apeduct si canalizare				
152	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			276,544 172,918
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	60,25	87,965
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,25	24,100
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	60,25	56,033
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	51,66	51,660
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	3,50	19,950
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,500
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,66	24,996

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,36	2,360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	235,00	0,000
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	16,00	0,160
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,000
		2.9.2. Retele electrice interne				
153	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			254,044 106,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	60,25	106,040
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	25,00	101,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	10,25	41,410
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,434
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,160
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
154	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)	buc			23,443 16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
155	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc			23,423 16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
158	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			16,977 4,218

1	2	3	4	5	6	7
		mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*1.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,25	12,746
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			23,526 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*2.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,03	19,295
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
160	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			39,327 30,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,25	30,125
	2521216704234-69	Tub PVC d25	m	1,0250	6,94	7,469
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	8,00	1,260
161	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			70,109 18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
162	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc			75,124 18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-22	Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,029
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
163		Cutie de distributie	buc			7,000 0,000
	022555	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,000
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			443,894 16,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,60	0,624
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,400
165	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			443,894 16,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,25	16,870

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400501-2	Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,60	0,624
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,400
166	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,895 18,678
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,678
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,014
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,840
		2.9.3. Retele de tensiuni slabe				
167	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250 60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
168		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc			50,850 0,000
	1287777	Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	1,0000	50,85	50,850
169		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc			25,850 0,000
	036699	Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	1,0000	25,85	25,850
170	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			433,285 406,688
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	406,688
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	2,125
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,017
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	1,875
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	16,250
171		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m			7,100 0,000
	06697777	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	1,0000	7,10	7,100
172	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 504,475 1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	43,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	7,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	65,000
173	PRET FURNIZOR	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			4,356

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	00012333	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	1,0250	4,25	4,356
174	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250 60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
175		Priza pentru telefon	buc			30,850 0,000
	014788	Priza pentru telefon	buc	1,0000	30,85	30,850
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			413,040 406,690
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	406,690
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	0,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	0,000
177		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m			6,500 0,000
	0147777	Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	1,0000	6,50	6,500
178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 504,475 1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	43,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	7,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	65,000
179	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			5,125 0,000
	000147333	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0250	5,00	5,125
		2.9.4. Conditionare				
180	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050	buc			2 705,901 210,875
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	60,25	210,875
	2811236305075	Console	kg	5,0000	50,00	262,500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,75	9,938
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6,25	13,125
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	4,55	47,775
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,65	10,238
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	149,00	782,250
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	135,00	708,750
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	125,00	22,500
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	650,00	617,500
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
		2.10. Utilaj				
		2.10.1. Rețele de apeduct si canalizare				
181		Boiler electric 10l	buc			1 900,000 0,000
	02589	Boiler electric 10l	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
		2.10.2. Rețele electrice interne				
182		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc			616,000 0,000
	1780000	Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,0000	616,00	616,000
183		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc			81,660 0,000
	000088	Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,0000	81,66	81,660
184		Intrerupator automat 1P B 6A	buc			30,000 0,000
	019999	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	1,0000	30,00	30,000
185		Intrerupator automat 1P C10	buc			27,500 0,000
	18930000	Intrerupator automat 1P C10	buc	1,0000	27,50	27,500
186		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc			858,500 0,000
	03970001	Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	1,0000	858,50	858,500
187		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000 0,000
	0002	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
188		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000 0,000
	02299999	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
		2.10.3. Conditionare				
189		Conditioner inverter 24000 BTU	buc			23 000,000 0,000
	1002555	Conditioner inverter 24000 BTU	buc	1,0000	23 000,00	23 000,000
		3. Lucrari de constructie sala de sedinte				
		3.1. Lucrari de demolare				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,768 16,268
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
191	RpCO56B	Demontari: placajului din Gips-Carton	m2			56,635 56,635
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,25	28,317
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,25	28,317
192	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			36,510

1	2	3	4	5	6	7
						32,535
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,25	16,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,375
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	50,00	2,000
193	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,355
						13,255
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,25	6,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,25	6,628
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			25,355
						25,355
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,678
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,678
195	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,530
						79,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,25	79,530
196	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,112
						27,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,25	27,112
197	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,700
		3.2. Pardoseli				
198	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película 80 mkr)	m2			9,332
						1,205
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,25	1,205
	2682132601626-1	Película 80 mkr	m2	1,0800	7,50	8,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,027
199	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.120 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 588,863
						271,125
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,25	231,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,25	39,181
	2663102100000-1	Polisterol beton gr 100mm)	m3	1,0200	1 250,00	1 287,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,024
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,012
200	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm)	kg			22,499
						1,808
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,25	1,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,25	0,301
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	1,0100	19,80	19,998
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,073
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,031
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,611
						42,175
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,25	36,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,419
202	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			29,759 14,460
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,25	12,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,25	2,410
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	10,148
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,106
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			101,280 14,094
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,25	14,094
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,46	83,538
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,790
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,629
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
204	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inclusiv plinta 38 ml x 10 cm = 3.8 + 56=59.8 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			987,522 195,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	60,25	137,366
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	60,25	58,447
	1258888	Strat superior KLB EP-709 RAL 7040	kg	0,4347	850,00	369,565
	2653102100839	Grund epoxydic	kg	0,3511	75,00	26,338
	00222111	Nisip de quart	kg	0,9030	4,85	4,380
	33600011	Fulgi decorativi Epoxid	kg	0,0217	520,00	11,304
	26531021008401	Strat inferior - KLB EP-202	kg	0,4347	850,00	369,565
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,006
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	25,00	3,499
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,301
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,502
		3.3. Pereti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,007 1,807
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,807
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,715 73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,655 89,531
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,25	89,531
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,750
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,331 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
209	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			13,615 6,025
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,25	5,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,25	0,603
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,24	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,578 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,666 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,016
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,578 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,801 33,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,137
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		3.4. Tavane				
214	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,025 132,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,25	123,513
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		3.5. Timplarie				
215	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x1buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 178,089 108,450
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,25	88,701
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,25	4,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,25	15,063

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000-1	Usi interioare MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,556
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,333
216	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			96,305 30,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,25	28,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2811236306200-1	Grile de ventilare PVC 250x250mm,	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,180
		3.6. Incalzire				
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,640 9,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,25	9,640
218	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			54,225 54,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,25	6,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	60,25	48,200
219	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,337 14,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,25	8,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,513
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20)	m			42,125 24,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,25	24,100
	2521216710000-1	Teava PPR D 25, PN 20	m	1,0300	17,50	18,025
221	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20)	m			32,675 21,087
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,25	21,087
	2521216710000-2	Teava PPR D 20, PN 20	m	1,0300	11,25	11,588
222	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,422 5,422
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,25	5,422
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,000
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*)	buc			19,037 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-1	Cot PPR D 25 90*	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
224	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D	buc			18,537 10,845

1	2	3	4	5	6	7
		25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-2	Mufa PPR D 25	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,367
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,825
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25)	buc			20,545 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-38	Teu PPR D 25x20x25	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,412
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,787
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc			19,345 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274110102-39	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	1,0000	6,80	6,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,412
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,787
227	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc			20,000 12,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2875274204000-1	Clipsa PPR D25	buc	1,0000	0,70	0,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,200
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
228	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii)	buc			2 039,475 150,625
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	60,25	150,625
	2822115700000-1	Radiatoare bimetal 14 sectii	buc	1,0000	1 866,00	1 866,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	235,00	9,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")	buc			111,657 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700-42	Robinet TUR d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,938
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,375
230	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")	buc			111,657 10,845
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274202700	Robinet retur d 1/2"	buc	1,0000	97,50	97,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,938
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,375
		3.7. Rețele de apeduct si canalizare				
231	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			41,694 14,460

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,25	14,460
	2875274201000-45	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,0000	26,70	27,234
232	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm mm (Teava PPR PN16, D20)	m			28,064 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	1,0200	8,75	8,925
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,0800	4,20	0,336
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	0,7100	4,80	3,408
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	0,7800	4,00	3,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,330
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	50,00	0,600
233	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			6,026 6,026
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	60,25	6,026
234	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,038 9,038
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,25	9,038
235	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,050	m			37,977 30,727
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,25	30,727
	332051735223-47	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,0300	6,70	7,249
236	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			159,765 10,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,25	10,845
	2875274201000-48	Robinet sub lavoar D15	buc	1,0000	146,00	148,920
237	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 609,205 114,475
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,25	114,475
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	978,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	84,00	85,680
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	45,00	13,950
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,500
238	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			954,412 99,412
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,25	99,412
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	685,00	685,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,000
		3.8. Retele electrice interne				
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,255 13,255
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,25	13,255

1	2	3	4	5	6	7
240	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			22,895 22,895
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,25	22,895
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,615 3,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,25	3,615
242	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,390 9,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,25	9,640
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,750
243	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,355 37,355
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	60,25	2,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,25	34,945
244	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,876 9,037
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,25	4,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,90	0,638
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
245	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,025 6,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,25	6,025
246	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,905 18,075
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,25	18,075
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		3.9. Montare utilaj				
		3.9.1. Retele electrice interne				
247	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			254,044 106,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	60,25	106,040
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	25,00	101,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	10,25	41,410
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,434
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
248	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A)	buc			23,443 16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A)	buc			23,423 16,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,268
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
250	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V)	buc			23,427 16,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
252	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			16,977 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*1.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,25	12,746
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
253	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			23,526 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*2.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,03	19,295
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
254	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			39,326 30,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,25	30,125
	2521216704234-69	Tub PVC d25	m	1,0250	6,94	7,469
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	8,00	1,260
255	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc			70,124

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)				18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,029
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
256	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc			75,109
						18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-22	Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
257		Cutie de distributie	buc			7,000
						0,000
	022555	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,000
258	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			443,894
						16,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,60	0,624
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,400
259	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,897
						18,677
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,677
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,840
		3.9.2. Retele de tensiuni slabe				
260	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250
						60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
261		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc			50,850
						0,000
	1287777	Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	1,0000	50,85	50,850
262		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc			25,850
						0,000
	036699	Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	1,0000	25,85	25,850
263	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 369,800
						2 289,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,25	2 289,500
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	65,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,12	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
264		Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet)	buc			285,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	4588432232	Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet, 1 intrare USB)	buc	1,0000	285,00	285,000
265	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			425,783 405,683
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	405,683
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,417
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	1,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	10,833
266		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m			7,100 0,000
	06697777	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	1,0000	7,10	7,100
267	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 516,742 1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	44,467
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,167
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	75,833
268	PRET FURNIZOR	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			4,356 0,000
	00012333	Teava ondulata din PE d=20 mm	m	1,0250	4,25	4,356
269	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,250 60,250
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,25	60,250
270		Priza pentru telefon	buc			30,850 0,000
	014788	Priza pentru telefon	buc	1,0000	30,85	30,850
271	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			413,040 406,690
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,25	406,690
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	0,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,12	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	0,000
272		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m			6,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0147777	Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	1,0000	6,50	6,500
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 504,475 1 433,950
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,25	1 433,950
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,00	43,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,55	7,370
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	95,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	7,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	65,000
274	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m			5,125 0,000
	000147333	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0250	5,00	5,125
		3.9.3. Conditionare				
275	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Demontarea aparatului de aer conditionat)	buc			980,450 976,050
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	60,25	976,050
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	2,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
276	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Montarea aparatului de aer conditionat existent) Materiale marunte=1,050	buc			881,563 210,875
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	60,25	210,875
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,65	10,238
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	125,00	22,500
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	650,00	617,500
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
		3.10. Utilaj				
		3.10.1. Retele electrice interne				
277		Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc			616,000 0,000
	1780000	Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate	buc	1,0000	616,00	616,000
278		Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc			81,660 0,000
	000088	Separator de sarcina modular 400V, 3P/20A	buc	1,0000	81,66	81,660
279		Intrerupator automat 1P B 6A	buc			30,000 0,000
	019999	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	1,0000	30,00	30,000
280		Intrerupator automat 1P C10	buc			27,500 0,000
	18930000	Intrerupator automat 1P C10	buc	1,0000	27,50	27,500
281		Automat diferential "AC", bipolar, In=16A,	buc			858,500

1	2	3	4	5	6	7
		In=10mA, Un=230V				0,000
	03970001	Automat diferential "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V	buc	1,0000	858,50	858,500
282		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000
						0,000
	0002	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
283		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc			20,000
						0,000
	02299999	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A	buc	1,0000	20,00	20,000
		4. Lucrari de constructie depozit medicamente				
		4.1. Lucrari de demolari				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			31,582
						27,772
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,25	13,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,25	13,886
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,676
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,524
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			25,439
						25,439
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,719
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,719
286	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			9,844
						9,045
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	60,25	4,219
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,826
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,042
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,756
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,776
						16,269
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,504
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,530
						79,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,25	79,530
289	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,113
						27,113
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,25	27,113
290	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			169,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	169,000
		4.2. Pardoseli				
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,603
						42,175
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,25	36,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,433

1	2	3	4	5	6	7
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi gresie portelanat minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			505,390 174,668
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,25	157,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,25	17,444
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	255,00	262,529
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,80	27,537
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,671
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,186
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			75,053 24,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,25	18,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,472
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,388
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,00	2,200
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	75,00	3,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,012
		4.3. Pereti				
294	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			242,917 110,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	60,25	110,559
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug	m2	1,0500	46,95	49,532
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	7,30	6,753
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	10,86	24,000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	15,00	35,400
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,418
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	16,50	4,455
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,790
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,490
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,694
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,075
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,750
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,008 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,715 73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,241
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) K=10,000	m2			58,980 14,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,25	14,460

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,450
298	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,514 89,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,25	89,411
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,363
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,200
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,700
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,333 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,753
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,005
300	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			13,615 6,025
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,25	5,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,25	0,603
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,24	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,573 1,803
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,803
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,664 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,573 1,803
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,803
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,801 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,039
		4.4. Tavane				
305	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			247,377 115,049
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,25	115,049
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug	m2	1,0500	46,95	49,543
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	7,30	6,744
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	10,86	24,016

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	15,00	35,429
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,418
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	16,50	4,494
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,716
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,487
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,071
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,714
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,694 33,166
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,141
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,495
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,601 1,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,512
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,252
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,830 33,166
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,166
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,038
		4.5. Retele electrice interne				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,255 13,255
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,25	13,255
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,615 3,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,25	3,615
311	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,390 9,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,25	9,640
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,750
312	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,355 37,355
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	60,25	2,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,25	34,945
313	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,726 9,038
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,25	4,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,90	0,638
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,500
314	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,025 6,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,25	6,025
315	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,695 18,075
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,25	18,075
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,490
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		4.6. Montare utilaj				
		4.6.1. Retele electrice interne				
316	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			16,972 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*1.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,25	12,741
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
317	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			23,526 4,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,25	4,218
	2722103107001-3*2.5	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,03	19,295
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,25	0,014
318	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			39,323 30,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,25	30,125
	2521216704234-69	Tub PVC d25	m	1,0250	6,94	7,468
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	8,00	1,258
319	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			70,124 18,075
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,25	18,075
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,029
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,020
320		Cutie de distributie	buc			7,000 0,000
	022555	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,000
321	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			443,894 16,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,60	0,624
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,400
322	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			70,897 18,677

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,677
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,840
		5. Coridor				
		5.1. Demolari coridor				
323	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			25,285 25,285
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,25	12,643
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,25	12,643
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,767 16,267
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		5.2. Pereti				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,577 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,665 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,493
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,577 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,802 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Centrul de Sanatate nr.1 Orhei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.