

**SP s.Vorniceni IP Straseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**2-1-7 Retele de semnalizare**

Valoarea de deviz 74 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montare utilaj</b>				
		<b>1.1. Semnalizare antiincendiu</b>				
1	10-01-003-01	Оптическая Patch Pannel 8 порта 1U, 19	10 m	1,000	2 842,455 2 791,005	2 842,455 2 791,005
2	08-01-121-1	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	136,858 86,458	136,858 86,458
3	08-01-121-1	Acumulator 12В67Ач РИП	buc	2,000	136,858 86,458	273,716 172,916
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Siren 10-16VDS 300mA 123 Db,Cehia SA-107	buc	2,000	464,010 461,670	928,020 923,340
5	10-08-002-03	Avertizoare Датчик дымовой ИП212/141М	buc	28,000	88,218 83,940	2 470,101 2 350,320
6	10-08-002-03	Avertizoare Датчик тепловой ИП103-4/1	buc	4,000	88,219 83,940	352,878 335,760
7	10-04-112-15	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	buc	3,000	506,190 503,640	1 518,570 1 510,920
8	10-03-027-07	Передатчик 1-канальный АТС-100	buc	1,000	20,146 20,146	20,146 20,146
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu РПУ-2	buc	1,000	83,940 83,940	83,940 83,940
10	10-08-002-04	Оповещательсвето-звуковой уличный НС 103	buc	1,000	42,006 41,970	42,006 41,970
11	10-01-055-	Pozare cablu si conductor pe	100 m	3,000	2 333,470	7 000,411

1	2	3	4	5	6	7
	02	pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBГ 2x0,5			1 557,087	4 671,261
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBГ 3x1	100 m	0,500	2 526,136 1 557,086	1 263,068 778,543
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului (Желоб пластиковый )10x22 MCS-1	m	350,000	24,474 10,912	8 566,020 3 819,270
14	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	1,500	1 279,083 700,899	1 918,624 1 051,349
15	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ-В-РЭП	100 m	0,050	1 875,420 801,620	93,771 40,081
		<b>Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu</b>				<b>27 510,584 18 677,279</b>
		<b>1.2. Semnalizare paza</b>				
16	10-01-001-05	Контрольная панель на 4 зоны ДКС Канада РС-585	buc	1,000	329,744 329,464	329,744 329,464
17	10-04-101-04	Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton TR30VA Cehia	buc	1,000	18,902 18,887	18,902 18,887
18	08-01-121-1	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	136,858 86,458	136,858 86,458
19	08-01-121-1	Акумулятор 12В67Ач РИП	buc	1,000	136,858 86,458	136,858 86,458
20	10-03-027-07	Передачик 1-канальный АТС-100	buc	1,000	20,146 20,146	20,146 20,146
21	10-08-002-01	Датчик ИК SRPG-100	buc	1,000	43,356 41,970	43,356 41,970
22	10-08-002-04	Датчик магнитноонтактный СМК(ТАНЕ)	buc	4,000	42,010 41,970	168,039 167,880
23	10-08-019-03	Клавиатура	buc	1,000	39,032 39,032	39,032 39,032
24	10-08-003-01	Апарат de semnalizare de capacitate Sirena 11-14VDS mA 11 Db,/m с пробл,маяком SA913F	buc	1,000	464,010 461,670	464,010 461,670

1	2	3	4	5	6	7
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu ПП 21-004	buc	1,000	83,940 83,940	83,940 83,940
26	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 6x0.22mm2	100 m	0,400	1 995,637 1 557,087	798,255 622,835
27	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3x1	100 m	0,200	2 488,135 1 557,085	497,627 311,417
28	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului (Желоб пластиковый )10x22 MCS-1	m	50,000	24,637 10,912	1 231,860 545,610
		<b>Total Semnalizare paza Inclusiv salariu</b>				<b>3 968,627 2 815,767</b>
		<i>Total</i>	lei			31 479,211
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 835,935
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			487,888
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			10 746,523
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			1 426,487
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>48 976,044 21 493,046</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
29		Оптическая Patch Pannel 8 порта 1U,19	buc	1,000	2 955,000 0,000	2 955,000 0,000
30		Резервный источник питания РИП-7АН	buc	2,000	545,000 0,000	1 090,000 0,000
31		Аккумуляторная батарея 12V7Ah	buc	3,000	280,000 0,000	840,000 0,000
32		Сирена внутренней установки SIREN 10-16VDS.300mA.123 Дб Cehia	buc	2,000	115,000 0,000	230,000 0,000
33		Сирена наружной установки SA 913	buc	1,000	155,000 0,000	155,000 0,000
34		Извещатель пожарный дымовой(10% запаса) ИП 212/141M	buc	28,000	25,000 0,000	700,000 0,000
35		Извещатель пожарный тепловой(10% запаса) ИП 103-	buc	4,000	115,000 0,000	460,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		4/1				
36		Извещатель пожарный кнопочный ИПР 513-10	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
37	Pret de furnizor	Радиопередатчик АТС 100	set	2,000	1 953,000 0,000	3 906,000 0,000
38	Pret de furnizor	Реле магнитное РПУ-2	buc	1,000	76,230 0,000	76,230 0,000
39	Pret de furnizor	Оповещатель свето-звуковой уличный НС 103	buc	1,000	625,000 0,000	625,000 0,000
40	Pret de furnizor	Контрольная панель на 4 зоны	buc	1,000	850,000 0,000	850,000 0,000
41	Pret de furnizor	Трансаорматор Transformer TR 30VA Сehia	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
42	Pret de furnizor	ИК датчик SRPG 100	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
43	Pret de furnizor	Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc	4,000	25,000 0,000	100,000 0,000
44	Pret de furnizor	Клавиатура ЖКИ	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 047,230</b>

		Total	lei	62 017
		TVA	20,00 %	12 403
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>74 420</b> <b>21 491</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)