

**Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма №.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Строительные работы

Сметная стоимость 30 446 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	RpCG29D	1. Demolarea Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проемов в стенах)	m3	1,000	224,66 221,42	224,66 221,42
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare Разборка	m3	1,600	377,43 374,79	603,89 599,67
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) под перегородку	m2	1,000	19,05 17,30	19,05 17,30
Всего Demolarea					847,60	
4	TsA02C	2. Lucrari de constructie Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0,400	121,67 121,67	48,67 48,67
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, под перегородки)	m3	0,300	1 738,13 296,97	521,44 89,09
6	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из фортана с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	1,700	1 241,89 241,93	2 111,22 411,28
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 50x50	kg	45,000	44,93 3,46	2 021,65 155,68
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la	m2	2,000	2 289,01	4 578,02

1	2	3	4	5	6	7
		rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)			253,71	507,41
9	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,500	1 436,64 54,20	718,32 27,10
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,250	1 397,54 42,11	3 144,47 94,74
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, (Штукатурка стен и откосов)	m2	35,000	102,20 69,19	3 576,84 2 421,72
12	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) стени и потолки	m2	86,000	6,74 3,46	579,61 297,53
Всего Lucrari de constructie						17 300,24

В том числе зарплата

4 053

Прямые затраты	lei	18 148
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 174
Transportul materialelor (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 319
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar (ПЗ) * 2 %	2,00 %	264
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	3 030
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	23 935
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 436
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	25 371
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	5 075

**Всего по смете:
в том числе зарплата**

**30 446
4 892**

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Локальная смета
Строительные работы**

Сметная стоимость 30 446 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,582	57,66	2 512,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,425	57,66	82,17
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,540	57,66	31,14
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,910	57,66	110,14
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	57,66	8,65
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,160	57,66	297,53
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,730	57,66	99,75
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,080	57,66	408,23
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,844	57,66	48,67
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,343	57,66	1 230,64
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,071	57,66	61,75
		Итого по затратам труда				4 892

Материальные ресурсы:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (форган)	m3	1,530	800,00	1 224,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,215	520,00	111,80
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	510,00	5,10
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,840	510,00	428,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,233	510,00	118,83
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,359	510,00	183,09
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	7 200,00	14,40
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,750	1 300,00	3 575,00
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,450	25,00	11,25
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360	20,00	7,20
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,409	80,00	112,72
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,400	25,00	35,00
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,494	60,00	29,64
14.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,100	5,00	25,50
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	370,291	2,20	814,64
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,873	2,20	81,12
17.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	25,800	10,00	258,00
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	54,592	5,00	272,96
19.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,500	5,00	32,50

20.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	47,250	38,00	1 795,50
21.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,000	2 000,00	4 000,00
22.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,280	65,00	18,20
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,000	1,00	12,00
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,860	2,00	5,72
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,489	15,00	7,34
26.	4100126202818	Apa	m3	0,556	15,00	8,34
Итого по строительным материалам						13 189

Строительные машины:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,658	18,00	11,84
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	25,00	1,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,629	0,00	0,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125	18,00	2,25
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	18,00	3,24
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,098	50,00	4,90
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,175	50,00	8,75
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,450	80,00	36,00
10.	34105200067520	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075	0,00	0,00
Итого по строительным машинам						67

Всего:

Прямые затраты	lei	18 148
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 174
Transpotul materialelor (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 319
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar (ПЗ) * 2 %	2,00 %	264
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	3 030
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	23 935
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 436
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	25 371
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	5 075

Итого по смете:

30 446

Составил

_____ ()
(должность, подпись)

Проверил

_____ ()
(должность, подпись)



Инвестор
ОбъектРеконструкция газоснабжения АИТ детского сада в с. Казаклия
Чаыр-Лунгского района, АТО Гагаузия

Каталог единичных расценок к объекту

Строительные работы (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
		1. Demolarea				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проемов в стенах)	m3			224,66
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare Разборка	m3			377,43
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	57,66	348,84
	41001262 02818	Apa	m3	0,0800	15,00	1,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) под перегородку	m2			19,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		2. Lucrari de constructie				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			121,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,67
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, под перегородки)	m3			1 738,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,90
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,87
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	510,00	396,10
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	520,00	372,67
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,33
	34105200 067520	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
6	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из фортана с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 241,89 241,93
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,61
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,32
	14111222 01275	Blocuri de calcar (фортан)	m3	0,9000	800,00	720,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 200,00	8,47
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,20	47,72
	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,80
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	510,00	107,70
	41001262 02818	Apa	m3	0,1520	15,00	2,28
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0,00
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 50x50	kg			44,93 3,46
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27107035 19753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	38,00	39,90
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,20	0,18
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203H	m3	0,0100	25,00	0,25
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	20,00	0,16
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 289,01 253,71

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	510,00	2,55
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
9	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			<u>1 436,64</u> 54,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,18
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,32
	24302261 01600	Chit silionic	kg	0,2470	60,00	14,76
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			<u>1 397,54</u> 42,11
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,05
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,58
	24302261 01600	Chit silionic	kg	0,1650	60,00	9,89
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен и откосов)	m2			<u>102,20</u> 69,19
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	510,00	12,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
12	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafața suport cu două straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) стени и потолки	m2			<u>6,74</u> 3,46
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	10,00	3,00
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

L.S.

Офертант



 должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0 _____ 0

 должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма №.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Внутренние сети газоснабжения (AGI)

Сметная стоимость 49 530 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Demolare				
1	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m	18,000	25,76 17,30	463,73 311,36
2	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4")	m	18,000	47,48 35,75	854,63 643,49
3	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля, диаметром 3/8"-1")	buc	1,000	4,61 4,61	4,61 4,61
4	RpIA52A	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 14,2....22 mp (Снятие стальных отопительных котлов)	buc	1,000	708,90 686,15	708,90 686,15
Всего Demolare					2 031,87	
		1.2. Tevi si armatura				
5	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой муфтовый Dn 32mm класс B	buc	1,000	438,58 98,02	438,58 98,02
6	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Электромагнитный клапан) Dn 32mm	buc	1,000	1 040,83 30,27	1 040,83 30,27
7	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer Сигнализатор загазованности	buc	2,000	1 019,63	2 039,26

1	2	3	4	5	6	7
					201,81	403,62
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран шаровой муфтовый Dn 20mm класс B	buc	3,000	143,69 38,06	431,07 114,17
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран шаровой муфтовый Dn 15mm класс B	buc	3,000	120,17 25,95	360,51 77,84
10	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Электромагнитный клапан) Dn 20mm	buc	1,000	319,87 14,41	319,87 14,41
11	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3,5 mm	m	12,000	184,90 74,96	2 218,75 899,50
12	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m	11,000	157,38 69,19	1 731,18 761,11
13	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm	m	4,000	103,86 49,01	415,45 196,04
14	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm	m	1,000	91,86 49,01	91,86 49,01
15	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x 3,5mm	m	1,500	204,86 83,61	307,29 125,41
16	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	3,000	29,14 24,79	87,43 74,38
17	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,000	40,77 27,10	122,30 81,30
18	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1 1/4"-2")	buc	10,000	26,12 6,92	261,19 69,19
19	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" (Установка заглушки стальных трубопроводов отопительных систем диаметром 50mm)	buc	2,000	62,10 6,92	124,20 13,84
20	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" (Установка заглушки стальных трубопроводов отопительных систем диаметром 127mm)	buc	1,000	137,10 6,92	137,10 6,92
21	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x3,5 L=400mm	buc	1,000	79,54 23,06	79,54 23,06

1	2	3	4	5	6	7
22	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32x3.2 L=400mm	buc	2,000	58,70 23,07	117,41 46,13
23	RpIC35E	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevelor de otel pentru constructii , cu diametrul 124x4-133x4 (Соединения вводов стальных труб, диаметром 124x4 - 133x4)-врезка	buc	1,000	230,72 101,48	230,72 101,48
24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход d 40/32 стальной	buc	1,000	275,95 46,13	275,95 46,13
25	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m	5,000	7,84 6,34	39,21 31,71
26	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	24,500	10,75 8,65	263,35 211,90
27	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m	5,000	6,39 5,19	31,95 25,95
28	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	24,500	9,30 7,50	227,75 183,65
Всего Tevi si armatura					11 392,75	
		1.3. Установка газового счетчика G-10T Qmax=16м3/ч на опоре- 1 шт				
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,100	68,60 68,60	6,86 6,86
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон (бетон класса)-бетонирование столбов	m3	0,056	1 725,00 328,57	96,60 18,40
31	TfA09C1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratheran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata (Установка готовых опор, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м весом между 10-25 кг/шт)(опора под счетчик-стойка из трубы D76, L=2,2м)	kg	19,250	34,83 2,31	670,52 44,40

1	2	3	4	5	6	7
32	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.5 mm	m	7,000	184,90 74,96	1 294,28 524,71
33	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)-опоры и трубы	m2	1,600	39,57 32,29	63,31 51,66
34	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой с накидной гайкой Dn 40mm	buc	1,000	908,58 98,02	908,58 98,02
35	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Кронштейны для крепления газопровода)	buc	2,000	56,12 6,92	112,24 13,84
36	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) 550x400x900	buc	1,000	1 191,93 115,32	1 191,93 115,32
37	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления счетчика) (Уголок 50x50x5 L=300мм) 2 шт (Уголок 40x40 L=50мм) 1 шт	kg	2,300	48,26 13,26	111,00 30,50
Всего Установка газового счетчика G-10T Qmax=16м3/ч на опоре- 1 шт						4 455,32
Прямые затраты			lei		17 879,94	
Fondul social (ПЗ) * 24 %			24,00 %		1 496,25	
Transpotul materialelor (ПЗ) * 10 %			10,00 %		1 119,30	
Cheltuieli de achizitionare depozitare (ПЗ) * 2 %			2,00 %		223,86	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %			14,50 %		3 004,31	
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu			100,00 +		23 723,66	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %			6,00 %		1 423,42	
Всего Lucrari sanitare						25 147,08
2. Lucrari de montare						
38	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Газовый счетчик монтаж)	buc	1,000	338,36 299,83	338,36 299,83
39	IA23A	Filtru сетчатый	buc	1,000	256,72 178,75	256,72 178,75
Прямые затраты			lei		595,08	
Fondul social (ПЗ) * 24 %			24,00 %		114,86	

1	2	3	4	5	6	7
		Transpotul materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %			11,65
		Cheltuieli de achizitionare depozitare (PI3) * 2 %	2,00 %			2,33
		Cheltuieli de regie (PI3) * 76 %	76,00 %			363,72
		Total PI3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +			1 087,64
		Beneficiu de deviz (PI3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			65,25
		Всего Lucrari de montare				1 152,89
		3. Utilaj				
40	Preturi firmei	Газовый счетчик мембранный с корректором температуры G10T	buc	1,000	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00
41	Preturi firmei	Фильтр сетчатый в комплекте (сетка N 0.25)	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
		Прямые затраты	lei			14 800,00
		Cheltuieli de aprovizionare si depozitar (PI3) * 1,2 %	1,20 %			177,60
		Всего Utilaj				14 977,60

В том числе зарплата

0

Прямые затраты	lei	41 275
TVA (PI3) * 20 %	20,00 % S.R.L.	8 255

Всего по смете:
в том числе зарплата

49 530
6 711

Составил _____ (0)
(должность, подпись)

Проверил _____ (0)
(должность, подпись)



**Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Локальная смета №
Внутренние сети газоснабжения (AGI)**

Сметная стоимость 49 530 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Затраты труда :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,930	57,66	53,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,297	57,66	17,13
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,480	57,66	27,68
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,159	57,66	4 621,96
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,660	57,66	1 767,85
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,896	57,66	51,66
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,290	57,66	74,38
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,385	57,66	22,20
9.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	57,66	46,13
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,385	57,66	22,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,119	57,66	6,86
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022	57,66	1,27
Итого по затратам труда						6 711

Материальные ресурсы:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,039	520,00	20,28
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	510,00	21,42
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,086	510,00	43,86
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	25,00	0,50
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	25,00	0,88
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,220	25,00	5,50
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,435	5,00	2,18
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,150	5,00	0,75
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,649	180,00	116,82
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,032	14,00	0,45
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,308	20,00	26,16
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,180	25,00	4,50
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	7,995	18,00	143,92
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,527	25,00	438,18
15.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,240	20,00	4,80
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,766	40,00	30,64
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,138	35,00	4,83
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	35,00	17,50
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,378	86,00	32,51

20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,456	24,00	10,94
21.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,450	24,00	10,80
22.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,090	23,00	2,07
23.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,318	25,00	7,95
24.	2521216701000	Teava din otel 40x3.5 mm	m	19,000	100,00	1 900,00
25.	252121670100015	Teava din otel 15x2.8 mm	m	1,000	37,70	37,70
26.	252121670100052	Teava din otel 50x3.5mm	m	1,500	100,00	150,00
27.	25212167010008	Teava din otel 20x2,8 mm	m	4,000	49,70	198,80
28.	2521216732	Teava din otel d32x3,2mm	m	11,000	80,00	880,00
29.	252315671381126	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход d 40/32 стальной	buc	1,010	82,00	82,82
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,963	2,20	2,12
31.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,20	3,30
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,688	2,20	34,51
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	0,00	0,00
34.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,116	12,00	1,39
35.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	14,040	0,00	0,00
36.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,300	35,00	80,50
37.	2722103310000	Teava instalatie 32x3.2	m	0,800	82,92	66,34
38.	27221033100005	Teava instalatie 50x3,5	m	0,400	135,00	54,00
39.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,112	38,00	4,26
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,670	38,00	25,46
41.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,174	48,00	56,35
42.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,370	38,00	52,06
43.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,644	38,00	62,47
44.	2811236829552	Cutie metalica 550x400x900	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
45.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	1,00	8,00
46.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	1,20	9,60
47.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	2,90	46,40
48.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000	2,00	48,00
49.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,00	8,00
50.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	12,000	1,20	14,40
51.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	12,000	2,00	24,00
52.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,00	8,00
53.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000	1,20	28,80
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,00	12,00
55.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,450	25,00	11,25
56.	2875274123500	Dop din fonta maleabila d=50mm	buc	2,000	50,00	100,00
57.	28752741235001	Dop din fonta maleabila d=127mm	buc	1,000	125,00	125,00
58.	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,400	0,00	0,00
59.	287527414	Кран шаровой муфтовый Dn 15mm класс В	buc	3,000	90,00	270,00
60.	2875274204000	Bratară fixare	buc	10,000	15,00	150,00
61.	287527420400011	Bratară fixare Кронштейны	buc	2,000	45,00	90,00
62.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой муфтовый Dn 32mm класс В	buc	1,000	330,00	330,00
63.	28752742052003	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой муфтовый Dn 20mm класс В	buc	3,000	100,00	300,00
64.	287527420522400	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой с накидной гайкой Dn 40mm	buc	1,000	800,00	800,00
65.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	15,00	30,00
66.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	15,00	60,00
67.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	19,250	25,00	481,25
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	5,00	15,00

Инвестор
ОбъектРеконструкция газоснабжения АИТ детского сада в с. Казаклия
Чаыр-Лунгского района, АТО ГагаузияКаталог единичных расценок к объекту №
Внутренние сети газоснабжения (AGI)
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare 1.1. Demolare				
1	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m			25,76 17,30
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,08
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica(carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,42
	17142273 22940	Cinapa fuior	kg	0,0220	180,00	3,96
2	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4")	m			47,48 35,75
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	57,66	35,75
	27104036 05033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,52
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	25,00	6,55
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	38,00	2,66
3	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля, диаметром 3/8"-1")	buc			4,61 4,61
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
4	RpIA52A	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 14,2.....22 mp (Снятие стальных отопительных котлов)	buc			708,90 686,15
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	11,9000	57,66	686,15

1	2	3	4	5	6	7
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	20,00	20,00
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,1500	5,00	0,75
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		1.2. Tevi si armatura				
5	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой муфтовый Dn 32mm класс B	buc			438,58 98,02
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	57,66	98,02
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой муфтовый Dn 32mm класс B	buc	1,0000	330,00	330,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0300	180,00	5,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	86,00	5,16
6	IA20B	Supara de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Электромагнитный клапан) Dn 32mm	buc			1 040,83 30,27
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	30,27
	29131545 000003	Supara de siguranta Электромагнитный клапан Dn 32mm	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0300	180,00	5,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	86,00	5,16
7	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer Сигнализатор загазованости	buc			1 019,63 201,81
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	29131545 00200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	700,00	700,00
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	15,00	30,00
	28741158 21760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	2,90	23,20
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,20	9,60
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	18,00	4,14
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8200	25,00	20,50
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	38,00	9,88
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	25,00	1,75
	15421261 08945	Ulei de in sicutat	l	0,1100	25,00	2,75
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран шаровой муфтовый Dn 20mm класс B	buc			143,69 38,06
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,06
	28752742 052003	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой муфтовый Dn 20mm класс B	buc	1,0000	100,00	100,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0160	180,00	2,88
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран шаровой муфтовый Dn 15mm класс B	buc			120,17 25,95

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	28752741 4	Кран шаровой муфтовый Dn 15mm класс В	buc	1,0000	90,00	90,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0120	180,00	2,16
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	86,00	2,06
10	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Электромагнитный клапан) Dn 20mm	buc			319,87
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	29131545 00000	Supapa de siguranta Электромагнитный клапан Dn 20mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0160	180,00	2,88
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0300	86,00	2,58
11	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.5 mm	m			184,90
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	25212167 01000	Teava din otel 40x3.5 mm	m	1,0000	100,00	100,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	18,00	2,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	25,00	5,92
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	38,00	1,90
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,11
12	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm	m			157,38
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	25212167 32	Teava din otel d32x3.2mm	m	1,0000	80,00	80,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	18,00	1,57
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	25,00	4,95
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	38,00	1,56
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,11
13	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm	m			103,86
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25212167 010008	Teava din otel 20x2,8 mm	m	1,0000	49,70	49,70
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	18,00	1,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	25,00	2,95
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	38,00	1,02
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,12
14	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si	m			91,86
						49,01

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25212167 0100015	Teava din otel 15x2.8 mm	m	1,0000	37,70	37,70
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	18,00	1,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	25,00	2,95
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	38,00	1,03
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,11
15	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x 3.5mm	m			204,86 83,61
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	25212167 0100052	Teava din otel 50x3.5mm	m	1,0000	100,00	100,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	18,00	2,55
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	25,00	8,29
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	38,00	2,73
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	38,00	0,18
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	25,00	7,50
16	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,14 24,79
	71350100 11000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,57
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	24,00	3,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
17	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			40,77 27,10
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	40,00	8,08
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	24,00	3,65
	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	23,00	0,69
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
18	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1 1/4"-2")	buc			26,12 6,92
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28752742 04000	Bratară fixare	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	28741158 93465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
19	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" (Установка заглушки стальных трубопроводов отопительных систем диаметром 50mm)	buc			62,10 6,92
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28752741 23500	Dop din fonta maleabila d=50mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0210	180,00	3,78
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400	35,00	1,40
20	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" (Установка заглушки стальных трубопроводов отопительных систем диаметром 127mm)	buc			137,10 6,92
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28752741 235001	Dop din fonta maleabila d=127mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0210	180,00	3,78
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400	35,00	1,40
21	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x3.5 L=400mm	buc			79,54 23,06
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	27221033 100005	Teava instalatie 50x3.5	m	0,4000	135,00	54,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,31
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	25,00	0,22
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,21
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	0,71
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	510,00	1,02
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	15,00	0,01
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
22	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32x3.2 L=400mm	buc			58,70 23,07
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,07
	27221033 10000	Teava instalatie 32x3.2	m	0,4000	82,92	33,17
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,30
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	25,00	0,23
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,21
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	0,70
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	510,00	1,02
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
23	RpIC35E	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevelor de otel pentru constructii , cu diametrul 124x4-133x4 (Соединения вводов стальных труб, диаметром 124x4 - 133x4)-врезка	buc			230,72 101,48
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	1,7600	57,66	101,48
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	18,00	3,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3800	25,00	9,50
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	38,00	4,18
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7500	150,00	112,50
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	0,00	0,00
24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход d 40/32 стальной	buc			275,95 46,13
	72120300 22701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567 1381126	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход d 40/32 стальной	buc	1,0100	82,00	82,82
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	180,00	108,00
25	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m			7,84 6,34
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	30,00	1,50
26	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			10,75 8,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	30,00	2,10
27	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m			6,39 5,19
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	30,00	1,20
28	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			9,30 7,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		1.3. Установка газового счетчика G-10T Qmax=16m3/ч на опоре- 1 шт				

1	2	3	4	5	6	7
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 68,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, søcluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов	m3			1 725,00 328,57
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,68
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,25
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	510,00	382,50
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	520,00	362,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,29
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,18
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,07
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
31	TfA09C1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata (Установка готовых опор, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м весом между 10-25 кг/шт)(опора под счетчик-стойка из трубы D76, L=2,2м)	kg			34,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0200	57,66	1,15
	28752773 47000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	25,00	25,00
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0610	48,00	2,93
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0070	5,00	0,04
	26811160 01329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0060	12,00	0,07
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0160	20,00	0,32
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0207	180,00	3,72
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	50,00	0,45
32	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.5 mm	m			184,90 74,96
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	25212167 01000	Teava din otel 40x3.5 mm	m	1,0000	100,00	100,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	18,00	2,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica(carbid) S102	kg	0,2370	25,00	5,93

1	2	3	4	5	6	7
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	38,00	1,90
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,11
33	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)-опоры и трубы	m2			39,57 32,29
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	40,00	4,00
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	20,00	3,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,28
34	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой с накладной гайкой Dn 40mm	buc			908,58 98,02
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	57,66	98,02
	28752742 0522400	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровой с накладной гайкой Dn 40mm	buc	1,0000	800,00	800,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0300	180,00	5,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	86,00	5,16
35	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Кронштейны для крепления газопровода)	buc			56,12 6,92
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28752742 0400011	Bratară fixare Кронштейны	buc	1,0000	45,00	45,00
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	28741158 93465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
36	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) 550x400x900	buc			1 191,93 115,32
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	28112368 29552	Cutie metalica 550x400x900	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	35,00	17,50
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,30
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	510,00	40,80
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
37	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления счетчика) (Уголок 50x50x5 L=300мм) 2 шт (Уголок 40x40 L=50мм) 1 шт	kg			48,26 13,26
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
		2. Lucrari de montare				
38	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Газовый	buc			338,36

1	2	3	4	5	6	7
		счетчик монтаж)				299,83
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,83
	28741158 21734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,20	9,60
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,20	9,60
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	25,00	1,95
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	25,00	0,88
39	IA23A	Filtru сетчатый	buc			256,72
						178,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	15,00	30,00
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	25,00	2,50
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,00	8,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	25,00	13,25
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,52
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
		3. Utilaj				
40	Preturi firmei	Газовый счетчик мембранный с корректором температуры G10T	buc			14 000,00
	u03	Газовый счетчик мембранный с корректором температуры G10T	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
41	Preturi firmei	Фильтр сетчатый в комплекте (сетка N 0.25)	buc			800,00
	u07	Фильтр сетчатый	buc	1,0000	800,00	800,00

Утверждаю:

L.S.

L.S.

Офертант

Инвестор



должность, подпись (инициалы, фамилия)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Котельная. Отопление и вентиляция (IV)**

Сметная стоимость 7 449 lei

Составлена в текущих ценах 24.05.2022

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Tip 22 500-500	buc	1,000	818,59 28,83	818,59 28,83
2	IB20A	. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	2,000	30,25 8,65	60,50 17,30
3	ID07A	(Термостат, диаметром 1/2")	buc	1,000	531,58 25,95	531,58 25,95
4	ID10B	Robinet de inchidere Кран шаровый Ду 20 Herz	buc	2,000	173,69 38,05	347,37 76,11
5	ID04A	Robinet de trecere (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz	buc	1,000	124,10 8,65	124,10 8,65
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	buc	1,000	139,10 8,65	139,10 8,65
7	IC11B	Teava din otel neagra (Прокладка стальных черных продольносварных труб, диаметр 3/4") d20x2.8	m	3,000	64,23 23,06	192,69 69,19
8	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,200	29,00 24,80	5,80 4,96
9	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la	m2	0,200	40,45	8,09

1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea			27,10	5,42
Всего Incalzire						2 227,82
		2. Ventilare				
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2	1,260	518,75 217,96	653,62 274,63
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,500	48,26 13,26	24,13 6,63
12	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д200	buc	1,000	1 416,33 355,76	1 416,33 355,76
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка P 200x150	buc	1,000	149,93 28,83	149,93 28,83
Всего Ventilare						2 244,01

В том числе зарплата

666

Прямые затраты	lei	4 474
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	219
Transpotul materialelor (ПЗ) * 10 %	10,00 %	352
Cheltuieli de achizitionare depozitare (ПЗ) * 2 %	2,00 %	70
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	742
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	5 857
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	351
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	6 208
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 241

Всего по смете:

7 449

в том числе зарплата


912

Составил

_____ 0
(должность, подпись)

Проверил

_____ 0
(должность, подпись)



Реконструкция газоснабжения АИТ
детского сада в с. Казаклия Чаыр-
Лунгского района, АТО Гагаузия
(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета №
Котельная. Отопление и вентиляция (IV)

Сметная стоимость 7 449 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Затраты труда:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,062	57,66	3,57
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470	57,66	27,10
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,032	57,66	1,85
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,185	57,66	241,31
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,933	57,66	630,39
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,086	57,66	4,96
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030	57,66	1,73
Итого по затратам труда						912

Материальные ресурсы:

1.	123-34	Дефлектор д200	buc	1,005	1 000,00	1 005,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	3,00	0,06
3.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,081	180,00	14,58
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,022	40,00	0,88
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,038	25,00	0,95
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,012	22,00	0,27
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,173	18,00	3,11
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,376	25,00	9,41
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,040	40,00	1,60
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,166	86,00	14,27
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	24,00	0,72
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,015	24,00	0,36
13.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,030	24,00	0,72
14.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,006	23,00	0,14
15.	2521216701000	Teava din otel d20x2.8 mm	m	3,045	37,70	114,80
16.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,50	6,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
18.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,981	45,00	269,14
19.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	12,00	6,88
20.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	0,500	35,00	17,50
21.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,591	34,60	55,05
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,159	34,60	40,10
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009	38,00	0,34

24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,051	38,00	1,94
25.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,038	38,00	1,44
26.	281123630670	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite. Решетка P 200x250	buc	1,000	120,00	120,00
27.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	22,00	1,10
28.	282211570400001	Radiator din 22C 500-500	buc	1,000	780,00	780,00
29.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	15,00	30,00
30.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,636	0,80	6,11
31.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	0,80	3,20
32.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,040	0,60	4,82
33.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,636	0,40	3,05
34.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,636	0,60	4,58
35.	28752742051002	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	buc	1,000	125,00	125,00
36.	2875274205109018	Вентиль радиаторный Ф15	buc	1,000	110,00	110,00
37.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый Ду 20Herz	buc	2,000	130,00	260,00
38.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	3,60
39.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,013	5,00	0,07
40.	2913134626000	Separator termostatic d=1/2	buc	1,000	500,00	500,00
Итого по строительным материалам						3 519

Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,113	18,00	2,03
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	20,00	8,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220	150,00	33,00
Итого по строительным машинам						43

Всего:

Прямые затраты	lei	4 474
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	219
Transpotul materialelor (ПЗ) * 10 %*	10,00 %	352
Cheltuieli de achizitionare depozitare (ПЗ) * 2 %	2,00 %	70
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	742
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	5 857
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	351
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	6 208
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 241

Итого по смете:

7 449

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектРеконструкция газоснабжения АИТ детского сада в с. Казаклия
Чаыр-Лунгского района, АТО ГагаузияКаталог единичных расценок к объекту
Котельная. Отопление и вентиляция (IV)
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Tip 22 500-500	buc			818,59
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157 0400001	Radiator din 22C 500-500	buc	1,0000	780,00	780,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,54
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,52
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc			30,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
3	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостат, диаметром 1/2")	buc			531,58
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	29131346 26000	Separator termostatic d=1/2	buc	1,0000	500,00	500,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	180,00	2,88
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
4	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de	buc			173,69
						38,05

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран шаровый Ду 20 Herz				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,05
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый Ду 20Herz	buc	1,0000	130,00	130,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0160	180,00	2,88
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz	buc			124,10 8,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742 05109018	Вентиль радиаторный Ф15	buc	1,0000	110,00	110,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	buc			139,10 8,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742 051002	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	buc	1,0000	125,00	125,00
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, диаметр 3/4") d20x2.8	m			64,23 23,06
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167 01000	Teava din otel d20x2.8 mm	m	1,0150	37,70	38,27
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,00	0,65
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	38,00	0,11
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
8	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,00 24,80
	71350100 11000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,25
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,55
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	22,00	0,45
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
9	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			40,45
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,85
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,25
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	40,00	8,00
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	24,00	3,60
	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	23,00	0,70
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	22,00	0,90
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		2. Ventilare				
10	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2			518,75
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,96
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	34,60	27,95
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	24,00	0,29
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,06
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	40,00	0,70
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	34,60	43,69
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,75
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,63
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	38,00	1,14
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	45,00	213,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
12	VB28 A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д200	buc			1 416,33

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	57,66	355,76
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	34,60	4,88
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,88
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,00	4,28
	123-34	Дефлектор д200	buc	1,0000	1 000,00	1 005,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,0450	18,00	0,81
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,60	4,82
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
13	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка P 200x150	buc			149,93 28,83
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	28112363 0670	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite. Решетка P 200x250	buc	1,0000	120,00	120,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)