

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1
Pereti de sprigin.2 buc

Valoarea de deviz 714 982,23 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Подпорная стенка | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,26 | 1 350,00 0,00 | 351,00 0,00 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 23,50 | 194,876 194,876 | 4 579,586 4 579,586 |
| 3 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) | t | 37,60 | 74,207 0,00 | 2 790,20 0,00 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Устройстве песчанной подушки) | m3 | 23,50 | 588,161 85,14 | 13 821,79 2 000,79 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,25 | 648,00 0,00 | 162,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,25 | 1 872,48 832,48 | 468,12 208,12 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с) | 100 m3 | 0,24 | 1 350,00 0,00 | 324,00 0,00 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 38,80 | 26,881 0,00 | 1 043,00 0,00 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 | 90,00 0,00 | 21,60 0,00 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 | 275,567 33,90 | 66,136 8,136 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 627,432 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 23 627,432 6 796,632 |
| | | 1.2. Drenaj | | | | |
| 11 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 6,80 | 263,682 110,682 | 1 793,038 752,638 |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж) | m3 | 8,90 | 467,683 57,706 | 4 162,383 513,583 |
| 13 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu | m | 16,20 | 302,269 47,30 | 4 896,765 766,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|----------------------------|---------------------------------|
| | | mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 852,186 |
| | | Total Drenaj Inclusiv salariu | | | | 10 852,186 2 032,481 |
| | | 1.3. Lucrari din beton armat | | | | |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) | m3 | 2,20 | <u>1 988,945</u> 425,70 | <u>4 375,68</u> 936,54 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон B 15) | m3 | 7,47 | <u>2 576,04</u> 416,265 | <u>19 243,022</u> 3 109,502 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,98 | <u>143,553</u> 72,016 | <u>1 719,762</u> 862,752 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон B 15) | m3 | 9,88 | <u>2 576,204</u> 416,24 | <u>25 452,897</u> 4 112,451 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 49,40 | <u>173,689</u> 89,87 | <u>8 580,258</u> 4 439,578 |
| 19 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII) | kg | 104,00 | <u>24,488</u> 6,713 | <u>2 546,748</u> 698,148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 20 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 10 AI) | kg | 30,36 | 21,765 5,017 | 660,776 152,306 |
| 21 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 10 AIII) | kg | 762,74 | 19,45 2,70 | 14 835,132 2 059,253 |
| 22 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (în 2 straturi K=2) | m2 | 49,90 | 297,004 7,568 | 14 820,513 377,643 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 29,40 | 205,307 160,82 | 6 036,028 4 728,108 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad) | m2 | 29,40 | 75,374 52,03 | 2 216,002 1 529,682 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 486,818 |
| | | Total Lucrari din beton armat Inclusiv salariu | | | | 100 486,818 23 005,963 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 134 966,436 |
| | | Total Подпорная стенка Inclusiv salariu | | | | 134 966,436 31 835,076 |
| | | 2. Подпорная стенка 2 | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 25 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate | 100 m3 | 0,53 | 1 349,434 0,00 | 715,20 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|---------------------|--------------------------|
| | | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | | |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 56,50 | 194,876 194,876 | 11 010,494 11 010,494 |
| 27 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) | t | 90,35 | 74,199 0,00 | 6 703,90 0,00 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки) | m3 | 56,50 | 588,14 85,14 | 33 229,91 4 810,41 |
| 29 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,53 | 654,34 0,00 | 346,80 0,00 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,53 | 1 873,50 834,443 | 992,955 442,255 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с) | 100 m3 | 0,56 | 1 350,00 0,00 | 756,00 0,00 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 93,50 | 26,81 0,00 | 2 506,70 0,00 |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,56 | 88,571 0,00 | 49,60 0,00 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,56 | 275,552 34,123 | 154,309 19,109 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|-------|---------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56 465,868 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 56 465,868 16 282,268 |
| | | 2.2. Drenaj | | | | |
| 35 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 16,80 | 263,682 110,682 | 4 429,858 1 859,458 |
| 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж) | m3 | 22,00 | 467,706 57,706 | 10 289,532 1 269,532 |
| 37 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm | m | 40,00 | 302,259 47,30 | 12 090,35 1 892,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 809,74 |
| | | Total Drenaj Inclusiv salariu | | | | 26 809,74 5 020,99 |
| | | 2.3. Lucrari din beton armat | | | | |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) | m3 | 5,30 | 1 987,345 425,70 | 10 532,93 2 256,21 |
| 39 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон B 15) | m3 | 18,21 | 2 576,142 416,24 | 46 911,546 7 579,73 |
| 40 | CB03A | Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje | m2 | 22,96 | 143,264 72,017 | 3 289,348 1 653,513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|---------------------|--------------------------|
| | | inclusiv sprijinirile | | | | |
| 41 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стѐны бетон B 15) | m3 | 25,20 | 2 576,152 416,24 | 64 919,024 10 489,248 |
| 42 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 126,00 | 181,349 89,87 | 22 849,92 11 323,62 |
| 43 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII) | kg | 226,44 | 24,491 6,716 | 5 545,847 1 520,884 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) | kg | 2 019,14 | 19,45 2,70 | 39 271,904 5 451,325 |
| 45 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII) | kg | 339,60 | 19,45 2,70 | 6 605,069 916,769 |
| 46 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) | m2 | 117,20 | 297,007 7,568 | 34 809,27 886,97 |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 71,70 | 205,315 160,82 | 14 721,058 11 530,794 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 71,70 | 75,374 | 5 404,307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|---|-------|-----------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad) | | | 52,03 | 3 730,551 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254 860,223 |
| | | Total Lucrari din beton armat Inklusiv salariu | | | | 254 860,223 57 339,614 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 338 135,831 |
| | | Total Подпорная стенка 2 Inklusiv salariu | | | | 338 135,831 78 642,872 |

| | | | | |
|--|--|--|------|----------------------------------|
| | | Total | lei | 473 102,29 |
| | | Fondul social | 24 % | 26 514,71 |
| | | Transportarea materialelor | 5 % | 16 243,20 |
| | | Total | | 515 860,20 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 51 586,02 |
| | | Total | | 567 446,22 |
| | | Beneficiu de deviz | 5 % | 28 372,31 |
| | | Total | | 595 818,53 |
| | | TVA | 20 % | 119 163,70 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | 714 982,23 110 477,95 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1

Pereti de sprigin.2 buc

Valoarea de deviz 714 982,23 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 3-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,54 | 94,60 | 13 389,684 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 271,915 | 94,60 | 25 723,159 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 107,416 | 94,60 | 10 161,555 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 140,32 | 94,60 | 13 274,272 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 24,065 | 94,60 | 2 276,549 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,368 | 94,60 | 1 264,613 |
| 7. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 28,10 | 94,60 | 2 658,26 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 55,605 | 94,60 | 5 260,233 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 243,963 | 94,60 | 23 078,90 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,09 | 94,60 | 8 995,512 |
| 11. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 46,461 | 94,60 | 4 395,211 |
| | | Total manopera | | | | 110 477,95 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,013 | 400,00 | 5,20 |
| 2. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 24,072 | 150,00 | 3 610,80 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,031 | 400,00 | 1 212,40 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 119,672 | 400,00 | 47 868,80 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,055 | 10,00 | 50,55 |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,277 | 6 700,00 | 1 855,90 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,302 | 6 700,00 | 2 023,40 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 | 6 700,00 | 871,00 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 522,338 | 1,00 | 522,338 |
| 10. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 22,434 | 450,00 | 10 095,30 |
| 11. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 377,646 | 1,00 | 377,646 |
| 12. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,201 | 100,00 | 20,10 |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 25,243 | 10,00 | 252,43 |
| 14. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 568,14 | 80,00 | 45 451,20 |
| 15. | 24301161038002 4 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Fasad | kg | 40,44 | 50,00 | 2 022,00 |
| 16. | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 19,797 | 15,00 | 296,955 |
| 17. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 061,55 | 3,00 | 3 184,65 |
| 18. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,062 | 5,00 | 30,31 |
| 19. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 113,628 | 3,00 | 340,884 |
| 20. | 26631021000001 4 | Beton B 7.5 | m3 | 7,767 | 1 500,00 | 11 650,50 |
| 21. | 26631021000001 5 | Beton B 20 | m3 | 63,211 | 1 900,00 | 120 100,90 |
| 22. | 26651227010001 3 | Tub de azbociment de presiune diam. 100 mm | m | 59,333 | 200,00 | 11 866,60 |
| 23. | 26651227016001 3 | Mufa de azbociment diam. 100 mm | buc | 19,797 | 100,00 | 1 979,70 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|-----|-----------|-------|-------------------|
| 24. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 50,55 | 5,00 | 252,75 |
| 25. | 271060220000021 | Otel beton PC 52 diam. 10 AIII | kg | 2 851,426 | 16,00 | 45 622,816 |
| 26. | 27106022000002145 | Otel beton PC 52 diam. 16 A III | kg | 348,09 | 16,00 | 5 569,44 |
| 27. | 271060230000020 | Otel beton OB 37 diam. 10 A I | kg | 31,12 | 16,00 | 497,92 |
| 28. | 271060240000019 | Otel beton PC 52 diam. 6 A III | kg | 338,701 | 17,00 | 5 757,917 |
| 29. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,747 | 20,00 | 34,94 |
| 30. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 34,818 | 20,00 | 696,36 |
| 31. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,055 | 25,00 | 201,375 |
| 32. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 52,62 | 2,00 | 105,24 |
| 33. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 52,62 | 2,00 | 105,24 |
| 34. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,88 | 60,00 | 52,80 |
| 35. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,26 | 20,00 | 105,20 |
| 36. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,839 | 22,00 | 172,458 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 324 864,04 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 33,60 | 100,00 | 3 360,00 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 16,805 | 100,00 | 1 680,50 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,334 | 10,00 | 3,34 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,875 | 10,00 | 18,75 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,407 | 10,00 | 4,07 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,577 | 600,00 | 2 146,20 |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,848 | 600,00 | 508,80 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,432 | 600,00 | 259,20 |
| 9. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 36,454 | 10,00 | 364,54 |
| 11. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,562 | 50,00 | 28,10 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,814 | 100,00 | 81,40 |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,107 | 100,00 | 810,70 |
| 14. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,344 | 500,00 | 2 172,00 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 | 700,00 | 157,50 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,702 | 700,00 | 13 091,40 |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 13,563 | 700,00 | 9 494,10 |
| 18. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,071 | 700,00 | 3 549,70 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 37 760,30 |

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Total | lei | 473 102,29 |
| Fondul social | 24 % | 26 514,71 |
| Transportarea materialelor | 5 % | 16 243,20 |
| Total | | 515 860,20 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 51 586,02 |
| Total | | 567 446,22 |
| Beneficiu de deviz | 5 % | 28 372,31 |

| | | |
|---------------------|------|------------------------|
| Total | | 595 818,5 3 |
| TVA | 20 % | 119 163,7 0 |
| Total deviz: | | 714 982,2 3 |

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Balabanesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Подпорная стенка | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 350,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 351,00 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 194,876 194,876 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 | 194,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 579,586 |
| 3 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) | t | | | 74,207 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1060 | 700,00 | 74,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 790,20 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Устройтво песчанной подушки) | m3 | | | 588,161 85,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 400,00 | 440,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| | | Total | lei | | | 13 821,79 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | | | 648,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 648,00 |
| | | Total | lei | | | 162,00 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | | | 1 872,48 832,48 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 | 832,48 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 040,00 |
| | | Total | lei | | | 468,12 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с) | 100 m3 | | | 1 350,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| | | Total | lei | | | 324,00 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 26,881 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 700,00 | 26,88 |
| | | Total | lei | | | 1 043,00 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | | | 90,00 0,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 400,00 | 5,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 600,00 | 85,00 |
| | | Total | lei | | | 21,60 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 275,567 33,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 33,90 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 400,00 | 1,67 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 600,00 | 240,00 |
| | | Total | lei | | | 66,136 |
| | | 1.2. Drenaj | | | | |
| 11 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | | | 263,682 110,682 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 | 110,68 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 | 150,00 | 153,00 |
| | | Total | lei | | | 1 793,038 |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж) | m3 | | | 467,683 57,706 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,71 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 400,00 | 409,98 |
| | | Total | lei | | | 4 162,383 |
| 13 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din | m | | | 302,269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|---------------------|
| | | azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm | | | | 47,30 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 94,60 | 47,30 |
| | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,3420 | 15,00 | 5,28 |
| | 266512270100013 | Tub de azbociment de presiune diam. 100 mm | m | 1,0250 | 200,00 | 211,15 |
| | 266512270160013 | Mufa de azbociment diam. 100 mm | buc | 0,3420 | 100,00 | 35,23 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 | 700,00 | 2,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 896,765 |
| | | 1.3. Lucrari din beton armat | | | | |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) | m3 | | | 1 988,945 425,70 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 94,60 | 364,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
| | 266310210000014 | Beton B 7.5 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 554,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 375,68 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон B 15) | m3 | | | 2 576,04 416,265 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,87 |
| | 266310210000015 | Beton B 20 | m3 | 1,0250 | 1 900,00 | 1 976,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,24 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 700,00 | 175,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 243,022 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 143,553 72,016 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 6,86 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 94,60 | 65,15 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 450,00 | 40,49 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 6 700,00 | 23,49 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 6 700,00 | 3,36 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 719,762 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон B 15) | m3 | | | 2 576,204 416,24 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
| | 266310210000015 | Beton B 20 | m3 | 1,0250 | 1 900,00 | 1 976,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,23 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 700,00 | 175,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 452,897 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 173,689 89,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 450,00 | 49,46 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 700,00 | 6,78 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 6 700,00 | 9,49 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 700,00 | 14,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 580,258 |
| 19 | CC01E1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII) | kg | | | 24,488 6,713 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 94,60 | 6,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
| | 271060240000019 | Otel beton PC 52 diam. 6 A III | kg | 1,0250 | 17,00 | 17,42 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 546,748 |
| 20 | CC01F | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI) | kg | | | 21,765 5,017 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
| | 271060230000020 | Otel beton OB 37 diam. 10 A I | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 660,776 |
| 21 | CC01D1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) | kg | | | 19,45 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 94,60 | 2,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 94,60 | 0,17 |
| | 271060220000021 | Otel beton PC 52 diam. 10 AIII | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 835,132 |
| 22 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) | m2 | | | 297,004 7,568 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 7,57 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 80,00 | 272,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 100,00 | 0,12 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 500,00 | 13,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 820,513 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 205,307 160,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,00 | 31,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 400,00 | 11,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 036,028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|---------------------|
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad) | m2 | | | 75,374 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 243011610380024 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Fasad | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 2 216,002 |
| | | 2. Подпорная стенка 2 | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 349,434 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 349,43 |
| | | Total | lei | | | 715,20 |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 194,876 194,876 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 | 194,88 |
| | | Total | lei | | | 11 010,494 |
| 27 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) | t | | | 74,199 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1060 | 700,00 | 74,20 |
| | | Total | lei | | | 6 703,90 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки) | m3 | | | 588,14 85,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 400,00 | 440,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| | | Total | lei | | | 33 229,91 |
| 29 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | | | 654,34 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 654,34 |
| | | Total | lei | | | 346,80 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | | | 1 873,50 834,443 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 | 834,44 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 039,06 |
| | | Total | lei | | | 992,955 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с) | 100 m3 | | | 1 350,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 756,00 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 26,81 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 700,00 | 26,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 506,70 |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | | | 88,571 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 400,00 | 5,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 600,00 | 83,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,60 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 275,552 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,12 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 400,00 | 1,43 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 600,00 | 240,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 154,309 |
| | | 2.2. Drenaj | | | | |
| 35 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | | | 263,682 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 | 110,68 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 | 150,00 | 153,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 429,858 |
| 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж) | m3 | | | 467,706 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,71 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 400,00 | 410,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 289,532 |
| 37 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm | m | | | 302,259 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 94,60 | 47,30 |
| | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,3420 | 15,00 | 5,28 |
| | 266512270100013 | Tub de azbociment de presiune diam. 100 mm | m | 1,0250 | 200,00 | 211,15 |
| | 266512270160013 | Mufa de azbociment diam. 100 mm | buc | 0,3420 | 100,00 | 35,22 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 | 700,00 | 2,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 090,35 |
| | | 2.3. Lucrari din beton armat | | | | |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) | m3 | | | 1 987,345 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 94,60 | 364,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
| | 266310210000014 | Beton B 7.5 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,22 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 532,93 |
| 39 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu | m3 | | | 2 576,142 |
| | | | | | | 416,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------------------|
| | | mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон В 15) | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
| | 266310210000015 | Beton B 20 | m3 | 1,0250 | 1 900,00 | 1 976,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,23 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 700,00 | 174,98 |
| | | Total | lei | | | 46 911,546 |
| 40 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 143,264 ----- 72,017 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 6,86 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 94,60 | 65,16 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 450,00 | 40,49 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 6 700,00 | 23,34 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 6 700,00 | 3,21 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 3 289,348 |
| 41 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон В 15) | m3 | | | 2 576,152 ----- 416,24 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
| | 266310210000015 | Beton B 20 | m3 | 1,0250 | 1 900,00 | 1 976,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,23 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 700,00 | 175,00 |
| | | Total | lei | | | 64 919,024 |
| 42 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 181,349 ----- 89,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 450,00 | 49,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 700,00 | 6,91 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 700,00 | 6,91 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 6 700,00 | 10,10 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 700,00 | 14,00 |
| | | Total | lei | | | 22 849,92 |
| 43 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII) | kg | | | 24,491 ----- 6,716 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 94,60 | 6,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
| | 271060240000019 | Otel beton PC 52 diam. 6 A III | kg | 1,0250 | 17,00 | 17,43 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | Total | lei | | | 5 545,847 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) | kg | | | 19,45 ----- 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 94,60 | 2,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 94,60 | 0,17 |
| | 271060220000021 | Otel beton PC 52 diam. 10 AIII | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 271,904 |
| 45 | CC01D1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII) | kg | | | 19,45 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 94,60 | 2,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 94,60 | 0,17 |
| | 27106022000002145 | Otel beton PC 52 diam. 16 A III | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 605,069 |
| 46 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) | m2 | | | 297,007 7,568 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 7,57 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 80,00 | 272,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 100,00 | 0,12 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 500,00 | 13,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 809,27 |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 205,315 160,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,00 | 31,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 400,00 | 12,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 721,058 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad) | m2 | | | 75,374 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 243011610380024 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Fasad | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 404,307 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.