

CAIET DE SARCINI privind achiziționarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Grupul de lucru pentru achiziții
Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparații curente a edificiului Centrului multifuncțional nr. 1 din str. M. Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău (amenajarea tamburului de la intrarea principală)

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lucrări de reparații curente a edificiului Centrului multifuncțional nr. 1 din str. M. Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău (amenajarea tamburului de la intrarea principală)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontări		
1	RpCS19D	Demontări: pavaje din piatră sau pavele	m2	12,6000
2	RpCM33C	Demontarea placajelor din granit de pe trepte și contratrepte	m	9,6000
3	RpCI42B aplicativ	Demontarea casete etalbond existente	m2	7,8800
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	2,0000
		Capitolul 2. Lucrări de terasament scări și rampă		
5	RpCA01A	Săpături manuale de pamânt	m3	8,2300
6	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	3,5000
		Capitolul 3. Evacuare gunoi, pamant		
7	TrI1AA01C2	Încarcarea gunoiului din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	3,9000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,9000
		Capitolul 4. Lucrări de betonare scări și rampă		
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	45,5000

1	2	3	4	5
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	42,0000
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	8,9000
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,8300
		Capitolul 5. Finisări scări și rampă		
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	89,9000
14	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0890
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0890
16	CI12A	Placaje din granit grosime 20 mm, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (granit grosime 20 mm similar celui existent inclusiv formă și culoare)	m2	16,6000
17	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi (baghete antiderapante)	m	17,0000
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Fara costul placilor de pavaj)	m2	3,2000
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, grosime 5 cm)	m2	1,1000
20	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic: Casete	m2	5,1200

1	2	3	4	5
		Altcombond similar ca formă și culoare cu cele existente		
21	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice "Altcombond" similar ca formă și culoare cu cele existente, Placi termoizolante grosime=100 mm	m2	12,7500
22	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	4,6500
		Capitolul 6. Tâmplărie		
23	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu cu geam termopan, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (uși din aluminiu cu bariera termică, profil lat, calitativ, culoare profil cafeniu, geam termopan, mâner cromat cu lungimea până la 1,5 m)	m2	8,8100
24	CK11B	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din profiluri din aluminiu (profil lat, calitativ, culoare profil cafeniu, geam termopan)	m2	14,6900
25	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea usilor	buc	3,0000
		Capitolul 7. Electricitate		
26	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, de creat resursa	100 buc	0,0400
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,1500
28	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	15,0000
29	08-02-409-1	Țeavă din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,1500

4. *Termenul de efectuare a lucrărilor – 45 zile.*

5. *Termenul și condițiile de achitare:* fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.