

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 201 016,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 850m2 beton				
1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800	2 166,000 0,000	1 732,800 0,000
2	TsD7A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,200	3 399,900 354,900	679,980 70,980
3	TsC35B21 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	2,000	1 156,500 0,000	2 313,000 0,000
4	TsI50A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	300,000	15,500 0,000	4 650,000 0,000
5	DA11B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	85,000	762,672 115,500	64 827,120 9 817,500
6	TsE01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,500	586,600 586,600	4 986,100 4 986,100
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la	m2	850,000	327,700	278 545,000

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm C20/25			43,400	36 890,000
8	CB01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	15,000	300,000 140,000	4 500,000 2 100,000
9	CC03C1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate , la placi Plasa vr D=3 150*150	kg	425,000	42,940 2,450	18 249,500 1 041,250
Total 850m2 beton						380 483,500
Inclusiv salariu						54 905,830
2. Petris						
10	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,400	2 166,000 0,000	11 696,400 0,000
11	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,000	1 012,500 0,000	4 050,000 0,000
12	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	560,000	7,192 0,000	4 027,520 0,000
13	TsC35B22 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0- 2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	8,900	1 327,500 0,000	11 814,750 0,000
14	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 050,00 0	7,192 0,000	7 551,600 0,000
15	DA12A п. K=3=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	540,000	795,221 56,000	429 419,340 30 240,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	impanare si innoiroire				
16	TsC17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000	690,400 <hr/> 120,400	12 427,200 <hr/> 2 167,200
Total Petris						480 986,810
Inclusiv salariu						32 407,200

<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>	<i>861 470,31</i>
<i>Fondul Social</i>	<i>24,00 %</i>	<i>20 955,13</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 +</i>	<i>882 425,44</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>7,00 %</i>	<i>61 769,78</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 +</i>	<i>944 195,22</i>
<i>Rentabilitate</i>	<i>6,00 %</i>	<i>56 651,72</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 +</i>	<i>1 000 846,94</i>
<i>TVA</i>	<i>20,00 %</i>	<i>200 169,39</i>

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 201 016,33
87 313,03

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Gura Galbenei)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria s. Gura Galbenei
Reparatia drumurilor locale s. Gura Galbenei r- ul Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 850m2 beton				
1	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatara mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 166,000 0,000
	2952220003546	Autogreder	h-ut	3,6100	600,00	2 166,000
2	TsD7A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 399,900 354,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,900
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari 12 tn	h-ut	8,7020	350,00	3 045,000
3	TsC35B21 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 156,500 0,000
	2952270007405	Incercator frontal	h-ut	2,5700	450,00	1 156,500
4	TsI50A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	310,00	15,500
5	DA11B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			762,672 115,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	70,00	115,500
	1411122201646	Agregat grosier 8-16	m3	0,2030	401,00	81,403
	1411122201672	Agregat grosier 16-63mm	m3	1,2190	401,00	488,819
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat 14tn	h-ut	0,2070	350,00	72,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,500
6	TsE01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,600
7	DC05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm C20/25	m2			327,700 43,400

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,00	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,00	40,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,400
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 660,00	9,960
	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	1 660,00	249,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,470
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,00	0,000
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	0,00	0,000
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	0,00	0,000
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,000
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	0,00	0,000
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw	h-ut	0,0230	250,00	5,750
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	0,00	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,130
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	3410520001373	Incartator frontal	h-ut	0,0200	410,00	8,200
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,50	7,700
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,000
8	CB01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			300,000 140,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	70,00	127,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	0,00	0,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	0,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	8 000,00	24,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	8 000,00	128,000
9	CC03C1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate , la placi Plasa vr D=3 150*150	kg			42,940 2,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2873122004100	Plase sudate 429 buc 150*150 d3	kg	1,0100	40,00	40,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	0,00	0,000
		2. Petris				
10	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 166,000 0,000
	2952220003546	Autogreder	h-ut	3,6100	600,00	2 166,000
11	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
12	TsI51A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,192 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	310,00	7,192
13	TsC35B22 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c. pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			1 327,500 ----- 0,000
	2952270007405	Incercator frontal	h-ut	2,9500	450,00	1 327,500
14	TsI51A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,192 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	310,00	7,192
15	DA12A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			795,221 ----- 56,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,000
	142110220052522 2	Agregat Grosier fin 0-/4	m3	0,2570	257,00	66,049
	1411122201646	Agregat grosier 8-16	m3	0,1020	401,00	40,902
	1411122201672	Agregat grosier 16-63mm	m3	1,2700	401,00	509,270
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	600,00	25,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat 14tn	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,500
16	TsC17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			690,400 ----- 120,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	70,00	120,400
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,9500	600,00	570,000

INTOCMIT
Antreprenor
SRL Autodacuv

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:
Investitor
Primaria s. Gura Galbenei

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse**Valoarea de deviz 1 201 016,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	493,000	70,00	34 510,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,625	70,00	743,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,300	70,00	1 911,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	572,250	70,00	40 057,500
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,000	70,00	1 190,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,204	70,00	8 414,280
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,950	70,00	486,500
				Total manopera		87 313,03

Materiale:

1.	1411122201646	Agregat grosier 8-16	m3	72,335	401,00	29 006,335
2.	1411122201672	Agregat grosier 16-63mm	m3	789,415	401,00	316 555,415
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,500	0,00	0,000
4.	14211022005252 22	Agregat Grosier fin 0-/4	m3	138,780	257,00	35 666,460
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	5,100	1 660,00	8 466,000
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	127,500	1 660,00	211 650,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	8 000,00	360,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,240	8 000,00	1 920,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015	8 000,00	120,000
10.	2010237318750	Distantieri	buc	127,500	0,00	0,000
11.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,017	0,00	0,000
12.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,400	0,00	0,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	9,350	0,00	0,000
14.	2320187315789	Decofrol	kg	11,150	0,00	0,000
15.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	83,300	15,00	1 249,500
16.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	57,800	0,00	0,000
17.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	45,050	0,00	0,000
18.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	4,250	18,00	76,500
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,125	18,00	38,250
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,500	0,00	0,000
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,250	0,00	0,000
22.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	15,300	0,00	0,000

23.	2873122004100	Plase sudate 429 buc 150*150 d3	kg	429,250	40,00	17 170,000
24.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,700	0,00	0,000
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,800	0,00	0,000
26.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,400	0,00	0,000
27.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	5,950	0,00	0,000
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750	0,00	0,000
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	208,100	0,00	0,000
Total materiale de construcții						622 278,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,297	0,00	0,000
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	19,550	0,00	0,000
3.	2952220003546	Autogreder	h-ut	62,162	600,00	37 297,200
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 870,000	3,50	6 545,000
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw	h-ut	19,550	250,00	4 887,500
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri 12 tn	h-ut	1,740	350,00	609,000
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat 14tn	h-ut	156,915	350,00	54 920,250
8.	2952260003501	Excavator 0,40-0,70 mc	h-ut	9,000	450,00	4 050,000
9.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	19,550	0,00	0,000
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,550	0,00	0,000
11.	2952270007405	Incarcator frontal	h-ut	31,395	450,00	14 127,750
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw	h-ut	17,000	0,00	0,000
13.	3410520001373	Incartator frontal	h-ut	17,000	410,00	6 970,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,000	310,00	4 650,000
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,352	310,00	11 579,120
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,810	300,00	6 243,000
Total utilaje de construcții						151 878,82

Total:


Cheltuieli directe	lei	861 470,31
Fondul Social	24,00 %	20 955,13
Total	100,00 +	882 425,44
Cheltuieli de regie	7,00 %	61 769,78
Total	100,00 +	944 195,22
Rentabilitate	6,00 %	56 651,72
Total	100,00 +	1 000 846,94
TVA	20,00 %	200 169,39

Total deviz:

1 201 016,33

Intocmit

Verificat



(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

(Primaria s. Gura Galbenei)

(funcția, semnătura)