

Constructia statiilor de dezinfectare a apei, castelului de apa si conectarea la reseaua existenta de apeduct situat in r-ul Comrat, s. Chirsova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 61-22-A 9302-2-2-8 **Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4, L=0,050 km**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montaj		
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,30
		2. Lucrari de constructie		
2	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (предохранитель ПН2-100А)	set	1,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная стойка CB95-2-1 шт.)	buc	1,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	1,00
5	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatilor (заземление опор)	10 m	1,00
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2)	1 km	0,052
7		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2	m	52,00
8				
9		Лента из нержавеющей стали F2007	m	7,00
10		Скрепы А200	buc	7,00
11		Кронштейн СА 1500	buc	3,00
12		Анкерный зажим РА1500	buc	2,00

13		Промежуточный зажим ES1500	buc	2,00
14		Анкерный зажим РА 25х100	buc	2,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc	14,00
16		Прокалывающий зажим Р 2х95	buc	4,00
17		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 35	buc	2,00
18		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	6,00
19		Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75	buc	1,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)