

**Reconstructia garajului
primariei pentru autospeciala
pompieri, din sat. roscani, r-nul
Straseni, numarul cadastral
8035110.191.02**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitectural-constructive (29/07-2024-SAC)**

Valoarea de deviz 1 032 361,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,700	25,20 25,20	496,44 496,44
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala (interior)	m2	157,300	17,45 16,20	2 744,88 2 548,26
3	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demolare pereti despartitori	m3	13,200	163,60 132,00	2 159,52 1 742,40
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Demontare pardosea din beton gr.=200mm	m2	82,500	20,00 18,00	1 650,00 1 485,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu /Demontare substrat de pardosea gr.=300mm	m3	24,700	71,40 71,40	1 763,58 1 763,58
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /	m3	1,830	234,64	429,39

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare pereu avariati			205,21	375,54
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	95,130	79,20 79,20	7 534,32 7 534,32
8	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	95,130	27,00 27,00	2 568,54 2 568,54
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,130	6,43 0,00	612,02 0,00
Total Demontari						19 958,69
Incluziv salariu						18 514,08
2. Terasamente fundatie						
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150	786,33 0,00	117,95 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	6,44 0,00	164,14 0,00
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,480	717,50 0,00	344,40 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	48,000	18,60 18,60	892,80 892,80
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,480	1 707,90 529,25	819,79 254,04
Total Terasamente fundatie						2 339,08
Incluziv salariu						1 146,84
3. Fundatie radier						

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	4,400	615,12 59,40	2 706,53 261,36
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3	2,900	1 680,23 270,00	4 872,68 783,00
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	93,85 63,00	1 689,30 1 134,00
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	360,000	15,63 3,42	5 625,27 1 231,20
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	7,600	1 572,10 264,00	11 947,96 2 006,40
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,100	20,43 2,40	185,89 21,84
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana blindata bitum-polimerica "Bipoli ЭIII" sau analog	m2	9,100	134,05 4,80	1 219,83 43,68
22	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata "PLANTER Standart" sau analog	m2	9,100	28,21 1,20	256,74 10,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatie radier						28 504,20
Incluziv salariu						5 492,40
		4. Rame monolite				
		4.1. Rama monolita Rm-1				
23	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	68,800	95,62 60,00	6 578,88 4 128,00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	53,25 27,00	532,50 270,00
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,340	19,53 5,94	1 881,08 572,22
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	384,000	16,96 4,26	6 511,01 1 635,84
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3	2,200	1 680,59 270,00	3 697,29 594,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	6,900	1 771,84 318,00	12 225,67 2 194,20
29	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,500	1 763,20 251,76	6 171,20 881,16
Total Rama monolita Rm-1						37 597,63
Incluziv salariu						10 275,42
		4.2. Rama monolita Rm-2				

1	2	3	4	5	6	7
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,200	95,56 60,00	4 223,92 2 652,00
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	53,25 27,00	532,50 270,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,850	19,53 5,94	1 110,21 337,68
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	227,200	16,96 4,26	3 852,25 967,86
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	4,300	1 771,86 318,00	7 618,98 1 367,40
Total Rama monolita Rm-2						17 337,86
Incluziv salariu						5 594,94
4.3. Rama monolita Rm-3						
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,000	95,60 60,00	3 250,40 2 040,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,880	19,53 5,94	876,49 266,64
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi	kg	216,800	16,96 4,26	3 676,10 923,58

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	3,200	1 771,62 318,00	5 669,18 1 017,60
39	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,200	1 762,27 251,75	3 877,00 553,86
Total Rama monolita Rm-3						17 349,17
Incluziv salariu						4 801,68
4.4. Rama monolita Rm-4						
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	95,60 60,00	3 824,00 2 400,00
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,460	19,52 5,94	1 004,71 305,70
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	276,000	16,96 4,26	4 679,79 1 175,76
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	3,700	1 771,69 318,00	6 555,24 1 176,60
44	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	5,400	1 762,35 251,76	9 516,68 1 359,48
Total Rama monolita Rm-4						25 580,42
Incluziv salariu						6 417,54

1	2	3	4	5	6	7
		4.5. Rama monolita Rm-5				
45	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,500	95,78 60,00	2 059,34 1 290,00
46	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,320	19,52 5,94	572,37 174,12
47	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,000	16,96 4,26	2 102,51 528,24
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	2,000	1 771,46 318,00	3 542,93 636,00
49	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,000	1 762,66 251,76	1 762,66 251,76
Total Rama monolita Rm-5						10 039,81
Incluziv salariu						2 880,12
		4.6. Rama monolita Rm-6				
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	37,120	95,57 60,00	3 547,65 2 227,20
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	53,25 27,00	319,50 162,00
52	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg	50,270	19,53 5,94	981,56 298,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,200	16,96 4,26	3 174,01 797,46
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	3,600	1 771,88 318,00	6 378,77 1 144,80
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3	2,000	1 680,64 270,00	3 361,29 540,00
56	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	7,800	1 762,78 251,76	13 749,71 1 963,74
Total Rama monolita Rm-6						31 512,49
Incluziv salariu						7 133,82
4.7. Rama monolita Rm-7						
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,000	95,60 60,00	3 250,40 2 040,00
58	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	53,25 27,00	319,50 162,00
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,880	19,53 5,94	876,49 266,64
60	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in	kg	176,800	16,96	2 997,87

1	2	3	4	5	6	7
		elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,26	753,18
61	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	3,300	1 771,79 318,00	5 846,90 1 049,40
Total Rama monolita Rm-7						13 291,16
Incluziv salariu						4 271,22
4.8. Rama monolita Rm-8						
62	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,520	95,71 60,00	3 399,49 2 131,20
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	53,25 27,00	319,50 162,00
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,270	19,53 5,94	981,56 298,62
65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,200	16,96 4,26	3 174,01 797,46
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C16/20	m3	3,400	1 771,94 318,00	6 024,60 1 081,20
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3	0,900	1 680,71 270,00	1 512,64 243,00

1	2	3	4	5	6	7
68	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	7,800	1 762,78 251,76	13 749,71 1 963,74
Total Rama monolita Rm-8						29 161,51
Incluziv salariu						6 677,22
Total Rame monolite						181 870,05
Incluziv salariu						48 051,96
5. Tamplarii						
5.1. Ferestre						
69	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Tamplarie din profil PVC cu geam termopan EN14351-1 (4LE-16Ar-4F); F-1 3000x1000(h) - 1 buc	m2	3,000	1 852,55 33,60	5 557,66 100,80
70	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Tamplarie din profil PVC cu geam termopan EN14351-1 (4LE-16Ar-4F); F-2 1800x2000(h) - 1 buc	m2	3,600	1 852,57 33,60	6 669,26 120,96
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Tamplarie din profil PVC cu geam termopan EN14351-1 (4LE-16Ar-4F); F-3 1600x1600(h) - 2 buc	m2	5,120	1 852,57 33,60	9 485,16 172,02
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Tamplarie din profil PVC cu geam termopan EN 14351-1 (4LE-16Ar-4F); F-4 2800x800(h) - 2 buc	m2	4,480	1 906,47 43,81	8 540,98 196,26
Total Ferestre						30 253,06
Incluziv salariu						590,04
5.2. Usi						
73	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile	m2	23,040	1 736,50 189,00	40 008,95 4 354,56

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. / Poarta sectionata din PVC U1 3200x3600(h) - 2 buc				
74	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara oarba din metal fortificat U2 1400x2600(h) inclusiv supralumina 1400x500(h) - 1 buc	m2	3,640	2 172,79 279,02	7 908,97 1 015,62
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U3 800x2100(h) - 2 buc	m2	3,360	2 138,16 108,00	7 184,21 362,88
Total Usi						55 102,13
Incluziv salariu						5 733,06
Total Tamplarii						85 355,19
Incluziv salariu						6 323,10
6. Finisari pardosea						
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=60mm	m3	8,300	615,12 59,40	5 105,49 493,02
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa / Beton B15 gr.=100mm	m3	13,770	1 680,28 270,00	23 137,42 3 717,84
78	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	137,700	20,43 2,40	2 812,87 330,48
79	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Bicroelast EPP si HPP sau analog	m2	137,700	241,81 40,80	33 296,91 5 618,16
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	6,900	1 680,29	11 594,01

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa / Cimentoplast gr.=50mm			270,00	1 863,00
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,700	128,37 42,00	17 676,32 5 783,40
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie antiderapanta gr.=10mm	m2	137,700	505,30 150,00	69 579,59 20 655,00
Total Finisari pardosea						163 202,61
Incluziv salariu						38 460,90
7. Finisari tavan						
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	137,700	238,89 132,11	32 895,39 18 192,12
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,700	4,90 1,80	674,73 247,86
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	137,700	41,25 33,00	5 680,43 4 544,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,700	4,90 1,80	674,73 247,86
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,700	68,09 33,00	9 376,67 4 544,10
Total Finisari tavan						49 301,95
Incluziv salariu						27 776,04
8. Finisari la pereti						
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,100	164,53 102,00	8 900,83 5 518,20
89	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 materiale si utilajul pentrugrosimea	m2	54,100	35,53 7,80	1 922,38 421,98

1	2	3	4	5	6	7
		stratului finala de 40 mm				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,100	4,90 1,80	265,10 97,38
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,100	96,48 73,20	5 219,83 3 960,12
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,100	25,57 12,00	1 383,23 649,20
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	54,100	37,74 14,40	2 041,59 779,04
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,100	4,90 1,80	265,10 97,38
95	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	54,100	376,80 99,00	20 385,00 5 355,90
Total Finisari la pereti						40 383,06
Incluziv salariu						16 879,20
		9. Finisari glafuri interioare				
96	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	66,600	71,24 50,40	4 744,44 3 356,64
97		Corniera perforata din aluminiu	m	66,600	4,33 0,00	288,38 0,00
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,320	118,25 59,46	1 575,04 792,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,320	4,90 1,80	65,29 24,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,320	41,25 33,00	549,47 439,56
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,320	4,90 1,80	65,29 24,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,320	68,10 33,00	907,03 439,56
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,400	514,20 4,20	205,68 1,68
Total Finisari glafuri interioare						8 400,62
Incluziv salariu						5 077,44
10. Finisari pereti exteriori						
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	135,700	84,60 45,00	11 480,86 6 106,50
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	137,700	6,85 1,80	943,24 247,86
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1.13 kg/m2)	kg	94,600	47,60 2,70	4 502,62 255,42
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,700	164,54 102,00	13 771,75 8 537,40
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	83,700	21,64 7,80	1 811,66 652,86
109	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=100mm	m2	83,700	448,67 138,60	37 553,67 11 600,82

1	2	3	4	5	6	7
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	83,700	25,93 7,20	2 170,01 602,64
111	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	83,700	158,47 73,20	13 263,94 6 126,84
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,510	514,17 4,21	1 290,56 10,56
Total Finisari pereti exteriori						86 788,31
Incluziv salariu						34 140,90
11. Finisari glafuri exterioare						
113	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	66,600	71,24 50,40	4 744,44 3 356,64
114	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm π135 kg/m3	m2	10,000	322,04 175,38	3 220,39 1 753,80
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,90 1,80	49,00 18,00
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,320	68,10 33,00	907,03 439,56
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,300	514,20 4,20	154,26 1,26
Total Finisari glafuri exterioare						9 075,12
Incluziv salariu						5 569,26
12. Soclu						
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	45,500	6,85 1,80	311,68 81,90
119	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	45,500	243,65	11 086,10

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr.=50 mm			103,08	4 690,14
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata BP -1 cu ochi de 150x150mm (0.59 kg/m2)	kg	12,400	47,58 2,70	590,00 33,48
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,000	164,53 102,00	3 455,21 2 142,00
122	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	21,000	29,45 15,60	618,45 327,60
123	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,000	20,43 2,40	428,97 50,40
124	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara dizolvanti	m2	21,000	118,93 3,60	2 497,54 75,60
125	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	24,500	543,40 174,00	13 313,26 4 263,00
126	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	21,000	105,25 24,00	2 210,25 504,00
Total Soclu						34 511,46
Incluziv salariu						12 168,12
		13. Pereu				
127	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=60mm	m3	3,432	615,11 59,41	2 111,07 203,88

1	2	3	4	5	6	7
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50mm	m3	2,860	560,47 54,00	1 602,94 154,44
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100x4mm (1,91 kg/m2)	kg	109,250	46,70 1,80	5 101,66 196,62
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 gr.=150-200mm	m3	10,000	1 680,27 270,00	16 802,70 2 700,00
Total Pereu						25 618,37
Incluziv salariu						3 254,94
Прямые затраты			Lei		735 308,71	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		53 485,24	
Cheltuieli de transport			3,00 %		14 475,16	
Cheltuieli de regie			5,00 %		40 163,46	
Beneficiu			2,00 %		16 868,64	
TVA			20,00 %		172 060,24	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 032 361,4
5
222 855,18

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)