

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R7 drum de acces spre s.Păscăuți

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 489 770,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	458,12	116,43	53 338,91
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	245,00	116,43	28 525,35
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	267,3037	116,43	31 122,17
Total manopera						112 986,43

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	586,842	1 700,00	997 631,40
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	391,792	1 925,00	754 199,60
3.	11202062010361	Savura	m3	49,00	61,80	3 028,20
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	49,00	218,40	10 701,60
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	95,76	218,40	20 913,98
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	926,10	211,20	195 592,32
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	73,50	218,40	16 052,40
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	24,99	1 925,00	48 105,75
9.	23203226000401	Bitum	t	3,8625	13 000,00	50 212,50
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	112,44	35,00	3 935,40
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	153,376	20,00	3 067,52
Total materiale de construcții						2 103 440,67

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,6006	900,00	540,54
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,125	250,00	281,25
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,8466	800,00	16 677,28
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	55,3122	550,00	30 421,71
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,9702	550,00	30 233,61
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	132,79	550,00	73 034,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	63,24	450,00	28 458,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	54,9702	900,00	49 473,18
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,642	800,00	10 113,60
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	5,194	250,00	1 298,50
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6006	500,00	300,30
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,6238	500,00	10 811,90
Total utilaje de construcții						251 644,37

Total:

Прямые затраты	lei	2 468 071,48
CASM	24,00 %	27 116,74
Total	100,00 +	2 495 188,22
Cheltuieli de regie	11,00 %	274 470,70
Total	100,00 +	2 769 658,92
Beneficiu	5,00 %	138 482,95
Total	100,00 +	2 908 141,87
TVA	20,00 %	581 628,37

Total deviz:**3 489 770,24**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)