

**Lucrari de amenajare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Valoarea de deviz 758 856,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pavaj bd. Republicii (A.Puskin - Sciusev) mun. Cahul</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	141,0000	17,60 17,60	2 481,60 2 481,60
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,9500	1 385,80 0,00	1 316,51 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	124,0000	14,12 0,00	1 751,22 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,9500	166,24 16,49	157,93 15,67
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	28,0000	28,60 28,60	800,80 800,80
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,1000	677,75 54,45	9 556,28 767,75
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*300*1550mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	141,0000	260,95 34,65	36 793,95 4 885,65
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,2400	677,75 54,45	38 794,42 3 116,74
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000*200*70mm, pnetu	m	199,0000	179,38	35 695,82

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			17,40	3 462,60
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / gr.pavajului 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	477,0000	250,90 35,68	119 679,77 17 019,83
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000	150,32 122,05	751,61 610,25
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m	141,0000	62,86 17,40	8 863,18 2 453,40
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	12 274,29 0,00	171,84 0,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2	14,1000	276,90 9,60	3 904,32 135,36
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	12 274,29 0,00	171,84 0,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2	14,1000	192,87 7,20	2 719,40 101,52
<b>Total Lucrari de pavaj bd. Republicii (A.Puskin - Sciusev) mun. Cahul</b>						<b>263 610,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 851,17</b>
		<b>2. Pavaj bd. Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul</b>				
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	195,0000	17,60 17,60	3 432,00 3 432,00
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,2200	1 385,80 0,00	1 690,68 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	158,0000	14,12	2 231,46

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2200	165,93 16,50	202,44 20,13
21	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	48,7500	28,60 28,60	1 394,25 1 394,25
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,0000	677,75 54,45	8 133,00 653,40
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*300*1550mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	195,0000	260,95 34,65	50 885,25 6 756,75
24	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31.1mm h=100mm	m3	56,7500	677,75 54,45	38 462,09 3 090,01
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000*200*70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	195,0000	179,38 17,40	34 978,32 3 393,00
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / gr.pavajului 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	567,5000	250,90 35,68	142 386,07 20 249,03
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m	195,0000	62,86 17,40	12 257,62 3 393,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	12 934,74 0,00	245,76 0,00
29	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2	19,5000	276,88 9,60	5 399,11 187,20
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	12 934,74 0,00	245,76 0,00
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2	19,5000	192,90 7,20	3 761,59 140,40

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pavaj bd. Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul</b>						<b>305 705,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>42 709,17</b>
	Cheltuieli directe		lei			569 315,89
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			18 854,48
	Transportarea materialelor		3,00 %			13 752,58
	Cheltuieli de regie		3,00 %			18 057,69
	Total		100,00 +			619 980,64
	Beneficiu		2,00 %			12 399,61
	Total		100,00 +			632 380,25
	TVA		20,00 %			126 476,05

**Total deviz:** **758 856,30**  
**Incluziv salariu** **78 560,34**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de amenajare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pavaj bd. Republicii (A.Puskin - Sciusev) mun. Cahul</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,60 17,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
2	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 385,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	533,00	1 385,80
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,12 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	460,00	14,12
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			166,24 16,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,00	16,49
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	480,00	1,01
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,74
5	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,60 28,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,60
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>677,75</u> 54,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*300*1550mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			<u>260,95</u> 34,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
	266310210 0001-1215	Beton clasa..C12/15	m3	0,0550	1 867,00	102,68
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	123,00	123,62
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>677,75</u> 54,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000*200*70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>179,38</u> 17,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210 0001-1215	Beton clasa..C12/15	m3	0,0480	1 867,00	89,62
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*70	m	1,0050	72,00	72,36
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			<u>250,90</u> 35,68

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / gr.pavajului 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	266111280 0655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	152,00	154,28
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	460,00	17,48
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
11	RpDB33 A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc			<u>150,32</u> 122,05
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7600	60,00	45,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	55,00	76,45
	266410210 1183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	870,00	26,62
	295216000 7250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295227000 4036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	25,00	1,25
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m			<u>62,86</u> 17,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	160,00	0,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12 274,29</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	274,29
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			276,90

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel				9,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,00	9,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 837,00	259,00
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 274,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	274,29
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2			192,87 7,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 915,00	179,96
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,71
		<b>2. Pavaj bd. Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul</b>				
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,60 17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 385,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	533,00	1 385,80
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	460,00	14,12
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			165,93 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	480,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,65
21	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,60 <hr/> 28,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,60
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			677,75 <hr/> 54,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*300*1550mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			260,95 <hr/> 34,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
	266310210 0001-1215	Beton clasa..C12/15	m3	0,0550	1 867,00	102,69
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	123,00	123,61
24	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31.1mm h=100mm	m3			677,75 <hr/> 54,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110220 0068.	Piatra sparta fr. 16-31.1mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000*200*70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			179,38 <hr/> 17,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210 0001-1215	Beton clasa..C12/15	m3	0,0480	1 867,00	89,62
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*70	m	1,0050	72,00	72,36
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / gr.pavajului 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			250,90 <hr/> 35,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	266111280 0655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	152,00	154,28
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	460,00	17,48
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m			62,86 <hr/> 17,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	160,00	0,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 934,74 <hr/> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 631,58
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	303,16
29	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2			276,88 <hr/> 9,60
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 837,00	258,97
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,31
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12 934,74</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 631,58
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	303,16
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / se exclud nisip, otel	m2			<u>192,90</u> 7,20
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,20
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 915,00	180,01
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,69

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Lucrari de amenajare

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 758 856,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,800	60,00	228,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	97,440	60,00	5 846,40
3.	7129020012800	Pavator	h-om	824,779	60,00	49 486,74
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,408	60,00	564,48
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	384,450	55,00	21 144,75
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,454	55,00	1 289,97
<b>Total manopera</b>						<b>78 560,34</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,737	1 837,00	8 701,87
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,158	1 915,00	6 047,57
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	480,00	1,92
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	95,841	480,00	46 003,68
5.	1421102200068.	Piatra sparta fr. 16-31.1mm	m3	65,262	480,00	31 325,76
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,222	460,00	2 402,12
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,691	460,00	18 257,86
8.	23203226000401	Bitum	t	0,068	12 000,00	816,00
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 671,200	2,70	4 512,24
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 787,400	2,70	37 225,98
11.	2661112800655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1 060,167	152,00	161 145,38
12.	2663102100001-1215	Beton clasa..C12/15	m3	37,392	1 867,00	69 810,86
13.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,153	870,00	133,11
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	337,680	123,00	41 534,64
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*70	m	395,970	72,00	28 509,84
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,175	160,00	188,00
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,890	60,00	1 253,40
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,440	20,00	268,80
19.	4100126202818	Apa	m3	14,009	20,00	280,18
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>458 419,21</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	58,838	120,00	7 060,56
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,419	90,00	2 647,71
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,100	20,00	2,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,020	960,00	19,20

5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,941	500,00	470,50
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,642	533,00	3 007,19
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,717	450,00	322,65
8.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,250	25,00	6,25
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	98,784	150,00	14 817,60
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,658	460,00	3 982,68
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>32 336,34</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	569 315,89
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 854,48
Transportarea materialelor	3,00 %	13 752,58
Cheltuieli de regie	3,00 %	18 057,69
Total	100,00 +	619 980,64
Beneficiu	2,00 %	12 399,61
Total	100,00 +	632 380,25
TVA	20,00 %	126 476,05

**Total deviz:**

**758 856,30**

Intocmit

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)