

## Formularul nr. 3

Obiectivul: IMSP Institutul Mamei si Copilului str. Burebista, 93

## Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 2 701 000,00 (Lei)

| Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg<br>6 statii - din str. Burebista, nr. 93 |                                |  |      |  |                         |                 |
|---|--------------------------------|--|------|--|-------------------------|-----------------|
| Deviz: Demontare ascensorului ascenorului existent si montarea utilajului ascensorului nou AEP 450kg la 6 statii  |                                |  |      |  |                         |                 |
| Nr.   | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                 |
|   |                                |  |      |  | Pe unitate<br>de masura | Total           |
| 1   | 2                              | 3  | 4    | 5  | 6                       | 7               |
| <b>Manopera</b>   |                                |  |      |  |                         |                 |
| 1   | 7137010011530                  | Electromecanic   | h-om | 373,78   | 39,37                   | 14715,72        |
| 2   | 7137010011530                  | Electromecanic   | h-om | 320,94   | 78,75                   | 25274,32        |
| <b>Total manopera</b>   |                                |  |      |  |                         | <b>39990,04</b> |
| <b>Materiale</b>  |                                |  |      |  |                         |                 |
| 1   | 20028339                       | Materiale mărunte  | %    | 6  | 0                       | 68,43           |
| 2   | 2051142950713                  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc  | 40   | 0,45                    | 18              |
| 3   | 2430116104160                  | Email alchidic   | kg   | 1,65   | 85,5                    | 141,08          |
| 4   | 2430226109845                  | Dizolvant nr. 646  | kg   | 0,85   | 45                      | 38,25           |
| 5   | 2513206621603                  | Banda de stringere                                       | kg   | 0,19   | 30                      | 5,7             |
| 6   | 2521216704239                  | Tub PVC D=16 mm  | m    | 10   | 28                      | 280             |
| 7   | 2521216704241                  | Tub gofrat D=16 mm                                       | m    | 9,4  | 3                       | 28,2            |
| 8   | 2533206621600                  | Bandă de izolare   | kg   | 0,74   | 10                      | 7,4             |
| 9   | 2661126408346                  | Fisa de impamintare                                      | buc  | 12   | 34                      | 408             |
| 10  | 2710403701411                  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm                    | kg   | 4,28   | 12,5                    | 53,55           |
| 11  | 2734113805426                  | Sirma din otel D=3,0 mm                                  | kg   | 0,11   | 14                      | 1,6             |
| 12  | 2734113805427                  | Sirma din otel D=1,2 mm                                  | kg   | 0,03   | 13                      | 0,34            |
| 13  | 2873155900800                  | Electrozi de sudura                                      | kg   | 8,8  | 70                      | 616             |
| 14  | 2874115833879                  | Suruburi cu cap semirotund                               | kg   | 0,58   | 30                      | 17,4            |
| 15  | 2874136313368                  | Diblu cu expandare marimea 12                            | buc  | 148  | 12                      | 1776            |
| 16  | 2881116002698                  | Disc de taiat 230x22x2                                   | buc  | 1  | 20                      | 20              |
| 17  | 2881116002699                  | Disc de taiat 115x22x1,2                                 | buc  | 1  | 10                      | 10              |
| <b>Total materiale</b>  |                                |  |      |  |                         | <b>3489,94</b>  |
| <b>Utilaj</b>   |                                |  |      |  |                         |                 |
| 1   | 2940520007608                  | Masina de perforat cu burghiu                            | h-ut | 9,25   | 30                      | 277,5           |
| 2   | 2940520007688                  | Maşina de şlefuit  | h-ut | 33,3   | 15                      | 499,5           |
| 3   | 2940600002994                  | Aparat de sudura   | h-ut | 41,66  | 30                      | 1249,8          |
| 4   | 2952270006614                  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf                      | h-ut | 20,54  | 90                      | 1848,6          |
| 5   | 3410520001102                  | Automacara 10 tf   | h-ut | 15,72  | 80                      | 1257,6          |
| 6   | 3410540003730                  | Autoincarcator 5t  | h-ut | 63,74  | 90                      | 5736,6          |
| <b>Total utilaj</b>   |                                |  |      |  |                         | <b>10869,6</b>  |
| Total   |                                |  |      |  |                         | 54349,58        |
| Asigurari sociale   |                                |  |      | 24,00%   |                         | 9597,61         |
| Total   |                                |  |      |  |                         | 63947,19        |
| Cheltuieli de regie   |                                |  |      | 76,00%   |                         | 30392,43        |
| Total   |                                |  |      |  |                         | 94339,62        |
| Beneficiu de deviz  |                                |  |      | 6,00%  |                         | 5660,38         |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b> | <b>100000</b> |
|----------------------------|---------------|

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg<br/>6 statii - din str. Burebista, nr. 93</b> |                                |                                |      |  |                         |          |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------|--|-------------------------|----------|
| <b>Deviz: Reglarea ascensorului AP 450kg 6 statii</b>   |                                |                                |      |  |                         |          |
| Nr.   | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |          |
|   |                                |                                |      |  | Pe unitate<br>de masura | Total    |
| 1   | 2                              | 3                              | 4    | 5  | 6                       | 7        |
| <b>Manopera</b>   |                                |                                |      |  |                         |          |
| 1   | 20000231                       | Specialist                     | h-om | 162,02   | 78,75                   | 12759,31 |
| <b>Total manopera</b>   |                                |                                |      |  | <b>12759,31</b>         |          |
| <b>Materiale</b>  |                                |                                |      |  |                         |          |
| <b>Total materiale</b>  |                                |                                |      |  | <b>0</b>                |          |
| <b>Utilaj</b>   |                                |                                |      |  |                         |          |
| <b>Total utilaj</b>   |                                |                                |      |  | <b>0</b>                |          |
| Total   |                                |                                |      |  | 12759,31                |          |
| Asigurari sociale   |                                |                                |      | 24,00%   | 3062,23                 |          |
| Total   |                                |                                |      |  | 15821,54                |          |
| Cheltuieli de regie   |                                |                                |      | 60,00%   | 9492,93                 |          |
| Total   |                                |                                |      |  | 25314,47                |          |
| Beneficiu de deviz  |                                |                                |      | 6,00%  | 1518,87                 |          |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>  |                                |                                |      |  | <b>26833,34</b>         |          |

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg<br/>6 statii - din str. Burebista, nr. 93</b> |                                |                                |      |  |                         |         |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------|--|-------------------------|---------|
| <b>Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-450kg la 6 statii</b>   |                                |                                |      |  |                         |         |
| Nr.   | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |         |
|   |                                |                                |      |  | Pe unitate<br>de masura | Total   |
| 1   | 2                              | 3                              | 4    | 5  | 6                       | 7       |
| <b>Manopera</b>   |                                |                                |      |  |                         |         |
| <b>Total manopera</b>   |                                |                                |      |  | <b>0</b>                |         |
| <b>Materiale</b>  |                                |                                |      |  |                         |         |
| 1   | Material                       | proiect de executie            | buc  | 1  | 8333,33                 | 8333,33 |

|                            |        |  |     |   |               |           |
|----------------------------|--------|--|-----|---|---------------|-----------|
| 2                          | UTILAJ | Ascensor electric pentru pasageri 450 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 6 Dimensiuni putului: Latime - 1550 mm, lungime - 1700 mm. Inaltimea de ridicare - 16,5 Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stanga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule | buc | 1 | 557666,67     | 557666,67 |
| <b>Total materiale</b>     |        |  |     |   | <b>566000</b> |           |
| <b>Utilaj</b>              |        |  |     |   |               |           |
| <b>Total utilaj</b>        |        |  |     |   | <b>0</b>      |           |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b> |        |  |     |   | <b>566000</b> |           |

**Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93**

**Deviz: Demontare ascensorului ascensorului existent și montarea utilajului ascensorului nou AEP 1000kg la 7 stații 7 usi**

| Nr.                   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |         |
|-----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|---------|
|                       |                             |  |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total   |
| 1                     | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                       | 7       |
| <b>Manopera</b>       |                             |  |      |                                       |                         |         |
| 1                     | 7137010011530               | Electromecanic   | h-om | 580,32                                | 39,38                   | 22850,1 |
| 2                     | 7137010011530               | Electromecanic   | h-om | 418,05                                | 78,75                   | 32921,8 |
| <b>Total manopera</b> |                             |  |      |                                       | <b>55771,9</b>          |         |
| <b>Materiale</b>      |                             |  |      |                                       |                         |         |
| 1                     | 20028339                    | Materiale mărunte  | %    | 6                                     | 0                       | 91,57   |
| 2                     | 2051142950713               | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc  | 40                                    | 0,45                    | 18      |
| 3                     | 2430116104160               | Email alchidic   | kg   | 2,15                                  | 85,5                    | 183,83  |
| 4                     | 2430226109845               | Dizolvant nr. 646  | kg   | 0,85                                  | 45                      | 38,25   |
| 5                     | 2513206621603               | Banda de stringere                                       | kg   | 0,2                                   | 30                      | 6       |
| 6                     | 2521216704239               | Tub PVC D=16 mm  | m    | 10                                    | 28                      | 280     |
| 7                     | 2521216704242               | Tub gofrat D=20 mm                                       | m    | 13,7                                  | 4                       | 54,8    |
| 8                     | 2533206621600               | Bandă de izolare   | kg   | 0,75                                  | 10                      | 7,5     |
| 9                     | 2661126408346               | Fisa de impamintare                                      | buc  | 13                                    | 34                      | 442     |
| 10                    | 2710403701411               | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm                    | kg   | 9,7                                   | 12,5                    | 121,28  |
| 11                    | 2734113805426               | Sirma din otel D=3,0 mm                                  | kg   | 0,33                                  | 14                      | 4,65    |
| 12                    | 2734113805427               | Sirma din otel D=1,2 mm                                  | kg   | 0,22                                  | 13                      | 2,83    |
| 13                    | 2873155900800               | Electrozi de sudura                                      | kg   | 19                                    | 70                      | 1330    |
| 14                    | 2874115833879               | Suruburi cu cap semirotund                               | kg   | 0,65                                  | 30                      | 19,5    |
| 15                    | 2874136313368               | Diblu cu expandare marimea 12                            | buc  | 170                                   | 12                      | 2040    |
| 16                    | 2881116002698               | Disc de taiat 230x22x2                                   | buc  | 1                                     | 20                      | 20      |

|                            |               |                                     |      |        |    |                  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------|--------|----|------------------|
| 17                         | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2            | buc  | 1      | 10 | 10               |
| <b>Total materiale</b>     |               |                                     |      |        |    | <b>4670,2</b>    |
| <b>Utilaj</b>              |               |                                     |      |        |    |                  |
| 1                          | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu       | h-ut | 18,15  | 30 | 544,5            |
| 2                          | 2940520007688 | Maşina de şlefuit                   | h-ut | 51,8   | 15 | 777              |
| 3                          | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 73,35  | 30 | 2200,5           |
| 4                          | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 23,4   | 90 | 2106             |
| 5                          | 3410520001102 | Automacara 10 tf                    | h-ut | 19,75  | 80 | 1580             |
| 6                          | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                   | h-ut | 66,45  | 90 | 5980,5           |
| <b>Total utilaj</b>        |               |                                     |      |        |    | <b>13188,5</b>   |
| Total                      |               |                                     |      |        |    | 73630,61         |
| Asigurari sociale          |               |                                     |      | 24,00% |    | 13385,26         |
| Total                      |               |                                     |      |        |    | 87015,87         |
| Cheltuieli de regie        |               |                                     |      | 76,00% |    | 42386,65         |
| Total                      |               |                                     |      |        |    | 129402,51        |
| Beneficiu de deviz         |               |                                     |      | 6,00%  |    | 7764,15          |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b> |               |                                     |      |        |    | <b>137166,66</b> |

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93</b> |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Deviz: Reglarea ascensorului AP 1000kg 7 statii 7 usi</b>  |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| Nr.   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                 |
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total           |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                       | 7               |
| <b>Manopera</b>   |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| 1   | 20000231                    | Specialist                     | h-om | 207,31                                | 78,75                   | 16325,58        |
| <b>Total manopera</b>   |                             |                                |      |                                       |                         | <b>16325,58</b> |
| <b>Materiale</b>  |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| <b>Total materiale</b>  |                             |                                |      |                                       |                         | <b>0</b>        |
| <b>Utilaj</b>   |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| <b>Total utilaj</b>   |                             |                                |      |                                       |                         | <b>0</b>        |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 16325,58        |
| Asigurari sociale   |                             |                                |      | 24,00%                                |                         | 3918,14         |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 20243,71        |
| Cheltuieli de regie   |                             |                                |      | 60,00%                                |                         | 12146,23        |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 32389,94        |
| Beneficiu de deviz  |                             |                                |      | 6,00%                                 |                         | 1943,4          |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>  |                             |                                |      |                                       |                         | <b>34333,34</b> |

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93</b> |                             |                                |      |                                       |                         |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-1000kg la 7 statii</b>  |                             |                                |      |                                       |                         |       |
| Nr.   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |       |
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                       | 7     |

| <b>Manopera</b>            |          |   |     |   |           |               |
|----------------------------|----------|---|-----|---|-----------|---------------|
| <b>Total manopera</b>      |          |   |     |   |           | <b>0</b>      |
| <b>Materiale</b>           |          |   |     |   |           |               |
| 1                          | Material | proiect de executie   | buc | 1 | 8333,33   | 8333,33       |
| 2                          | UTILAJ   | Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 7 Numarul usilor putului - 7 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule. | buc | 1 | 571666,67 | 571666,67     |
| <b>Total materiale</b>     |          |   |     |   |           | <b>580000</b> |
| <b>Utilaj</b>              |          |   |     |   |           |               |
| <b>Total utilaj</b>        |          |   |     |   |           | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b> |          |   |     |   |           | <b>580000</b> |

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93</b> |                             |  |      |                                       |                         |                |
|--|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Deviz: Demontare ascensorului ascenorului existent și montarea utilajului ascensorului nou AEP 1000kg la 7 stații 9usi</b>  |                             |  |      |                                       |                         |                |
| Nr.  | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|  |                             |  |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total          |
| 1  | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                       | 7              |
| <b>Manopera</b>  |                             |  |      |                                       |                         |                |
| 1  | 7137010011530               | Electromecanic   | h-om | 580,32                                | 39,38                   | 22850,1        |
| 2  | 7137010011530               | Electromecanic   | h-om | 418,05                                | 78,75                   | 32921,8        |
| <b>Total manopera</b>  |                             |  |      |                                       |                         | <b>55771,9</b> |
| <b>Materiale</b>   |                             |  |      |                                       |                         |                |
| 1  | 20028339                    | Materiale mărunte  | %    | 6                                     | 0                       | 91,57          |
| 2  | 2051142950713               | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc  | 40                                    | 0,45                    | 18             |
| 3  | 2430116104160               | Email alchidic   | kg   | 2,15                                  | 85,5                    | 183,83         |
| 4  | 2430226109845               | Dizolvant nr. 646  | kg   | 0,85                                  | 45                      | 38,25          |
| 5  | 2513206621603               | Banda de stringere                                       | kg   | 0,2                                   | 30                      | 6              |
| 6  | 2521216704239               | Tub PVC D=16 mm  | m    | 10                                    | 28                      | 280            |
| 7  | 2521216704242               | Tub gofrat D=20 mm                                       | m    | 13,7                                  | 4                       | 54,8           |
| 8  | 2533206621600               | Bandă de izolare   | kg   | 0,75                                  | 10                      | 7,5            |
| 9  | 2661126408346               | Fisa de impamintare                                      | buc  | 13                                    | 34                      | 442            |

|                            |               |                                       |      |       |        |                  |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 10                         | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg   | 9,7   | 12,5   | 121,28           |
| 11                         | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm               | kg   | 0,33  | 14     | 4,65             |
| 12                         | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm               | kg   | 0,22  | 13     | 2,83             |
| 13                         | 2873155900800 | Electrozi de sudura                   | kg   | 19    | 70     | 1330             |
| 14                         | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirodun             | kg   | 0,65  | 30     | 19,5             |
| 15                         | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12         | buc  | 170   | 12     | 2040             |
| 16                         | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2                | buc  | 1     | 20     | 20               |
| 17                         | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2              | buc  | 1     | 10     | 10               |
| <b>Total materiale</b>     |               |                                       |      |       |        | <b>4670,2</b>    |
| <b>Utilaj</b>              |               |                                       |      |       |        |                  |
| 1                          | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu         | h-ut | 18,15 | 30     | 544,5            |
| 2                          | 2940520007688 | Masina de șlefuit                     | h-ut | 51,8  | 15     | 777              |
| 3                          | 2940600002994 | Aparat de sudura                      | h-ut | 73,35 | 30     | 2200,5           |
| 4                          | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf   | h-ut | 23,4  | 90     | 2106             |
| 5                          | 3410520001102 | Automacara 10 tf                      | h-ut | 19,75 | 80     | 1580             |
| 6                          | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                     | h-ut | 66,45 | 90     | 5980,5           |
| <b>Total utilaj</b>        |               |                                       |      |       |        | <b>13188,5</b>   |
| Total                      |               |                                       |      |       |        | 73630,61         |
| Asigurari sociale          |               |                                       |      |       | 24,00% | 13385,26         |
| Total                      |               |                                       |      |       |        | 87015,87         |
| Cheltuieli de regie        |               |                                       |      |       | 76,00% | 42386,65         |
| Total                      |               |                                       |      |       |        | 129402,51        |
| Beneficiu de deviz         |               |                                       |      |       | 6,00%  | 7764,15          |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b> |               |                                       |      |       |        | <b>137166,66</b> |

| <b>Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri</b> |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93</b>   |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| <b>Deviz: Reglarea ascensorului AP 1000kg 7 statii 9 usi</b>  |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| Nr.   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                 |
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total           |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                       | 7               |
| <b>Manopera</b>   |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| 1   | 20000231                    | Specialist                     | h-om | 207,31                                | 78,75                   | 16325,58        |
| <b>Total manopera</b>   |                             |                                |      |                                       |                         | <b>16325,58</b> |
| <b>Materiale</b>  |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| <b>Total materiale</b>  |                             |                                |      |                                       |                         | <b>0</b>        |
| <b>Utilaj</b>   |                             |                                |      |                                       |                         |                 |
| <b>Total utilaj</b>   |                             |                                |      |                                       |                         | <b>0</b>        |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 16325,58        |
| Asigurari sociale   |                             |                                |      |                                       | 24,00%                  | 3918,14         |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 20243,71        |
| Cheltuieli de regie   |                             |                                |      |                                       | 60,00%                  | 12146,23        |
| Total   |                             |                                |      |                                       |                         | 32389,94        |
| Beneficiu de deviz  |                             |                                |      |                                       | 6,00%                   | 1943,4          |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>  |                             |                                |      |                                       |                         | <b>34333,34</b> |

| Obiect: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93 |                             |  |      |                                       |                         |           |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Deviz: Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-1000kg la 7 statii -9 usi   |                             |  |      |                                       |                         |           |
| Nr.   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |           |
|   |                             |  |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total     |
| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                       | 7         |
| <b>Manopera</b>   |                             |  |      |                                       |                         |           |
| <b>Total manopera</b>   |                             |  |      |                                       | <b>0</b>                |           |
| <b>Materiale</b>  |                             |  |      |                                       |                         |           |
| 1   | Material                    | proiect de executie  | buc  | 1                                     | 8333,33                 | 8333,33   |
| 2   | UTILAJ                      | Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 7 Numarul usilor putului - 9 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stanga - oglinda (toata latimea,1/2inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule. | buc  | 1                                     | 626666,67               | 626666,67 |
| <b>Total materiale</b>  |                             |  |      |                                       | <b>635000</b>           |           |
| <b>Utilaj</b>   |                             |  |      |                                       |                         |           |
| <b>Total utilaj</b>   |                             |  |      |                                       | <b>0</b>                |           |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>  |                             |  |      |                                       | <b>635000</b>           |           |
| <b>Total</b>  |                             |  |      |                                       | <b>2250833,33</b>       |           |
| <b>TVA</b>  |                             |  |      | <b>20%</b>                            | <b>450166,67</b>        |           |
| <b>TOTAL Deviz</b>  |                             |  |      |                                       | <b>2701000</b>          |           |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)