

Aprobat:

Coordonat:

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2

Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).
Подключение существующей ТП 250-10/0,4 кВ к электрическим сетям 10кВ

Valoarea de deviz 16 100,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint	m3	1,0000	68,62 68,62	68,62 68,62
2	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1000	5 665,40 1 228,20	566,54 122,82
3	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0500	2 505,00 1 095,60	125,25 54,78
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	17,87 17,87	17,87 17,87
Total Instalarea stilpi					778,28	
Inclusiv salariu					264,09	
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV				
5	Pret de piata	Traversa TM-6	buc	1,0000	397,00 0,00	397,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	pret de piata	Suport Y1	buc	1,0000	135,00 0,00	135,00 0,00
7	pret de piata	Cirlig Γ1	buc	2,0000	63,00 0,00	126,00 0,00
8	pret de piata	Surub B5	buc	1,0000	16,00 0,00	16,00 0,00
9	pret de piata	Piesa de cap OG-2	buc	2,0000	268,00 0,00	536,00 0,00
10	pret de piata	Piesa de cap OG-5	buc	1,0000	76,00 0,00	76,00 0,00
11	pret de piata	Bratara X 1	buc	1,0000	102,00 0,00	102,00 0,00
12	Pret de piata	Conductor 3Π1	m	6,5000	28,00 0,00	182,00 0,00
13	pret de piata	Izolator de farfor IIIΦ-20Γ	buc	6,0000	74,00 0,00	444,00 0,00
14	Pret de piata	Capac K6	buc	6,0000	17,00 0,00	102,00 0,00
15	Pret de piata	Conductor	m	2,0000	24,00 0,00	48,00 0,00
16	pret de piata	Clema ΠC-2	buc	2,0000	38,00 0,00	76,00 0,00
17	pret de piata	Clema ΠA-2	buc	6,0000	48,00 0,00	288,00 0,00
18	pret de piata	Izolator de farfor ΠCД-70E	buc	6,0000	118,00 0,00	708,00 0,00
19	Prat de piata	Urechiusa Y1-7-16	buc	3,0000	16,00 0,00	48,00 0,00
20	Prat de piata	Veriga ΠPT-7	buc	3,0000	14,00 0,00	42,00 0,00
21	pret de piata	Clema HB-2	buc	3,0000	51,00 0,00	153,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	pret de piata	Suport PA 1	buc	1,0000	325,00 0,00	325,00 0,00
23	pret de piata	Suport PA 2	buc	1,0000	193,00 0,00	193,00 0,00
24	pret de piata	Suport PA 3	buc	2,0000	107,00 0,00	214,00 0,00
25	pret de piata	Suport PA 4	buc	1,0000	102,00 0,00	102,00 0,00
26	pret de piata	Suport PA 5	buc	1,0000	99,00 0,00	99,00 0,00
27	pret de piata	Bratara X 7	buc	3,0000	130,00 0,00	390,00 0,00
28	pret de piata	Bratara X 8	buc	1,0000	140,00 0,00	140,00 0,00
29	pret de piata	Surub M12x40	buc	11,0000	11,00 0,00	121,00 0,00
30	pret de piata	Piulita M12	buc	11,0000	1,20 0,00	13,20 0,00
31	pret de piata	Saiba M12	buc	11,0000	0,70 0,00	7,70 0,00
32	pret de piata	Clema A2-A-70	buc	6,0000	88,00 0,00	528,00 0,00
Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV						5 611,90
Inclusiv salariu						0,00
		1.3. Suspendarea conductorilor				
33	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul	1 km	0,0150	7 320,00 3 300,00	109,80 49,50
34	33-04-030-4	Montarea separatorilor: manual. ПЛНД3-10/400	set	1,0000	493,11 427,84	493,11 427,84
Total Suspendarea conductorilor						602,91

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						477,34
		Cheltuieli directe	lei			6 993,09
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			166,82
		Transport	2,00 %			122,07
		Total	100,00 +			7 281,98
		Cheltuieli de regie	7,03 %			511,92
		Total	100,00 +			7 793,90
		Beneficiu	1,20 %			93,53
Total Lucrari de constructie						7 887,43
Inclusiv salariu						741,43
		2. Utilaj				
35	Pret de piata	Separator ПЛH/Д3-10/400	buc	1,0000	3 810,00 0,00	3 810,00 0,00
36	Pret de piata	Mecanism de actionarea ПPH3-10	buc	1,0000	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00
Total Utilaj						5 530,00
Inclusiv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			13 417,43
		TVA	20,00 %			2 683,49

Total deviz:
Inclusiv salariu

16 100,92
741,43

Intocmit

(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)

