

Biroul Național de Statistică mun. Chișinău, str. Grenoble, 106

(denumirea obiectivului)

Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor la nivelurile 5 și 6 (în sediul clădirii BNS, situat în mun. Chisiniu, str. Grenoble, 106)**DEVIZ OFERTA 2-1-2****Echipament electric de forta / iluminat electric interior (EEF / IEI)****Valoarea de deviz 354 161,53 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare 1.1. Echipament electrotehnic primar 1.1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înaltime și latime, mm, până la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ИПВ-48) inclusiv complet de bare N, PE)	buc	1,0000	154,432 139,200	154,432 139,200
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A (Separator de sarcină 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000	121,582 93,600	243,163 187,200
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A (Întrerupător automat diferențial 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABIT-63))	buc	10,0000	121,582 93,600	1 215,816 936,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A (Întrerupător automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	5,0000	121,582 93,600	607,908 468,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 221,319
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD1 Inclusiv salariu				2 221,319 1 730,400
		1.1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (III _{PB} -48) inclusiv complet de bare N, PE)	buc	1,0000	154,432 139,200	154,432 139,200
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000	121,582 93,600	243,163 187,200
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABJT-63))	buc	9,0000	121,582 93,600	1 094,235 842,400
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000	121,581 93,600	121,581 93,600
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	3,0000	121,582 93,600	364,745 280,800
		<i>Total</i>	Lei			1 978,156
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD2 Inclusiv salariu				1 978,156 1 543,200
		1.1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,0000	154,432 139,200	154,432 139,200

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ИІРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE)				
11	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000	121,582 93,600	243,163 187,200
12	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ- 63))	buc	10,0000	121,582 93,600	1 215,816 936,000
13	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	5,0000	121,582 93,600	607,908 468,000
		<i>Total</i>	Lei			2 221,319
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD3 Inclusiv salariu				2 221,319 1 730,400
		1.1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4				
14	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ИІРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE)	buc	1,0000	154,432 139,200	154,432 139,200
15	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000	121,582 93,600	243,163 187,200
16	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ- 63))	buc	9,0000	121,582 93,600	1 094,235 842,400

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000	121,581 93,600	121,581 93,600
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	3,0000	121,582 93,600	364,745 280,800
		<i>Total</i>	Lei			1 978,156
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD4 Inclusiv salariu				1 978,156 1 543,200
		<i>Total</i>	Lei			8 398,950
		Total Echipament electrotehnic primar Inclusiv salariu				8 398,950 6 547,200
		1.2. Ansamblu de cabluri si accesorii				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	27,5000	749,940 744,000	20 623,344 20 460,000
20		Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBΓHF-LS 3 x 2,5 mm2	m	1 450,000 0	20,500 0,000	29 725,000 0,000
21		Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBΓHF-LS 3 x 1,5 mm2	m	1 050,000 0	13,670 0,000	14 353,500 0,000
22		Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC rezistent la foc, BBΓHF-FRLS 3 x 1,5 mm2	m	240,0000	16,750 0,000	4 020,000 0,000
23		Conductor cu fir din cupru, ΠIB3 1 x 6 mm2	m	10,0000	18,000 0,000	180,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			68 901,844
		Total Ansamblu de cabluri si accesorii Inclusiv salariu				68 901,844 20 460,000
		1.3. Echipamente pentru iluminat si prize				
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,8400	2 608,299 2 286,000	10 015,868 8 778,240

1	2	3	4	5	6	7
25		Priza electrica 16A, 230V, IP21	buc	384,0000	25,890 0,000	9 941,760 0,000
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3600	2 081,453 1 932,000	749,323 695,520
27		Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20	buc	36,0000	20,600 0,000	741,600 0,000
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 134,000 1 968,000	42,680 39,360
29		Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20	buc	2,0000	41,230 0,000	82,460 0,000
30		Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20	buc	2,0000	63,250 0,000	126,500 0,000
31		Doza sub priza 68x45mm	buc	424,0000	3,850 0,000	1 632,400 0,000
32	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutie de distributie 80x80mm)	buc	4,0000	69,916 45,600	279,662 182,400
33		Rama pentru 4 posturi	buc	96,0000	48,000 0,000	4 608,000 0,000
34	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,2900	9 916,243 9 840,000	12 791,954 12 693,600
35		Corp de iluminat incastat LED, 600x600mm 36W, 4000K	buc	129,0000	328,000 0,000	42 312,000 0,000
36	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,2000	5 803,320 5 280,000	1 160,664 1 056,000
37		Corp de iluminat incastat de avarie cu acumulator, 3W, 3h	buc	8,0000	289,600 0,000	2 316,800 0,000
38		Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h	buc	12,0000	254,000 0,000	3 048,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			89 849,671
		Total Echipamente pentru iluminat si prize Inklusiv salariu				89 849,671 23 445,120
		1.4. Tuburi si tevi				
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	21,0000	1 829,800 1 428,000	38 425,800 29 988,000

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
40		Tub gofrat d20	m	1 250,000 0	4,130 0,000	5 162,500 0,000
41		Tub gofrat d16	m	850,0000	3,830 0,000	3 255,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			46 843,800
		Total Tuburi si tevi Inclusiv salariu				46 843,800 29 988,000
		<i>Total</i>	Lei			213 994,265
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			19 305,677
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 605,005
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			28 958,515
		<i>Total</i>				264 863,462
		<i>Venit</i>	3 %			7 945,903
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				272 809,365 80 440,320
		2. Utilaj 2.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1				
42		Dulap de distribuite, 48 module (IIPB-48), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000	2 456,000 0,000	2 456,000 0,000
43		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000	104,000 0,000	208,000 0,000
44		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63)	buc	10,0000	283,350 0,000	2 833,500 0,000
45		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	5,0000	35,000 0,000	175,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 672,500
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD1 Inclusiv salariu				5 672,500
		2.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2				
46		Dulap de distribuite, 48 module (IIPB-48), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000	2 456,000 0,000	2 456,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
47		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000	104,000 0,000	208,000 0,000
48		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДT-63)	buc	9,0000	283,350 0,000	2 550,150 0,000
49		Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000	38,600 0,000	38,600 0,000
50		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	3,0000	35,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 357,750
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD2 Inclusiv salariu				5 357,750
		2.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3				
51		Dulap de distribuite, 48 module (ИПВ-48), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000	2 456,000 0,000	2 456,000 0,000
52		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000	104,000 0,000	208,000 0,000
53		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДT-63)	buc	10,0000	283,350 0,000	2 833,500 0,000
54		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	5,0000	35,000 0,000	175,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 672,500
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD3 Inclusiv salariu				5 672,500
		2.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4				
55		Dulap de distribuite, 48 module (ИПВ-48), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000	2 456,000 0,000	2 456,000 0,000
56		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000	104,000 0,000	208,000 0,000
57		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДT-63)	buc	9,0000	283,350 0,000	2 550,150 0,000
58		Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000	38,600 0,000	38,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
59		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	3,0000	35,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 357,750
		Total Echipamentul electrotehnic primar. DD4 Inclusiv salariu				5 357,750
		<i>Total</i>	Lei			22 060,500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			264,726
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 325,226

		Total	Lei		295 134,61
		Tva	20 %		59 026,92
		Total deviz: Inclusiv salariu			354 161,53 80 440,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)