

Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii administrative a Biroului Vamal Sud

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 2 019 869,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	992,00	79,55 70,95	78 915,38 70 382,40
2	CB14A1 k=30 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	992,00	5,10 0,00	5 059,20 0,00
3	RpCI42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	148,20	13,74 13,24	2 036,86 1 962,76
4	RpCI42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m	149,00	13,74 13,24	2 047,86 1 973,36
5	RpCM33 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,00	152,17 151,36	3 652,08 3 632,64

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2	103,00	27,04 25,54	2 785,33 2 630,83
7	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	99,00	69,11 68,11	6 842,09 6 743,09
8	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, la scari exterioare	m2	46,70	77,29 73,79	3 609,35 3 445,90
9	RpCO56C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	26,50	23,65 23,65	626,73 626,73
10	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m	24,00	35,45 27,43	850,71 658,42
11	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00	31,38 28,38	94,14 85,14
12	TsH92B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,10	105,01 105,01	2 005,61 2 005,61
13	TsI50A8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	19,10	53,06 0,00	1 013,46 0,00
14	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	217,10 34,06	26,05 4,09

Total Lucrari de

109 564,85

1	2	3	4	5	6	7
demolare						
Incluziv salariu						94 150,95
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
15	RpCI19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior s sistemului de jgheaburi cu mici reparatii	m	114,00	112,01 58,65	12 769,65 6 686,33
16	RpCI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior a sistemului de burlane D120 cu mici reparatii	m	82,00	106,31 49,19	8 717,58 4 033,74
17	RpCP45D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea grilelor metalice la intrare	kg	24,00	4,06 3,78	97,50 90,82
18	RpCP06C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilrlor la intrare (2.3 m2)	kg	24,00	38,68 32,16	928,24 771,94
19	RpCP45D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea grilelor de la ferestre	kg	32,50	4,06 3,78	132,03 122,98
20	CL19D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilajelor la ferestre	kg	32,50	32,11 31,22	1 043,67 1 014,59
21	IzD10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,057	1 898,90 688,75	108,24 39,26
22	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	8,40	69,11 68,11	580,54 572,14

1	2	3	4	5	6	7
23	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea din placi din tabla amprentata La Copertina - demontata	m2	8,40	140,91 <hr/> 108,79	1 183,64 <hr/> 913,84
Total Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara						25 561,09
Incluziv salariu						14 245,62
3. Termoizolare fatada						
3.1. Compozitia 1						
24	DE16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea la santuri rigole din plastic DN200 h=100 cu gratar zincat clasa A15 (1000x256x100 mm)	buc	12,00	483,21 <hr/> 28,38	5 798,54 <hr/> 340,56
25	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,50	7,74 <hr/> 2,84	189,58 <hr/> 69,53
26	IzF55B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren coef transfer termic 0.035W/m*K, grosime 100mm. Armare cu plasa sudata zincata d=1,5mm, ochi 25x25 mm	m2	24,50	433,94 <hr/> 162,52	10 631,58 <hr/> 3 981,81
27	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,50	7,74 <hr/> 2,84	189,58 <hr/> 69,53
28	CI21B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 x 9mm, Culoare gri inchis	m2	24,50	458,96 <hr/> 208,12	11 244,61 <hr/> 5 098,94
Total Compozitia 1						28 053,89
Incluziv salariu						9 560,37
3.2. Compozitia 2						
29	CK26B п. K=3=1,00;	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar pt. placi termoizolante cu grosime 100mm cu fixare dibluri din metal	m	38,00	212,23 <hr/> 37,84	8 064,74 <hr/> 1 437,92

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
30	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	870,00	7,74 2,84	6 732,06 2 469,06
31	IzF55C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu Placi vata minerala termoiz. cladiri coef transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100mm	m2	870,00	554,14 218,53	482 105,45 190 117,62
32	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	870,00	28,05 11,35	24 405,24 9 876,24
33	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon, culoare alba	m2	554,00	189,18 115,41	104 806,83 63 938,25
34	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon,culoare bej-gri	m2	121,00	198,38 115,41	24 004,22 13 964,85
35	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon, culoare cafeniu	m2	195,00	198,38 115,41	38 684,49 22 505,34
Total Compozitia 2						688 803,03
Incluziv salariu						304 309,28
3.3. Compozitia 3						
36	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,00	7,74 2,84	2 174,38 797,48
37	IzF55E п. K=3=1,00;	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	40,00	459,41 276,52	18 376,59 11 060,63

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, dens 135 kg/m3, grosime 40mm- sub glafuri la fereastra				
38	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, culoare cafeniu-inchis, B=350mm	m	148,20	212,23 37,84	31 452,49 5 607,89
39	IzF55E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50mm	m2	241,00	481,60 276,52	116 065,96 66 640,31
40	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	241,00	28,05 11,35	6 760,53 2 735,83
41	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, cu adaos de silicon culoare alba	m2	241,00	189,18 115,41	45 592,86 27 814,29
42	CF59E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coef de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50mm	m2	27,00	817,93 208,30	22 084,24 5 624,09
43	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,00	28,05 11,35	757,40 306,50
44	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, cu adaos de silicon, culoare alba	m2	27,00	189,18 115,41	5 107,91 3 116,12
Total Compozitia 3						248 372,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						123 703,15
Total Termoizolare fatada						965 229,29
Incluziv salariu						437 572,80
4. Diverse						
45	CE21C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic	m	149,00	208,74 78,52	31 102,56 11 699,18
46	CG56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm	m2	46,70	148,61 22,14	6 940,19 1 033,77
47	CG50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60x0,9 cm fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare/abraziune:R12/PEI4. Culoare - cafeniu inchis	m2	38,00	435,11 180,59	16 534,30 6 862,47
48	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu Placi de granit ceramic 600x600x9mm Clasa de rezistenta la alunecare R12/PEI4- Culoare Cafeniu-inchis	m2	8,70	646,35 364,68	5 623,23 3 172,74
49	CE06C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	STREASINA.Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	60,00	290,84 113,52	17 450,25 6 811,20
50	CE23D2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri la parapeti din tabla zincata de 0,5 mm grosime RAL 8019 pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	40,00	297,73 130,55	11 909,19 5 221,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						89 559,71
Incluziv salariu						34 801,29
Total		lei				1 189 914,94
CASM			24,00 %			139 384,96
Total			100,00 +			1 329 299,90
Transportarea materialelor			10,00 %			57 553,68
Total			100,00 +			1 386 853,58
Cheltuieli de regie			14,50 %			201 093,77
Total			100,00 +			1 587 947,34
Beneficiu			6,00 %			95 276,84
Total			100,00 +			1 683 224,18
TVA			20,00 %			336 644,84

Total deviz:
Incluziv salariu

2 019 869,0
2
580 770,67

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)