

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITATIE PUBLICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria or. Nisporeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or. Nisporeni**
3. Obiectul achizițiilor
**„Reconstrucția rețelei electrice la obiectivul Gradinita nr.3
Licurici, din or. Nisporeni. ”**

Buget: 219145,20 lei fara tva

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(PDG)	buc	1,000
2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000
3	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(PDP)	buc	1,000
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,000
5	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(PDP Bucatarie)	buc	1,000
6	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
7	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(PDil.)	buc	1,000
8	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000
9	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(PDil.av.)	buc	1,000
10	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000
11	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,800
12	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,050
13	5901031	Cablu VVGng LSLTx 3x1.5	m	416,000

1	2	3	4	5
14	5901031	Cablu VVGng LSLTx 3x2.5	m	395,000
15	5901031	Cablu VVGng LSLTx 5x2.5	m	31,000
16	5901031	Cablu VVGng LSLTx 5x6	m	8,000
17	5901031	Cablu VVGng FRLSLTx 3x1.5	m	155,000
18	5901031	Cablu VVGng FRLSLTx 3x2.5	m	5,000
19	5901031	Fir electric ПБ3 1x6	m	40,000
20	5901031	Fir electric ПБ3 1x4	m	35,000
21	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(JM99-22)	100 buc	0,340
22		Corp de iluminat LED 2x18W IP54 JM-99-2	buc	34,000
23	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(LED ДПО 3017 18)	100 buc	0,070
24		Corp de iluminat LED 18W IP54 ДПО 3017 cu acumulator	buc	7,000
25		Tub LED 12W G13	buc	75,000
26	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(JM-97-1)	100 buc	0,100
27		Corp de iluminat 36W T9 JM-97-1	buc	10,000
28	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(LED ДПО 3017 36)	100 buc	0,030
29		Corp de iluminat LED 36W IP54 ДПО 3017 cu acumulator	buc	3,000
30		Tub LED 24W G13	buc	13,000
31	08-03-59 3-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale(ДБО-02БСП-6a)	100 buc	0,040
32		Indicator luminos EXIT cu acumulator ДБО-02БСП-6a	buc	4,000
33	08-03-59 3-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale(PL-BHR18P)	100 buc	0,080
34		Corp de iluminat LED cu sensor de miscare 18W IP54 PL-BHR18P	buc	8,000
35	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250
36		Intrerupator unitar IP20 10A 230V	buc	25,000
37	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080

1	2	3	4	5
38		Intrerupator dublu IP20 10A 230V	buc	4,000
39		Intrerupator cap scara IP20 10A 230V	buc	4,000
40	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,400
41		Priza unitar cu protectie pentru copii 1P+N+PE IP20 16A 230V	buc	20,000
42		Priza dubla cu protectie pentru copii 1P+N+PE IP20 16A 230V	buc	2,000
43		Priza unitar cu protectie pentru copii 1P+N+PE IP44 16A 230V	buc	18,000
44	08-03-59 1-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010
45		Priza trifazata 1P+N+PE IP44 16A 380V	buc	1,000
46		Doza aparataj d60	buc	74,000
47	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	10,800
48	5901031	Teava PE d16	m	571,000
49	5901031	Teava PE d20	m	470,000
50	5901031	Teava PE d25	m	39,000
51	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,200
52	5901031	Jgheab metalic neperforat cu capac 50x50	m	78,000
53	5901031	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50	m	42,000
54	5901031	Suport pentru jgheab metalic 50x50	buc	78,000
55	5901031	Suport pentru jgheab metalic 100x50	buc	42,000
56	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(otel fisie se exclude ca material din pozitie)	100 m	0,120
57	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(otel fisie se exclude ca material din pozitie)	100 m	0,300
58	5901031	Banda metalica ZN 40x4	m	12,000
59	5901031	Banda metalica 25x4	m	30,000
60	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050
		Capitolul 2. Utilaj		
61	pretul firmei	Panou de distributie IIP _H 36 mod	buc	1,000

1	2	3	4	5
62		Separator de sarcina modular BH-32 3P 63A	buc	1,000
63		Intrerupator automat BA47-29 3P C20	buc	2,000
64		Intrerupator automat BA47-29 1P C16	buc	2,000
65	pretul firmei	Panou de distributie IIIP _H 48 mod	buc	1,000
66		Separator de sarcina modular BH-32 3P 40A	buc	1,000
67		Intrerupator automat diferential ABДТ-32 C10 2P 30mA	buc	8,000
68		Intrerupator automat diferential ABДТ-32 C10 2P 10mA	buc	2,000
69		Intrerupator automat diferential ABДТ-32 C16 2P 10mA	buc	4,000
70	pretul firmei	Panou de distributie IIIP _B 36 mod	buc	1,000
71		Separator de sarcina modular BH-32 3P 40A	buc	1,000
72		Intrerupator automat diferential ABДТ-32 C16 2P 10mA	buc	3,000
73		Intrerupator automat diferential ABДТ-32 C16 2P 30mA	buc	1,000
74		Intrerupator automat diferential ABДТ-34 C16 4P 30mA	buc	2,000
75		Intrerupator automat BA47-29 1P C16	buc	1,000
76	pretul firmei	Panou de distributie IIIP _H 12 mod	buc	1,000
77		Separator de sarcina modular BH-32 2P 40A	buc	1,000
78		Intrerupator automat BA47-29 1P B6	buc	6,000
79	pretul firmei	Panou de distributie IIIP _H 12 mod	buc	1,000
80		Separator de sarcina modular BH-32 2P 40A	buc	1,000
81		Intrerupator automat BA47-29 1P B6	buc	4,000