

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Schinoasa Deal,45a-45b**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 12 490,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	29,1187	46,38	1 350,52
Total manopera						1 350,52

Materiale:

1.	10- 4	Suport CA-1500	buc	4,0000	40,00	160,00
2.	10- 5	Clema de ancora PA-25	buc	4,0000	41,85	167,40
3.	10- 6	Banda F-2007	m	8,0000	11,00	88,00
4.	10- 7	Clama (screpa) A200	buc	8,0000	2,70	21,60
5.	10- 8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
6.	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	100,0000	9,75	975,00
7.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,0000	28,00	224,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	15 000,00	27,00
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300	37,50	1,12
10.	1019852	Vopsea	kg	0,1500	56,00	8,40
11.	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	3,0000	100,00	300,00
12.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,0000	3,50	105,00
13.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	3,0000	1 110,00	3 330,00
14.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	3,0000	80,00	240,00
Total materiale de construcții						5 675,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000	0,00	0,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,4000	120,00	288,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,4170	120,00	410,04
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,9900	120,00	478,80
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1770	200,00	35,40
Total utilaje de construcții						1 290,24

Total:

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa
Deal,45a-45b****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,30
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,90
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
2		Cablu SIP-5 2*16	m			9,75
	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	1,0000	9,75	9,75
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
4		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
5		Clema de ancora PA-25	buc			41,85
	10-5	Clema de ancora PA-25	buc	1,0000	41,85	41,85
6		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
7		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
8		Clema RA-25	buc			28,00
	10-8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de	h-ut	0,8000	120,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
11		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
13		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
15		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Deal,45a-45b

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 12 490,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,100	7 949,30	794,93
2		Cablu SIP-5 2*16	m	100,000	9,75	975,00
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	28,00	224,00
4		Suport CA-1500	buc	4,000	40,00	160,00
5		Clema de ancora PA-25	buc	4,000	41,85	167,40
6		Banda F-2007	m	8,000	11,00	88,00
7		Clama (screpa) A200	buc	8,000	2,70	21,60
8		Clema RA-25	buc	1,000	28,00	28,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc	3,000	224,21	672,63
		Cheltuieli directe	lei			3 131,56
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			158,29
		Cheltuieli de transport	5,00 %			83,20
		Total	100,00 +			3 373,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			489,09
		Total	100,00 +			3 862,14
		Beneficiu planificat	4,00 %			154,48
		Total Lucrari de constructii				4 016,62
		Incluziv salariu				703,52
		2. Lucrari de electromontaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	337,93	1 013,79
11		Consola metalica cu un brat	buc	3,000	100,00	300,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	653,10	195,93
13		Cablu AVVG 3*2,5	m	30,000	3,50	105,00
		Cheltuieli directe	lei			1 614,72
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			145,58
		Cheltuieli de regie	50,00 %			323,50
		Cheltuieli de transport	5,00 %			22,08
		Total	100,00 +			2 105,88
		Beneficiu planificat	4,00 %			84,23
		Total Lucrari de electromontaj				2 190,11
		Incluziv salariu				647,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150W	buc	3,000	1 110,00	3 330,00
15		Lampa DNAT-150	buc	3,000	80,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			3 570,00
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			42,84
		Total Utilaj				3 612,84
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			9 819,57
		Beneficiu planificat	6,00 %			589,17

Total	100,00 +	10 408,74
Total	100,00 +	10 408,74
TVA	20,00 %	2 081,74

Total deviz:
Incluziv salariu

12 490,48
1 350,52

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0