


**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP SCR “TIMOFEI MOSNEAGA”2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP SCR “TIMOFEI MOSNEAGA”3. Obiectul achizițiilor Hidroizolarea planseului subteran TP-2


No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Зеленые работы и изоляция		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	20,0000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	270,0000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,8000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II обратная засыпка	100 m3	1,8000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	270,0000



1	2	3	4	5
7	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3	1,8000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv .	100 m3	1,8000
9	RpCJ34A	очистка поверхности (100+50)	m2	150,0000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	150,0000
11	CC03A	Montare plase sudate 1150x150 Bp 4) 100m2	kg	120,0000
12	CG01A	Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 100 mm	m2	100,0000
13	CG01A1к 14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	100,0000
14	CF02C1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, Наружная штукатурка стен толщ 3 см	m2	50,0000
15	CF02C5 k=2	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti , pe suprafete plane cu mortar ciment marca M 100-T pentru sprit,, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	50,0000
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	127,0000

1	2	3	4	5
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Линокром	m2	100,0000
18	CE13D2	Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Линокром	m2	27,0000
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	29,0000
		<b>2. Acoperis provizoriu din pelicula</b>		
20	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) (Установка элементов каркаса из древесины)	m3	1,3000
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Обрешетка 252 и фронтоны ,торцы 120 и планки на пленку	m2	372,0000
22	CE17A	Strat polimeric (полимерный слой, уложенный на деревян обрешетку ) кровля	m2	252,0000
23	CE17A	Strat polimeric (полимерный слой, уложенный на деревян обрешетку )торцы- фронтон	m2	120,0000

Vice director exploatare  
si securitatea obiectului



G.Bobeico