

**Lucrari de reparatie a Casei de
Cultura din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III


Valoarea de deviz 1 375 059,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m	123,000	47,58	5 852,10
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	40,000	4,58	183,15
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	52,000	4,58	238,10
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	161,05	6 442,17
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000	227,18	11 813,24
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	71,53	42 918,72
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,000	71,53	17 882,80
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	14,95	9 719,74
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si	m2	650,000	81,73	53 121,34



1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil in cimp continuu				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm	kg	1 085,500	20,25	21 984,16
11	CK35B	Dibluri din metal	buc	3 900,000	7,18	28 017,60
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	650,000	691,58	449 528,39
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m	123,600	285,79	35 323,17
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	650,000	32,02	20 812,00
15	RpCR38A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofoab in 3 straturi	m2	650,000	175,93	114 356,63
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2	57,400	73,61	4 225,31
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2	57,400	191,68	11 002,63
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	22,300	166,07	3 703,32
		<i>Total</i>	lei			837 124,57
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50%			57 879,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00%			49 119,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50%			136 897,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00%			64 861,28




1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie la fasade Inclusiv salariu				1 145 882,73 257 240,68

		Total	lei	1 145 882,73
		TVA	20.00 %	229 176,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 375 059,28

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 375 059,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 965,000	30,92	122 597,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	910,000	30,92	28 137,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,138	30,92	839,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	637,500	30,92	19 711,50
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	86,100	30,92	2 662,21
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,000	30,92	18 088,20
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	74,160	30,92	2 293,03
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,000	30,92	2 411,76
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,480	30,92	1 189,80
10.	7422010060100	Timplar	h-om	787,136	30,92	24 338,25
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	997,582	30,92	30 845,23
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,460	30,92	4 126,59
Total manopera						257 240,68

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	275,730	30,00	8 271,90
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,660	234,00	11 620,44
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,830	6,72	19,02
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085	4 000,00	340,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	325,650	0,90	293,08
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,102	4 000,00	408,00
9.	2320166200729	Parchetin	l	25,194	12,00	302,33
10.	2413217300010	Cleme	buc	26,520	28,99	768,81
11.	2430116104845	Solutie hidrofoab	kg	234,000	300,00	70 200,00
12.	24301161048451	Lac pentru piatra	kg	25,830	275,00	7 103,25
13.	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	269,750	26,67	7 194,23
14.	2451427308669	Ceara parchet	kg	25,194	24,00	604,66
15.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	13,260	18,00	238,68
16.	2551447335247	Praf de freat	kg	249,470	22,00	5 488,34
17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	315,640	3,96	1 249,94

18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 969,200	2,20	26 332,24
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,037	3 000,00	111,00
20.	26521021007131	Clei pentru exterior	kg	2 626,000	2,60	6 827,60
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 015,000	3,50	7 052,50
22.	26611128008000	Placi piatra- kotelitoaia plitca	m2	669,630	363,00	243 075,69
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,240	22,00	181,28
24.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	72,930	3,12	227,54
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,692	65,05	3 622,76
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	43,260	46,50	2 011,59
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,428	14,00	75,99
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,855	15,00	162,83
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	22,300	150,00	3 345,00
30.	28121063059001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	129,780	250,00	32 445,00
31.	2873122004100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1 096,355	18,50	20 282,57
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,550	20,40	52,02
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	89,200	0,85	75,82
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,260	126,00	1 670,76
35.	2874115837745	Suruburi	buc	412,000	0,85	350,20
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 900,000	1,00	3 900,00
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,380	22,50	391,05
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,240	60,00	494,40
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,520	72,50	1 922,70
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,260	150,00	1 989,00
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,260	72,00	954,72
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,240	60,00	494,40
43.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	774,670	18,00	13 944,06
44.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	57,680	42,00	2 422,56
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,610	20,46	523,98
46.	4100126202818	Apa	m3	0,123	20,46	2,52
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,500	3,50	113,75
Total materiale de constructii						491 198,21

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 825,000	10,00	38 250,00
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	91,962	30,00	2 758,86
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	91,962	75,00	6 897,15
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,150	25,00	53,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,651	250,00	162,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,299	30,00	1 478,97
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,150	30,00	604,50
8.	3410520005701	Autoturn	h-ut	109,942	350,00	38 479,70
Total utilaje de constructii						88 685,68

Total	lei	1 145 882,73
TVA	20.00 %	229 176,55

Total deviz:

**1 375 059,
28**

Intocmit



Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Consiliul Raional Hîncești

(funcția, semnătura, nume, prenume)



Obiect Lucrari de reparatie a Casei de Cultura
din mun. Hincesti

Investitor Consiliul Raional Hincesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m			47,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	30,92	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	30,92	25,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			4,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			4,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			161,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	46,50	50,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,50	2,32
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			227,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,05	69,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,50	36,98
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	72,00	18,36
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,99	14,78
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	126,00	32,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,50	5,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0002	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			81,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,20	12,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	234,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,46	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm	kg			20,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
11	CK35B	Dibluri din metal	buc			7,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			691,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	30,92	34,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,1000	30,92	188,61
	26611128008000	Placi piatra- kotelitoaia plitca	m2	1,0200	363,00	373,96
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800	18,00	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	234,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,46	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000	2,20	27,55
	26521021007131	Clei pentru exterior	kg	4,0000	2,60	10,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,96	1,60
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	22,00	8,44
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,4200	30,00	12,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	2,10
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m			285,79
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	28121063059001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2			32,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1100	3,12	0,35
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	24,00	0,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	12,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	3,96	0,32
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	18,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,46	0,21
15	RpCR38A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofoab in 3 straturi	m2			175,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	30,92	5,26
	2430116104845	Solutie hidrofoab	kg	0,3600	300,00	108,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2			73,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	30,92	7,11
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	350,00	66,50
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2			191,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	30,92	5,26
	2430116104845	Lac pentru piatra	kg	0,4500	275,00	123,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			166,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

APROBAT:



Intocmit
Moldsercon SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Signature]

Investitor
Consiliul Raional Hincesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.