

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A1923235 *203* din 03.06.2019
№ от

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| | |
|---|--|
| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
| AMBORIO S.R.L. | 1003611001595 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Molodiojnaia nr.9 bl.1 | 9602-OR.CEADIR-LUNGA |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 18.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



[Signature]
Semnătura/Подпись

Formuzal Maria
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.06.2019 ora 13:47:55
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Бешигоз

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRLAMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Водопропускные сооружения по ул.Кирова**

сумма без НДС **152 753,43 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят три) леев 43 банов,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **30 550,70 (Девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **20 (Двадцать) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 07 июля 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
 подаем альтернативну оферту, подробности которой предсталены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 06 июня 2019 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере (от общей стоимости в оферте) и составляет леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **12** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



DEVIZ LOCAL №
Водопропускные сооружения по ул.Кирова

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 183 304,13 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=10,0m сопряженное с ливнев.канализацией на перекрестке с ул.Главана | | | | |
| 1 | TsC04B1 | Saratura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,0x1,0x1,0(h)m - траншея под ж/б трубу | 100 m3 | 0,100 | 487,20 0,00 | 48,72 0,00 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10cm) | m3 | 1,000 | 234,99 | 234,99 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5cm с укаткой | m3 | 1,000 | 51,89 496,83 | 51,89 496,83 |
| 4 | 38-01-007-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом) | 100 m | 0,100 | 145 897,20 5 752,70 | 14 589,72 575,27 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух" | m3 | 7,000 | 496,83 57,08 | 3 477,83 399,58 |
| 6 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки) и стыки ливневой канализации | m3 | 1,200 | 1 166,41 296,95 | 1 399,69 356,34 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам =0,70 | m2 | 4,000 | 96,79 69,19 | 387,15 276,77 |
| | | Total | Lei | | | 20 634,93 |
| | | Total Водопронусные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=10,0m сопряженное с ливнев.канализацией на перекрестке с ул.Главана Inklusiv salariu | | | | 20 634,93 1 716,93 |
| | | 2. Водопронусные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=6,0m сопряженное с ливнев.лотками по ул.Б.Главана возле дома №59 | | | | |
| 8 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0x1,0x1,0(h)m - траншея под ж/б трубу | 100 m3 | 0,060 | 490,00 0,00 | 29,40 0,00 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см) | m3 | 0,600 | 235,00 | 141,00 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5см с укаткой | m3 | 0,600 | 51,90 496,83 | 31,14 298,10 |
| 11 | 38-01-007-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом) | 100 m | 0,060 | 57,08 145 897,00 | 34,25 8 753,82 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух" | m3 | 3,500 | 5 752,50 496,83 | 345,15 1 738,92 |
| 13 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство | m3 | 1,200 | 57,08 1 166,41 296,95 | 199,79 1 399,69 356,34 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| | | подводящего и отводящего канала (открылки - раструбы) | | | | |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам =0,70 | m2 | 4,000 | 96,79 69,19 | 387,15 276,77 |
| | | Total | Lei | | | 12 748,08 |
| | | Total Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=6,0m сопряженное с ливнев.лотками по ул.Б.Главана возле дома №59 Inklusiv salariu | | | | 12 748,08 1 243,44 |
| | | 3. Ливневая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75м по ул.Б.Главана - 126,0м 63 лотка, сопряженные с водопропускной трубой возле дома №59 | | | | |
| 15 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта для устройства траншеи ср.глубиной 0,95 м, длиной 22,0м и шириной 1,0м, экскаватором на пневмоходу 0,22-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 m3 | 1,200 | 1 562,40 0,00 | 1 874,88 0,00 |
| 16 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 6,300 | 44,40 44,40 | 279,71 279,71 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б лотки t=10см) | m3 | 12,600 | 234,99 | 2 960,92 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебеночная подготовка под ж/б лотки t=5см) | m3 | 6,300 | 51,89 496,83 | 653,86 3 130,06 |
| 19 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,8x0,75м для ливневых каналов) | buc | 63,000 | 57,08 257,31 124,09 | 359,63 79 210,65 7 628,42 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------|--------|------------------|------------------|
| 20 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Засыпка "пазух" возле лотков с послонной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30см, с разбивкой комьев, легкий грунт) 22,0 м | m3 | 23,940 | 10,38 10,38 | 248,46 248,46 |
| 21 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т) | 100 m3 | 0,240 | 841,71 253,71 | 202,01 60,89 |
| 22 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 1,890 | 278,35 0,00 | 526,08 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 88 432,77 |
| | | Total Ливневая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75м по ул.Б.Главана - 126,0м 63 лотка, сопряженные с водопропускной трубой возле дома №59 | | | | 88 432,77 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 9 230,97 |

| | | | |
|--|-------------------------|--------|-------------------|
| | Total | Lei | 121 815,78 |
| | Соцфонд и медстрах | 22,5 % | 2 743,05 |
| | Транспорт материалов | 10 % | 8 966,89 |
| | Итого | | 133 525,72 |
| | Накладные расходы | 10 % | 13 352,58 |
| | Итого | | 146 878,30 |
| | Сметная прибыль | 4 % | 5 875,13 |
| | Итого | | 152 753,43 |
| | НДС | 20 % | 30 550,70 |
| | Total de viz: | | 183 304,13 |
| | Inclisiv salariu | | 12 191,34 |

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=10,0m сопряженное с ливнев.канализацией на перекрестке с ул.Главана | | | | |
| 1 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,0x1,0x1,0(h)m - траншея под ж/б трубу | 100 m3 | | | 487,20 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 420,00 | 487,20 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10cm) | m3 | | | 234,99 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 96,00 | 105,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5cm с укаткой | m3 | | | 496,83 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 4 | 38-01-007-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом) | 100 m | | | 145 897,20 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 99,7700 | 57,66 | 5 752,70 |
| | 440-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | m | 101,5000 | 1 300,00 | 131 950,00 |
| | 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | h-ut | 0,6200 | 420,00 | 260,40 |
| | 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | h-ut | 18,2300 | 420,00 | 7 656,60 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 1,8500 | 150,00 | 277,50 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух" | m3 | | | 496,83 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 6 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, | m3 | | | 1 166,41 |
| | | | | | | 296,95 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|----------|----------|-----------------|
| | | цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки) и стыки ливневой канализации | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7500 | 57,66 | 273,88 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,07 |
| | 1421102200525m | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | kg | 187,0000 | 1,60 | 303,69 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7860 | 240,00 | 191,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7250 | 315,00 | 231,78 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | m3 | 0,2700 | 19,00 | 5,21 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3250 | 35,00 | 11,38 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам =0,70 | m2 | | | 96,79 69,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 14,50 | 0,72 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,96 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 115,00 | 11,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,55 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| | | 2. Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 800 mm, L=6,0m сопряженное с ливнев.лотками по ул.Б.Главана возле дома №59 | | | | |
| 8 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0x1,0x1,0(h)m - траншея под ж/б трубу | 100 m3 | | | 490,00 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 420,00 | 490,00 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10cm) | m3 | | | 235,00 51,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 96,00 | 105,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5cm с укаткой | m3 | | | 496,83 57,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|----------|----------|------------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 11 | 38-01-007-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом) | 100 m | | | 145 897,00 |
| | 1 | Затраты труда | | | | 5 752,50 |
| | 440-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | h-om | 99,7700 | 57,66 | 5 752,50 |
| | 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | m | 101,5000 | 1 300,00 | 131 950,00 |
| | 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | h-ut | 0,6200 | 420,00 | 259,00 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 18,2300 | 420,00 | 7 658,00 |
| | | | h-ut | 1,8500 | 150,00 | 277,50 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух" | m3 | | | 496,83 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 13 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки - раструбы) | m3 | | | 1 166,41 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 57,66 | 273,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,07 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 1,60 | 303,69 |
| | 1421102200525m | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 240,00 | 191,40 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 315,00 | 231,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 19,00 | 5,21 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 35,00 | 11,38 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,00 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам =0,70 | m2 | | | 96,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 14,50 | 0,72 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,96 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 115,00 | 11,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,55 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| | | 3. Ливневая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75м по ул.Б.Главана - 126,0м 63 лотка, сопряженные с водопропускной трубой возле дома №59 | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | виброплитой 0,7 т) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 | 57,66 | 253,71 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 | 120,00 | 588,00 |
| 22 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | | | 278,35 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 480,00 | 0,00 |
| | | | | | | 278,35 |

APROBAT:

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

АТО Гагауз Ери, с.Бешгиоз,

Примэрия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Водопропускные сооружения по ул.Кирова

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 183 304,13 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Затраты труда | h-om | 15,963 | 57,66 | 920,42 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,400 | 57,66 | 657,32 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 119,700 | 57,66 | 6 901,90 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,400 | 57,66 | 484,34 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,212 | 57,66 | 2 376,28 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,760 | 57,66 | 851,08 |
| Total manopera | | | | | | 12 191,34 |

Materiale:

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 21,160 | 315,00 | 6 665,41 |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,766 | 315,00 | 556,28 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 16,124 | 96,00 | 1 547,90 |
| 4. | 1421102200525 _M | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,914 | 240,00 | 459,36 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 | 3 100,00 | 12,40 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,028 | 3 100,00 | 86,80 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,800 | 115,00 | 92,00 |
| 8. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,960 | 8,00 | 7,68 |
| 9. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 603,582 | 1,60 | 965,74 |
| 10. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,378 | 1 100,00 | 415,80 |
| 11. | 2666122800600 | Element prefabricat | buc | 63,630 | 906,00 | 57 648,78 |
| 12. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,400 | 14,50 | 5,80 |
| 13. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,640 | 12,00 | 7,68 |
| 14. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,400 | 1,00 | 2,40 |
| 15. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,400 | 1,00 | 2,40 |
| 16. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,040 | 18,00 | 0,72 |
| 17. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,240 | 12,00 | 2,88 |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,784 | 19,00 | 14,89 |
| 19. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,260 | 19,00 | 61,94 |
| 20. | 440-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | m | 16,240 | 1 300,00 | 21 112,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 89 668,86 |



Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | h-ut | 0,099 | 420,00 | 41,58 |
| 2. | 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | h-ut | 2,917 | 420,00 | 1 225,14 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 13,692 | 120,00 | 1 643,04 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,846 | 120,00 | 821,52 |
| 5. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 31,500 | 420,00 | 13 230,00 |
| 6. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,096 | 480,00 | 526,08 |
| 7. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,186 | 420,00 | 78,12 |
| 8. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,464 | 420,00 | 1 874,88 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,440 | 35,00 | 50,40 |
| 10. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,780 | 35,00 | 27,30 |
| 11. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 1,176 | 120,00 | 141,12 |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,600 | 420,00 | 252,00 |
| 13. | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,296 | 150,00 | 44,40 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 19 955,58 |

| | | |
|----------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 121 815,78 |
| Соцфонд и медстрах | 22,5 % | 2 743,05 |
| Транспорт материалов | 10 % | 8 966,89 |
| Итого | | 133 525,72 |
| Накладные расходы | 10 % | 13 352,58 |
| Итого | | 146 878,30 |
| Сметная прибыль | 4 % | 5 875,13 |
| Итого | | 152 753,43 |
| НДС | 20 % | 30 550,70 |

Total deviz:

183 304,13

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnătura, numele, prenumele)

