

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria or. Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria or. Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumurilor locale or. Drochia.**
Strada Nicolae Iorga, sector: str. Nicolae Iorga, 23 - str. Boris Glavan.

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Nicolae Iorga		
		Capitolul 1.1. Decaparea structurii rutiere existente din piatra sparta Hmed=20cm.		
1	TsC03G 1	(Decaparea structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,580
2	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit)	t	285,390
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,580
		Capitolul 1.2. Stratul de fundatie		
4	DA12C	(Amestec optimal din piatra sparta LA30 sort. 0-63 mm; h=22cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	99,660
		Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera de tip rigid din beton de ciment		
		Capitolul 1.3.1. Imbracamintea rutiera		
5	pret	Polietilen (intretinerea betonului)	m2	490,620
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa)	m2	453,000
		Capitolul 1.3.2. Executarea rostului longitudinal		
7	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	46,160
8	pret	Ace metalice A500C Φ16mm L-0.7m	kg	46,160
9	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,670
10	pret	Fise montate Φ4mm A240 L=200mm	kg	1,670
11	pret	Mastica bituminoasa	t	0,050
		Capitolul 1.3.3. Executarea rosturilor de comprimare		
12	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	98,940
13	pret	Ace metalice 500C Φ18mm L-0.5m	kg	98,940
14	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	3,960
15	pret	Fise montate A240 Φ4mm L=200mm	kg	3,960
16	pret	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	99,000

1	2	3	4	5
17	pret	Bitum	t	0,004
18	pret	Mastica bituminoasa	t	0,080
		Capitolul 1.3.4. Executarea rosturilor de dilatare		
19	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	24,690
20	pret	Ace metalice 500C Φ18mm L-0.5m	kg	24,690
21	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,300
22	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 Φ4mm L-7000mm	kg	9,300
23	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,980
24	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 Φ4mm L-410mm	kg	1,980
25	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	25,000
26	pret	Bitum	t	0,014
27	pret	Mastica bituminoasa	t	0,001
28	pret	Scinduri	m3	0,060
29	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	453,000
30	pret	Polietilen (30% din 453 m2)	m2	135,900
		Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta de calcar		
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	302,000

Valoarea estimată fără TVA

364 810,0 lei

Președintele grupului de lucru

Nina CERETEU