

## Construcția unui sector de drum din str.Tineretului, s. Sadic,r-ul Cantemir

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 203 921,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
		<b>1.1. Amenejarea drumurilor laterale</b>				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0430	14 103,140 0,000	606,435 0,000
2	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	68,1100	306,633 5,400	20 884,748 367,794
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1540	14 098,247 0,000	2 171,130 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	518,1100	224,504 4,500	116 317,709 2 331,495
		<i>Total</i>	Lei			139 980,022
		<b>Total Amenejarea drumurilor laterale Inclusiv salariu</b>				<b>139 980,022 2 699,289</b>
		<i>Total</i>	Lei			139 980,022
		<b>Total Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>139 980,022 2 699,289</b>

		Total	Lei	139 980,01
		Fondul social	24 %	647,83
		Total		140 627,84
		Cheltuieli de regie	14 %	19 687,90
		Total		160 315,74
		Beneficiu de deviz	6 %	9 618,94
		Total		169 934,68
		TVA	20 %	33 986,94
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>203 921,62 2 699,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sector de drum  
din str.Tineretului, s. Sadic,r-ul  
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 203 921,62 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,9921	90,00	2 699,289
<b>Total manopera</b>						<b>2 699,28</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )	t	9,6035	2 000,00	19 207,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )	t	48,7023	2 200,00	107 145,060
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7586	300,00	527,580
4.	23203226000401	Bitum	t	0,2029	13 500,00	2 739,150
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,7890	20,00	135,780
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>129 754,57</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0591	650,00	38,415
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,2841	540,00	1 773,414
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,2841	540,00	1 773,414
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,2841	1 200,00	3 940,920
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 526,16</b>

Total	Lei	139 980,01
Fondul social	24 %	647,83
Total		140 627,84
Cheltuieli de regie	14 %	19 687,90
Total		160 315,74
Beneficiu de deviz	6 %	9 618,94

Total		169 934,6 8
TVA	20 %	33 986,94
<b>Total deviz:</b>		<b>203 921,6 2</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sector de drum din  
str.Tineretului, s. Sadic,r-ul Cantemir

Investitor Primaria Cociulia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
		<b>1.1. Amenejarea drumurilor laterale</b>				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 103,140 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 908,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
2	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			306,633 5,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	90,00	5,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 098,247 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 903,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
4	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			224,504 4,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,00	4,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )	t	0,0940	2 200,00	206,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.