

## Lucrari de reparatie a vestiarelor si salilor sportive

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 980 186,92 lei

Intocmit in prețuri curente 16.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii interioare</b>				
		<b>1.1. Vestiar Fete 1</b>				
		<b>1.1.1. vestiar</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,000	14,41 14,41	317,13 317,13
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	181,77 110,13	3 998,96 2 422,87
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	22,000	4,98 1,73	109,55 38,06
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	22,000	101,50 88,22	2 232,96 1 940,84
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	22,000	40,98 35,75	901,45 786,48

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	22,000	4,98 1,73	109,55 38,06
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	22,000	45,78 31,71	1 007,10 697,69
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,000	290,78 141,27	1 163,12 565,07
9	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	78,500	19,52 18,45	1 532,42 1 448,42
10	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	78,500	158,93 141,27	12 475,84 11 089,46
		<b>Total vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>23 848,08 19 344,08</b>
		<b>1.1.2. Grup sanitar</b>				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,500	14,41 14,41	165,77 165,77
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,500	181,77 110,13	2 090,34 1 266,50
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,500	4,98 1,73	57,26 19,89
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	11,500	101,50 88,22	1 167,23 1 014,53
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	11,500	40,98 35,75	471,22 411,12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,500	4,98 1,73	57,26 19,89
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,500	45,78 31,71	526,44 364,70
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,000	290,78 141,27	1 163,12 565,07
19	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	44,500	19,52 18,45	868,70 821,08
20	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	44,500	158,93 141,27	7 072,29 6 286,38
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,14 95,14	495,14 95,14
22	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	367,81 66,31	1 103,43 198,93
23	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	2,000	1 572,47 271,00	3 144,95 542,00
24	CK27B	Ecranuri (pereti dispartitori) din profile din mase plastice in	m2	8,500	1 310,48 46,13	11 139,04 392,08

1	2	3	4	5	6	7
		blocurile sanitare (cabine sanitare "Standart" din profil de aluminiu umpluta cu placi laminare rezistente la umezeala PAL - 16mm) pardoselii				
		<b>Total Grup sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>29 522,19 12 163,08</b>
		<b>1.1.3. Iluminarea</b>				
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, J11112-2x18	100 buc	0,020	8 194,00 6 688,50	163,88 133,77
26	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, J11112-4x18	100 buc	0,020	11 643,50 9 744,50	232,87 194,89
		<b>Total Iluminarea Inclusiv salariu</b>				<b>396,75 328,66</b>
		<b>1.1.4. Ventilare</b>				
27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,000	538,55 74,96	5 385,48 749,58
28	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante,	buc	4,000	3 780,68 1 947,76	15 122,73 7 791,02
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>20 508,21 8 540,60</b>
		<b>1.1.5. Mobilier</b>				
29	Pret de piata	Cuier	buc	12,000	200,00 0,00	2 400,00 0,00
30	Pret de piata	Banci vestiar	buc	9,000	1 660,00 0,00	14 940,00 0,00
		<b>Total Mobilier Inclusiv salariu</b>				<b>17 340,00</b>
		<b>Total Vestiar Fete 1 Inclusiv salariu</b>				<b>91 615,23 40 376,42</b>
		<b>1.2. Vestiart Baieti</b>				
		<b>1.2.1. vestiar</b>				
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	14,41 14,41	504,52 504,52

1	2	3	4	5	6	7
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,000	181,77 110,13	6 362,01 3 854,57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,000	4,98 1,73	174,28 60,54
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	35,000	101,50 88,22	3 552,44 3 087,69
35	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,000	40,98 35,75	1 434,13 1 251,22
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,000	4,98 1,73	174,28 60,54
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	45,78 31,71	1 602,19 1 109,95
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,000	290,78 141,27	1 163,12 565,07
39	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti	m2	8,600	219,72 113,36	1 889,56 974,92
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,600	4,98 1,73	42,82 14,88

1	2	3	4	5	6	7
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,600	71,31 36,90	613,28 317,36
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,600	4,98 1,73	42,82 14,88
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	45,78 31,71	393,68 272,73
44	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,000	19,52 18,45	2 049,73 1 937,38
45	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	105,000	158,93 141,27	16 687,43 14 833,03
		<b>Total vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>36 686,29 28 859,28</b>
		<b>1.2.2. Grup sanitar</b>				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,000	14,41 14,41	172,98 172,98
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,000	181,77 110,13	2 181,25 1 321,57
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	12,000	4,98 1,73	59,75 20,76
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	12,000	101,50 88,22	1 217,97 1 058,64
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,000	40,98 35,75	491,70 428,99
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,98	59,75

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu amorsa			1,73	20,76
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,000	45,78 31,71	549,33 380,56
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,000	290,78 141,27	1 163,12 565,07
54	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	53,500	19,52 18,45	1 044,38 987,14
55	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	53,500	158,93 141,27	8 502,64 7 557,78
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,14 95,14	495,14 95,14
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	367,81 66,31	1 103,43 198,93
58	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	2,000	1 572,47 271,00	3 144,95 542,00
59	CK27B	Ecranuri (pereti dispartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare (cabine sanitare "Standart" din profil de aluminiu umpluta cu placi laminate rezistemte la umezeala PAL - 16mm) pardoselii	m2	8,500	1 310,48 46,13	11 139,04 392,08
		<b>Total Grup sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>31 325,43 13 742,40</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.3. Iluminarea</b>				
60	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,020	8 194,00 6 688,50	163,88 133,77
61	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-4x18	100 buc	0,040	11 643,50 9 744,50	465,74 389,78
		<b>Total Iluminarea Inclusiv salariu</b>				<b>629,62 523,55</b>
		<b>1.2.4. Ventilare</b>				
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,000	538,55 74,96	5 385,48 749,58
63	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante,	buc	4,000	3 780,68 1 947,76	15 122,73 7 791,02
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>20 508,21 8 540,60</b>
		<b>1.2.5. Mobilier</b>				
64	Pret de piata	Cuier	buc	12,000	200,00 0,00	2 400,00 0,00
65	Pret de piata	Banci vestiar	buc	14,000	1 660,00 0,00	23 240,00 0,00
		<b>Total Mobilier Inclusiv salariu</b>				<b>25 640,00</b>
		<b>Total Vestiart Baieti Inclusiv salariu</b>				<b>114 789,55 51 665,83</b>
		<b>1.3. Vestiar Fete 2</b>				
		<b>1.3.1. vestiar</b>				
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	25,000	14,42 14,42	360,38 360,38
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,000	181,77 110,13	4 544,27 2 753,26
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	25,000	4,98 1,73	124,47 43,24



1	2	3	4	5	6	7
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	25,000	101,50 88,22	2 537,46 2 205,49
70	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,000	40,98 35,75	1 024,38 893,73
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	25,000	4,98 1,73	124,47 43,24
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	25,000	45,78 31,71	1 144,43 792,83
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,000	290,78 141,27	1 744,66 847,60
74	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	85,000	19,52 18,45	1 659,30 1 568,35
75	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	85,000	158,93 141,27	13 508,88 12 007,70
		<b>Total vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>26 772,70 21 515,82</b>
		<b>1.3.2. Grup sanitar</b>				
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	14,41 14,41	144,15 144,15
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	10,000	181,77 110,13	1 817,72 1 101,31

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,000	4,98 1,73	49,80 17,30
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	10,000	101,50 88,22	1 014,99 882,20
80	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,000	40,98 35,75	409,75 357,49
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,000	4,98 1,73	49,80 17,30
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,000	45,78 31,71	457,77 317,13
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,000	290,78 141,27	1 744,66 847,60
84	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,500	19,52 18,45	1 278,64 1 208,55
85	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	65,500	158,93 141,27	10 409,79 9 252,99
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,14 95,14	495,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
87	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	367,81 66,31	1 103,43 198,93
88	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	1,000	1 572,25 271,00	1 572,25 271,00
		<b>Total Grup sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>20 547,89 14 711,09</b>
		<b>1.3.3. Iluminarea</b>				
89	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-2x18	100 buc	0,030	8 188,00 6 688,67	245,64 200,66
90	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-4x18	100 buc	0,040	11 643,50 9 744,50	465,74 389,78
		<b>Total Iluminarea Inclusiv salariu</b>				<b>711,38 590,44</b>
		<b>1.3.4. Mobilier</b>				
91	Pret de piata	Cuier	buc	14,000	200,00 0,00	2 800,00 0,00
92	Pret de piata	Banci vestiar	buc	8,000	1 660,00 0,00	13 280,00 0,00
		<b>Total Mobilier Inclusiv salariu</b>				<b>16 080,00</b>
		<b>Total Vestiar Fete 2 Inclusiv salariu</b>				<b>64 111,97 36 817,35</b>
		<b>1.4. Vestiar Baieti 2 1.4.1. vestiar</b>				
93	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	14,41 14,41	504,52 504,52
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,000	181,77 110,13	6 362,01 3 854,57

1	2	3	4	5	6	7
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu amorsa	m2	35,000	4,98 1,73	174,28 60,54
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	35,000	101,50 88,22	3 552,44 3 087,69
97	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,000	40,98 35,75	1 434,13 1 251,22
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu amorsa	m2	35,000	4,98 1,73	174,28 60,54
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	45,78 31,71	1 602,19 1 109,95
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,000	290,78 141,27	1 744,66 847,60
101	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,000	19,52 18,45	2 049,73 1 937,38
102	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	105,000	158,93 141,27	16 687,43 14 833,03
		<b>Total vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>34 285,67 27 547,04</b>
		<b>1.4.2. Grup sanitar</b>				
103	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	14,41 14,41	144,15 144,15
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	10,000	181,77	1 817,72

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			110,13	1 101,31
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,000	4,98 1,73	49,80 17,30
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	10,000	101,50 88,22	1 014,99 882,20
107	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,000	40,98 35,75	409,75 357,49
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,000	4,98 1,73	49,80 17,30
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,000	45,78 31,71	457,77 317,13
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,000	290,78 141,27	1 744,66 847,60
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,500	82,01 63,43	123,02 95,14
112	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,500	19,52 18,45	1 278,64 1 208,55
113	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	65,500	158,93 141,27	10 409,79 9 252,99

1	2	3	4	5	6	7
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,14 95,14	495,14 95,14
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	367,81 66,31	1 103,43 198,93
116	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	1,000	1 572,25 271,00	1 572,25 271,00
		<b>Total Grup sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>20 670,91 14 806,23</b>
		<b>1.4.3. Iluminarea</b>				
117	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,030	8 188,00 6 688,67	245,64 200,66
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-4x18	100 buc	0,040	11 643,50 9 744,50	465,74 389,78
		<b>Total Iluminarea Inclusiv salariu</b>				<b>711,38 590,44</b>
		<b>1.4.4. Mobilier</b>				
119	Pret de piata	Cuier	buc	18,000	200,00 0,00	3 600,00 0,00
120	Pret de piata	Banci vestiar	buc	22,000	1 660,00 0,00	36 520,00 0,00
		<b>Total Mobilier Inclusiv salariu</b>				<b>40 120,00</b>
		<b>Total Vestiar Baieti 2 Inclusiv salariu</b>				<b>95 787,96 42 943,71</b>
		<b>1.5. Coridor</b>				
		<b>1.5.1. Coridor</b>				
121	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,000	14,41 14,41	158,56 158,56

1	2	3	4	5	6	7
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,000	181,77 110,13	1 999,49 1 211,44
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,000	4,98 1,73	54,78 19,03
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	11,000	101,50 88,22	1 116,47 970,42
125	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,000	40,98 35,75	450,73 393,24
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,000	4,98 1,73	54,78 19,03
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,000	45,78 31,71	503,55 348,84
128	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,020	8 194,00 6 688,50	163,88 133,77
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>4 502,24 3 254,33</b>
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>4 502,24 3 254,33</b>
		<b>Total Reparatii interioare Inclusiv salariu</b>				<b>370 806,95 175 057,64</b>
		<b>2. Reparatia paradosea</b>				
		<b>2.1. Sala 113.5m2</b>				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,500	27,48 26,52	3 119,38 3 010,42

1	2	3	4	5	6	7
130	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm (tip Tarkett Omnisport 8mm)	m2	113,500	717,48 183,94	81 434,02 20 876,67
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,600	71,40 34,60	3 684,00 1 785,15
		<b>Total Sala 113.5m2 Inclusiv salariu</b>				<b>88 237,40 25 672,24</b>
		<b>2.2. Sala 256.5m2</b>				
132	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,600	27,48 26,52	2 050,28 1 978,66
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm (tip Tarkett Omnisport 8mm)	m2	256,500	717,48 183,94	184 033,73 47 179,43
134	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,600	71,40 34,60	5 326,17 2 580,86
		<b>Total Sala 256.5m2 Inclusiv salariu</b>				<b>191 410,18 51 738,95</b>
		<b>Total Reparatia paradosea Inclusiv salariu</b>				<b>279 647,58 77 411,19</b>
		<b>3. Scasune</b>				
		<b>3.1. Lucrari de montare</b>				
135	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	600,000	14,41 14,41	8 649,00 8 649,00
136	TsH91A	Instalarea scaunilor	buc	100,000	415,15 415,15	41 515,20 41 515,20
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>50 164,20 50 164,20</b>
		<b>3.2. Utilaj</b>				
137	Pret de	Scaune pentru spectatori	buc	100,000	200,00	20 000,00



1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>20 000,00</b>
		<b>Total Scasune Inclusiv salariu</b>				<b>70 164,20 50 164,20</b>

		Total	lei	720 618,73
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	68 092,43
		Transportarea materialilor	1,00 %	4 166,37
		Cheltueli directe	100,00 +	792 877,53
		Cheltueli de regie	2,00 %	15 857,55
		Total	100,00 +	808 735,08
		Beneficiul de diviz	1,00 %	8 087,35
		Total	100,00 +	816 822,43
		TVA	20,00 %	163 364,49
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>980 186,92 302 633,03</b>

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)