

DETS s.Centru mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Institutia de educatie tempurie nr.7 str.Ipolit Soroceanu,40 Scara exterioara****Valoarea de deviz 136 018,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente 15.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Scara exterioara				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 014,0000	1,281 1,200	1 299,137 1 216,800
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	62,0000	134,390 51,000	8 332,180 3 162,000
3	CB05A1	Strat de inchidere a rostului de dilatație dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie pe cofraj sau pe alt strat existent	m2	62,0000	63,800 7,500	3 955,600 465,000
4	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	820,0000	15,640 1,290	12 824,800 1 057,800
5	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)	m3	14,2000	924,030 184,500	13 121,230 2 619,900

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 014,0000	20,750 6,300	21 040,500 6 388,200
7	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime k=2	m2	132,0000	184,950 108,000	24 413,400 14 256,000
8	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2	132,0000	91,785 45,900	12 115,620 6 058,800
		<i>Total</i>	Lei			97 102,467
		Total Capitolul 1.1. Scara exterioara Inclusiv salariu				97 102,467 35 224,500
		<i>Total</i>	Lei			97 102,467
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				97 102,467 35 224,500

		Total	Lei	97 102,46
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 925,51
		Transportarea materialelor	3 %	1 813,81
		Cheltuieli de regie	3 %	3 205,25
		Beneficiu de deviz	3 %	3 301,41
		Total		113 348,44
		TVA	20 %	22 669,68
		136 018,12		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		35 224,50		

Intocmit

Stroyenergogrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)