

**Lucrari de constructie a
sectoarelor Politie de Frontiera
SPF "Soroca"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Valoarea de deviz 41 795,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500	40,65 13,18	20,326 6,590
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,000	137,60 27,46	275,195 54,915
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,000	862,27 10,25	1 724,540 20,502
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	2,000	61,21 27,46	122,427 54,915
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" ((Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,000	61,21 27,46	61,214 27,457
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,000	61,21 27,46	61,214 27,457
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si	buc	1,000	49,69	49,692

1	2	3	4	5	6	7
		mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)			16,47	16,474
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,000	61,53 32,58	61,528 32,583
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	9,360	8,02 7,69	75,061 71,961
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,920	21,82 7,69	238,267 83,954
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	26,73 26,73	80,176 80,176
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,000	64,46 18,30	64,461 18,305
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	2,000	31,75 14,64	63,502 29,288
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	10,62 10,62	21,234 21,234
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, (Окраска креплений и футляров)	m2	1,980	24,87 20,50	49,240 40,593
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la	m	16,000	88,08 40,27	1 409,296 644,336

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)				
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,000	61,65 34,78	678,103 382,575
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	28,000	54,98 34,78	1 539,320 973,826
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	39,000	12,23 4,03	476,857 157,057
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	16,000	16,97 5,49	271,544 87,864
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	39,000	9,85 3,29	384,341 128,501
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	16,000	14,60 4,76	233,589 76,149
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	7,560	49,74 41,00	376,013 309,984
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,000	568,07 73,22	568,071 73,220
		Cheltuieli directe	lei			8 905,207
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			769,481

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,5 %			159,899
		<i>Total</i>				9 834,587
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			538,198
		<i>Total</i>				538,198
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			311,183
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				10 683,968 3 419,916
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,000	222,06 216,00	222,058 215,999
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,000	30,80 15,74	30,800 15,742
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,000	16,97 3,66	16,969 3,661
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2,000	221,62 128,13	443,236 256,270
29	SE11A	Resou emailat, asezarea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,000	184,59 82,01	184,590 82,006
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,000	76,64 75,42	76,638 75,417
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1,000	76,64 75,42	76,638 75,417
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,929
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			163,015
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			32,642
		<i>Total</i>				1 246,586

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			550,629
		<i>Total</i>				1 797,215
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			107,833
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 905,048 724,512
		3. Valoarea utilajului				
32	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,000 0,000
33	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально- закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	1 320,00 0,00	1 320,000 0,000
34	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально- закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	770,00 0,00	770,000 0,000
35	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,000	890,00 0,00	1 780,000 0,000
36	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	2 870,00 0,00	2 870,000 0,000
37	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ- 1-240-104	buc	1,000	124,00 0,00	124,000 0,000
38	Pretul firmei	Напорометр НПИМ-52	buc	1,000	150,00 0,00	150,000 0,000
39	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,000	436,00 0,00	436,000 0,000
40	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	287,00 0,00	287,000 0,000
41	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,000	2 310,00 0,00	4 620,000 0,000
42	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	2 310,00 0,00	4 620,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 977,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			263,724
		Total Valoarea utilajului Inclisiv salariu				22 240,724

		Cheltuieli directe	lei			34 829,74
		TVA	20 %			6 965,95
		Total deviz:				41 795,69
		Inclisiv salariu				4 144,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)